ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Płock dnia 20.03.2009r.

MZD-DE/7040/ *1309* /09

Pan
Jerzy Seweryniak
Radny Rady Miasta Płocka

Dotyczy: interpelacji Nr BRM.0057/1084/09 złożonej miedzy sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 09 marca 2009r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą przeprowadzenia kontroli dróg nieutwardzonych na osiedlu Góry, Ciechomice i Pradolina Wisły, informuję, iż Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał przeglądu przedmiotowych dróg.

Droga wykonana z płyt została ułożona w części na pospółce oraz podsypce piaskowo-cementowej, natomiast w miejscach gdzie wbudowany był tłuczeń istniejącą nawierzchnię pozostawiono jako podbudowę.

Należy podkreślić, iż opracowany projekt na utwardzenie w/w dróg gruntowych nie uwzględniał podniesienia jej niwelety. W ocenie pracownika MZD poprawy wymaga wjazd od strony ulicy Dobrzykowskiej, tj. regulacja wysokości pierwszych płyt drogowych celem zlikwidowania zadolenia.

Natomiast przedłużenie ulicy Jordanowskiej zostało ulepszone poprzez wbudowanie melafiru - kruszywa naturalnego o brunatnym zabarwieniu. Jest to materiał stosowany w budownictwie drogowym, zarówno do podbudowy dróg jak i jeden ze składników betonów asfaltowych.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że utwardzonej drodze nie nadano spadków poprzecznych, co skutkuje tworzeniem zastoin wodnych. Ze względu na małą szerokość korony drogi zostanie nadany jednostronny, czteroprocentowy spadek, który umożliwi spływ wód powierzchniowych.

Powyższe ustalenia zostały zgłoszone Wykonawcy IV odcinka dróg dojazdowych podczas trwającego odbioru częściowego, który rozpoczął się 17 marca br.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Dariusz Zawiązki

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Biuro Obsługi Rady Miasta
4. Wydział Spraw Organizacyjnych