ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 10.07.2009r.

WGK.I.RI.0057/44/09

Sz. P. Jerzy Seweryniak
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: *interpelacji nr WSO.I.ZO.0057/1218/09 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 26 czerwca 2009r.*

W związku ze złożoną przez Pana interpelacją WSO.I.ZO.0057/1218/09 z dnia 26.06.2009r. uprzejmie informuję, iż ulica Kolejowa na przedmiotowym odcinku nie posiada kanalizacji deszczowej. Zbierające się po intensywnych opadach deszczu duże zastoisko wodne w okolicy przejścia dla pieszych naprzeciw wybudowanego niedawno POLOmarketu, jest konsekwencją nieprawidłowego odwodnienia terenu wokół sklepu.
W warunkach technicznych TT/8/4562/2005z dnia 29.06.2005r. (w załączeniu) m.in. na odprowadzenie wód opadowych z terenu działki przy ul. Kolejowej 41, Wodociągi Płockie Sp. z o.o. poinformowały inwestora, iż w projekcie budowlano – wykonawczym należy uwzględnić zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, do czego inwestor się nie zastosował (w załączeniu fotografie).
Z pomiarów wysokościowych wynika, iż utwardzony teren, od frontu sklepu ma spadek w kierunku przejścia dla pieszych przez jezdnię, a sprawę dodatkowo pogarsza sprowadzenie poprzez rynny wód opadowych z połaci dachowych.
Należy w tym miejscu podkreślić, że stan nawierzchni ulicy Kolejowej na tym odcinku jest dobry a spadki nawierzchni prawidłowe.
Przyczyną jest więc brak prawidłowego odwodnienia terenu wokół sklepu POLOmarket. Wobec czego po stronie inwestora leży rozwiązanie problemu gromadzenia się wód opadowych na przejściu dla pieszych.

Otrzymują:
1. Adresat + załączniki,
2. BRM,
3. WSO,
4. WGK.I.RI – a/a.

Do wiadomości:
1. POLOmarket-Detal Sp. z o.o.; ul. Tysiąclecia 14; 09-400 Płock.
2. Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
10.07.09

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Dariusz Zawidzki

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Oddział Organizacyjny
Wpłynęło dnia 10.07.2009
L.Dz. ..... Podpis .....

Sp. z o.o. rok założenia 1892

„POLOmarket-Detal" Sp. z o.o.
09-400 Płock
ul. Tysiąclecia 14

TT / 8 / 4562 / 2005

Dotyczy : określenia warunków technicznych zasilania w wodę oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych dla posesji przy ul. Kolejowej 41 w Płocku (dz.nr ewid. 1394 / 21 i 1394 / 23) .

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych zasilania w wodę dla celów socjalnych i p.pożarowych oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych dla posesji przy ul. Kolejowej 41 (dz. nr ewid.1394 /21 i 1394 / 23) , Wodociągi Płockie Sp. z o.o. informują :

1. Wodociąg
- zasilanie w wodę zaprojektować z istniejącego w ul. Kolejowej wodociągu Φ200 mm ,
- przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur polietylenowych PN10 ,
- zastosować armaturę odcinającą bezdławicową z elastycznym uszczelnieniem ,
- nad rurociągiem zaprojektować ułożenie polietylenowej taśmy oznaczeniowej z przekładką ze stali nierdzewnej ,
- montaż wodomierza zaprojektować w zestawie wodomierzowym w ocieplonym pomieszczeniu w budynku,
- za wodomierzem przewidzieć zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego,
- oznakowanie armatury zaprojektować zgodnie z PN - 86 / B -09700 ,

2. Kanalizacja sanitarna
- odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidzieć do istniejącej w ul. Kolejowej sieci kanalizacji sanitarnej Φ0,20 m , włączenie do studni o rzędnej odpływu 59,16 ,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kamionkowych uszczelnianych na uszczelki ,
- ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej muszą spełniać warunki określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych " (Dz. U. Nr 129 / 2002 , poz. 1108) ,

- w odległości max. 2,0 m od granicy posesji na przyłączu kanalizacji sanitarnej zaprojektować studnię rewizyjną z kręgów żelbetowych Φ1,2m .

Z uwagi na brak w rejonie ul. Kolejowej kanalizacji deszczowej nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci , zabronione jest wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej . W opracowaniu należy uwzględnić zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych .

Opracowaną dokumentację należy uzgodnić w Wodociągach Płockich Sp. z o.o. Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są na zlecenia inwestorów wyłącznie przez służby eksploatacyjne naszej Spółki .

Otrzymują :
1. Adresat
2. TT a/a

PREZES ZARZĄDU
Marek Nowacki











