ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

WGK.I.RI.0057-42/08

Płock, dn. 16 .06.2008 r.

Pan
Wiesław Kossakowski
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: odpowiedzi na **interpelację nr BRM.0057/752/08 Pana Radnego Wiesława Kossakowskiego,** złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 03 czerwca 2008 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację pragnę poinformować, iż określone przez Pana miejsce znajduje się na spoczniku biegu schodów na Przyporze „Herbapol".
Pomiędzy krawędzią alejki a krawężnikiem, w którym zamontowane są barierki ochronne, utworzyła się szczelina o szerokości 1,0 – 1,5 cm. Barierki te wychylają się od pionu w kierunku Wisły. Może stanowić to objaw nieznacznych przemieszczeń gruntu w tym rejonie, jakkolwiek nie stwierdzono uszkodzeń w faszynowych zabezpieczeniach skarpy na przedmiotowym odcinku.
Wskazywane przez Pana problemy są mi znane i monitorowane przez służby miejskie.
W roku 2006 w ramach zadania pod nazwą: „Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku" dokonano zabezpieczenia miejsca odspojenia krawężnika od alejki oraz naprawy ogrodzenia.

Jedną z przyczyn zaistniałego stanu rzeczy jest brak skutecznego systemu zbierania wód opadowych z korony skarpy na wysokości przedmiotowych schodów. Na stan obecny wpływa również natężenie ruchu pieszego, zwłaszcza w sezonie letnim, podczas organizowanych przez Miasto imprez w plenerze; do dewastacji dochodzi poprzez wchodzenie na barierki i opieranie się o nie.

Rejon skarpy przywoływany w Pana interpelacji mieści sie w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej od Hotelu Starzyński do Jaru Kazimierza."
Na rok 2009 planowane jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, która obejmie swoim zakresem również wskazane przez Pana miejsce. Zaprojektowane zostanie właściwe odwodnienie korony skarpy w sposób, który zapewni przeciwdziałanie erozji zbocza i zabezpieczenie przed niszczeniem infrastruktury zlokalizowanej w obrębie skarpy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż w najbliższym czasie dokonany będzie przegląd studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie korony skarpy oraz na jej zboczu.

Ponadto pragnę zaznaczyć, iż w konstrukcji alejki nie ma widocznych uszkodzeń (brak pęknięć powierzchni asfaltu), a jedyną stwierdzoną podczas wizji deformacją jest przywołana na wstępie szczelina pomiędzy krawędzią alejki a krawężnikiem i niewielkie wychylenie bariery ochronnej od pionu w kierunku Wisły.

Z poważaniem

Otrzymują:

1) Adresat
2) Wydział Spraw Organizacyjnych Oddział Organizacyjny
3) Biuro Obsługi Rady Miasta Płocka
4) a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
16.06.08

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny
Wpłynęło dnia 16 CZE. 2008
L.Dz. ..... Podpis .....