

Płock, dnia 26 marca 2007 r.

WIM.0057-15/07

**Szanowny Pan
Artur Jaroszewski
Radny
Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji BRM.0057/110/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 14.03.2007 r. w sprawie problemów związanych z budową amfiteatru.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuję, co następuje:

Ekspertyza wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe "Krzysztof Żółtowski" zawiera wnioski, cyt.:

- 1. Konstrukcja głowicy została opracowana bez uwzględnienia technologii wykonania i dlatego praktycznie nie mogła zostać pospawana prawidłowo.*
- 2. Jakość wykonanych połączeń spawanych oraz sposób rozwiązania konstrukcyjnego głowicy wywołuje zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji konstrukcji nośnej dachu. Głowice na obu pylonach wymagają wymiany. Jakakolwiek naprawa jest niedopuszczalna.*
- 3. Stwierdzone podczas wizji lokalnej pęknięcia w złączu spawanym i w materiale rury nośnej potwierdzają obawy dotyczące zagrożenia awarią budowlaną.*
- 4. Należy w trybie natychmiastowym rozpocząć prace zabezpieczające i przystąpić do wymiany wadliwych konstrukcji głowic.*

Po otrzymaniu ekspertyzy w dniu 14 marca 2007 r. na naradach ustalono zasady wykonania zabezpieczenia konstrukcji z natychmiastowym przystąpieniem do realizacji. Ponadto przyjęto, że zespół w składzie autora konstrukcji i zespół, który wykonał ekspertyzy opracują sposób i zasady wzmocnienia konstrukcji głowic pylonów dachu amfiteatru. Zespoły podjęły decyzję wzmocnienia głowic po spełnieniu następujących warunków:

1. projektant wykona projekt podparcia pierścienia (ringu) umożliwiający przejęcie 100% obciążenia z pylonów,
2. nastąpi całkowite odprężenie pylonów przez zwolnienie odciągów tylnych i zabezpieczenie dodatkowymi linami przed wywróceniem,
3. wykonawca zbuduje rusztowania umożliwiające prace montażowe i spawalnicze,
4. głowice zostaną wypiaszkowane i zbadane przez wysokowykwalifikowaną firmę

- diagnostyczną,
5. wykonawca skompletuje i dostarczy wymagane atesty na materiały użyte do produkcji,
 6. Zespół Nadzorujący przedstawi projekt wzmocnienia głowic, na podstawie którego Wykonawca opracuje dokumentację warsztatową. Nowe elementy wykonane będą na podstawie szablonów drewnianych pasowanych na istniejących głowicach,
 7. pracownicy zatrudnieni do prac spawalniczych będą poddani weryfikacji,
 8. naprawa istniejących lub wykrytych wad i pęknięć będzie wykonana pod nadzorem,
 9. wszystkie nowe konstrukcje muszą być odebrane przez Zespół Nadzorujący po wstępnym montażu, przed spawaniem,
 10. prace spawalnicze muszą być prowadzone pod nadzorem Zespołu Nadzorującego,
 11. procedura przejmowania obciążenia przez pylony będzie prowadzona pod nadzorem.

Czas usunięcia awarii oraz koszty ocenić będzie można po otrzymaniu rozwiązań projektowych i technologii wzmocnienia głowic. Wstępnie ustalono, że prace wykonane zostaną w kwietniu br.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
- 4. WIM a/a**