



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 07.12.2012 r.

Do: WOP-I-RO.0003.835.2012.KS
WZK.0003.13.2012.RW

**Szanowny Pan
Wojciech Hetkowski
Radny Miasta Płocka**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na XXIX Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27.11.2012 r., dotyczącą przygotowania miasta Płocka do zadań związanych z zimowym zagrożeniem powodziowym, wyjaśniam co następuje.

W dniach 22 - 23.05 2012 r. oraz 25 - 26.10.2012 r. zostały przeprowadzone okresowe kontrole stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych Stopnia Wodnego we Włocławku, oraz w granicach miasta Płocka: zapór bocznych rzeki Wisły, wałów wstecznych rzeki Słupianki i rzeki Rosicy, a także pompowni. Kontrole te przeprowadzone zostały przez ekspertów z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy udziale m. in. pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. Wykazały one zadowalający stan techniczny pompowni, a stan zapory bocznej Borowiczki, wałów wstecznych rz. Słupianki i lewego wału rz. Rosicy, określony został jako niezadowalający oraz zagrażający bezpieczeństwu przy ekstremalnych stanach wody, głównie z powodu destrukcyjnej działalności bobrów. Zaleceniem pokontrolnym było doprowadzenie do pełnej realizacji projektu „Rozbudowy zapory bocznej Borowiczki, wałów wstecznych rz. Słupianki i lewego wału rz. Rosicy” w ramach projektu EBSWW. W dniu 26.07.2012 r. na w/w projekt RZGW w Warszawie ogłosił przetarg nieograniczony, który wyłonił wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych AR-MEL Sp. z o.o. z Rybienia Nowego k. Wyszkowa na łączną kwotę: 14990386,13 zł. Projekt w trakcie realizacji.

Wcześniej jednak naprawiono oczepek ścianki szczelnej na wlocie do czerpni pompowni Borowiczki oraz skarpy zbiornika wyrównawczego. Zabezpieczono lewy i prawy wał wsteczny rz. Słupianki w rejonie ujścia do Zbiornika Włocławskiego. Zrealizowano zalecenia dotyczące zapory bocznej Borowiczki polegające na wzmocnieniu zapory poprzez podsypywanie refulatu od strony wody wraz z zagęszczeniem oraz wykonano nasyp wspierający skarpe odpowietrzną na długości 110 mb. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, odcinkowo wykonano przesłonę przeciwnieprzepuszczalną prawego i lewego wału rz. Słupianki, dogęszczono i podwyższono ławę lewostronną. Wykonano przebudowę - wzmocnienie lewego wału wsteczny rz. Słupianki zniszczonego przez bobry, poprzez dogęszczenie i podwyższenie korony na długości 60 mb od ul. Pocztowej do istniejącego jazu (do Miejskiego Przedszkola nr 34). Naprawiono skarpy zapory bocznej Zbiornika Włocławskiego Radziwie – Tokary, a także betony skrzyni zrzutowej pompowni Tokary. W 2011 roku wykonano usuwanie przemiałów (osadów dennych) w kilometrze 635 przy wejściu do portu rzeczny w Płocku. Kubatura robót objęła 33 222m³.

Po przejściu fali powodziowej, przywrócono drożności koryta rzeki Wisły w km 634+500 – 635+500, gdzie w ramach robót pogłębiarskich wydobyto 163 000 m³ urobku.

W dniu 8 listopada 2012 r. RZGW w Warszawie rozstrzygnął przetarg nieograniczony na „Prowadzenie akcji lodołamania w okresie zimowym 2012 – 2013 na rzece Wiśle powyżej Stopnia Wodnego Włocławek (km 674) – na 4 lodołamacze o mocy min. 1000 KM i 2 lodołamacze o mocy 600 KM”. Na wybrane pakiety wyłoniono dwie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SZUWAREK Robert Chmiel z Nasielska oraz Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska z Legionowa na łączną kwotę: 4 835 376 zł.

Wzorem lat ubiegłych również w sezonie 2012/2013 wyznaczony będzie wykonawca montażu i demontażu dwóch przegród śryżowych w Popłacinie (w km 637) i między mostami (w km 629,9) rzeki Wisły.

Na terenie Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” Zakład Budżetowy - w magazynie przeciwpowodziowym – zgromadzono materiały i sprzęt niezbędny do ochrony Miasta w strefach bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią, w tym między innymi: piasek, geowłókninę, worki, taczki, łopaty, buty gumowe.

W budżecie Miasta na działania w zakresie przeciwpowodziowym w zadaniu 01/WZK/G „Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono środki w wysokości (wg. stanu na dzień 06.12.2012 r.) 31 tys. zł, a w roku 2013 zaplanowano 23 tys. zł (z możliwością przesunięcia dodatkowych środków). Należy również dodać, że zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

Podsumowując Prezydent Miasta Płocka poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka na bieżąco monitoruje sytuację na rz. Wiśle wynikiem czego są przesłane w 2012 roku n/w pisma:

- 1) WZK.5544.5.2012.KK z dnia 20.06.2012 r. do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, które dotyczyło „przebudowy wałów wstecznych rz. Słupianki i Rosicy, modernizacji zapory bocznej Zbiornika Włocławskiego w Borowiczkach, bagrowania koryta rz. Wisły w tym miejsc zatorogennych”;
- 2) WZK.5544.9.2012 z dnia 24.08.2012 do Sekretarza Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie, które dotyczyło „przebudowy wałów wstecznych rz. Słupianki i Rosicy, modernizacji zapory bocznej Zbiornika Włocławskiego w Borowiczkach, bagrowania koryta rz. Wisły w tym miejsc zatorogennych, rozważenia konieczności opracowania długofalowego programu przesiedlenia rodzin bobrów poza strefy rzek, na których zjawiska powodziowe są powszechne, uregulowania prawnego kwestii ochrony przyrody i jej zasobów w obrębie urzędzeń przeciwpowodziowych i obszarów w międzywalu tak, by bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona zasobów materialnych były priorytetowe”;
- 3) WZK.5544.5.2012 z dnia 16.11.2012 r. do Ministra Środowiska, Wojewody Mazowieckiego, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz parlamentarzystów ziemi płockiej, dotyczące „natychmiastowego wykonania robót pogłębiarskich i makroniwelacji czaszy zbiornika w 622-634 km oraz pilnego udrożnienia koryta Wisły na wysokości przepompowni Borowiczki (626-628 km)”.

W dniu 23.11.2012 r. wysłano formularz konsultacji projektu „Programu bezpieczeństwa powodziowego dorzecza Wisły Środkowej”, w którym zwrócono uwagę, aby przystąpić do prac pogłębiarskich już w 2013 roku (w pierwszej kolejności na odcinku 622-634 km), a nie jak planowano w 2014 roku. Wskazano również, że w programie należałoby uwzględnić budowę prawego wału rz. Wisły i rz. Rosicy przy ul. Gmury. W tym samym Programie zostało uwzględnione zadanie 221, dotyczące prowadzenia prac pogłębiarskich rz. Wisły na odcinku 620-657km w latach 2014-2020.

Należy wspomnieć, że rz. Wisła w granicach miasta Płocka przepływa przez obszar „Natura 2000”, gdzie rozpoczęcie wszelkich prac jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej decyzji środowiskowej.

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM – do wiadomości
3. WOP-I-RO – do wiadomości
4. WZK – aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
10.12.12 *[Podpis]*

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacji i Procesów Pracy
Oddział ds. Zasiadków i Zasobów Ludzkich
Referat ds. Rozwoju
Wpłynęło dnia 10.12.2012
Lp.
podpis *[Podpis]*