



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 22 czerwca 2018 r.

WOP-I-ZO.0003.2407.2018.AK
WIR.0003.22.2018.IZ

**Szanowny Pan
Artur Jaroszewski
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji nr WOP-I-ZO.0003.2407.2018.AK złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 11 czerwca 2018 roku.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą kolejnego etapu zagospodarowania terenu wokół przedszkola przy ul. Harcerskiej informuję, iż Gmina Miasto Płock w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zawarła umowę nr 52/WIR-I/Z/1248/2018 w dniu 8 czerwca 2018 r. z firmą Ada-Light Sp. z o.o. z miejscowości Budy Kościelne k/Gostynina na *budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Harcerskiej w Płocku* w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 34 na os. Imielnica”. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje budowę:

1. boiska wielofunkcyjnego składającego się z boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz dwóch boisk do piłki koszykowej o nawierzchni syntetycznej (przepuszczalnej, poliuretanowej stosowanej na zewnętrzne nawierzchnie sportowe) na działce o nr ewid. 1087/23 obr. 1. Boisko wyposażone będzie w:
 - zestaw do piłki siatkowej składający się z dwóch słupków wykonanych z profili stalowych wys. 2,85m, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo oraz rozpinanej między nimi siatki z polipropylenu o grubości splotu 3mm, ok. 10cmx10cm. Zestaw wyposażony w naciąg śrubowy.
 - 4 stojaki do koszykówki dwusłupowe o wysięgu 160cm. Wszystkie stojaki wyposażone w tablice, obręcz do koszykówki i siatkę do obręczy.
 - 2 bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m wyposażone w siatki,
 - oświetlenie boiska.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa boisko zostanie trwale ogrodzone ogrodzeniem na wysokość 6 m, typu piłkochwyt wykonanego ze stalowych słupków i paneli złożonych ze stalowych prętów o średnicy 6/8mm wraz z furtką i bramą.

2. elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu polegające na:
 - utwardzeniu terenu wraz z oświetleniem,
 - montażu obiektów małej architektury tj. stojak na rowery, 2 kosze na śmieci i 2 ławki parkowe,

- wykonanie trawnika,
- obniżenie krawężnika pomiędzy projektowaną drogą, a istniejącym parkingiem.

Terminy realizacji ww. umowy:

- zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej **do dnia 31.08.2018 roku,**
- zakończenia przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisany protokołem odbioru końcowego oraz przyjęciem bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku **do dnia 28.09.2018 roku.**

Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji jest w trakcie uzgadniania, wobec powyższego przedmiot interpelacji w tym zakresie zostanie uzupełniony niezwłocznie po jego zaakceptowaniu.

Ponadto informuję, iż w roku bieżącym zakres zagospodarowania terenu nie uwzględnia nasadzenia drzew, lecz w latach 2016-2017 w zakresie realizacji siłowni zewnętrznej na przedmiotowym terenie zostało nasadzonych 6 sztuk drzew, po 2 sztuki klonów pospolitych, buków pospolitych oraz jabłoni ozdobnych. Ponadto zostało nasadzonych 80 sztuk krzewów różnych gatunków. Zrealizowany projekt nasadzeń zieleni został uzgodniony z Ogrodnikiem Miasta.

z pocięciem


 PREZYDENT
 Miasta Płocka
 Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. Wydział Organizacyjny w/m
4. WIR-I a/a