

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1.3*2.1*3	m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
3	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0422-01	3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-07	1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2.1*5+10*1.1	m	21.500	
				RAZEM	21.500
7	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.9*2+1.9*1	m	5.700	
	analogia			RAZEM	5.700
8	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0422-05	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	0.32*0.5*2.1	m ³	0.336	
				RAZEM	0.336
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	0.2*2.05*2+(0.6+0.2)*2.05 (2.01+1.85+1.65)*2.97	m ² m ²	2.460 16.365	
				RAZEM	18.825
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(0.78+1.78+3.26+1.78+2.0+1.19+4.56+2.4)*2*2.97-0.8*2.05*5 (1.0*6+2.0*2+3.3)*2.0	m ² m ²	97.235 26.600	
				RAZEM	123.835
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1.4+1.78*3.26+12.5+1.0+8.0+9.6	m ²	38.303	
				RAZEM	38.303
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego	m ²		
d.1	0818-05	20.0+20.0+13.0+19.9+19.7+4.6+1.6*3.26+15.2+16.8+10.3	m ²	144.716	
				RAZEM	144.716
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	1.9*0.25*0.25+1.9*0.12*0.12+0.336+18.825*0.15+123.835*0.02+39.3*0.025+	m ³	8.535	
	0108-20	144.716*0.01+21.5*0.3*0.05			
				RAZEM	8.535
2		Roboty murarskie i tynkarskie.			
15	KNR 2-02	Kraty do 2 m2	m ²		
d.2	1210-02	0.9*1.7	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	0.9*2.05+0.2*2.05+0.3*2.05	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-01	(2.05*2+1.4)*0.3*2*2	m ²	6.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.600
18 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (2.5+1.9+0.9+1.5+0.3)*2.97-0.9*2*2+0.5*2.1	m ² m ²	18.537	
				RAZEM	18.537
19 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (19.52+3.45+2.58+2.09)*2*0.4	m ² m ²	22.112	
				RAZEM	22.112
20 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 57-22.11	m ² m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
21 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Roboty malarskie.			
22 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <ściany> (5.95+3.45+5.95+3.45+3.76+3.45+5.95+3.45+5.95+3.4+2.58+1.78+19.52+4.0+3.45+2.09+3.26+1.62+4.63+3.4+3.67+4.63+1.1+2.5+4.63+3.21+4.63+2.24)*2*2.97-(0.9*2.05*27+2.5*1.7*5+1.4*2.05*7) <sufity> 20+20+13.0+19.9+19.7+4.6+1.4+11.1+15.2+16.8+10.3+2.15+7.95+2.5+9.3+10.3+22.11	m ² m ² m ²	607.983 206.310	
				RAZEM	814.293
23 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 607.98	m ² m ²	607.980	
				RAZEM	607.980
24 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 206.31	m ² m ²	206.310	
				RAZEM	206.310
25 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 607.98+206.31	m ² m ²	814.290	
				RAZEM	814.290
4		Okladziny ściennie.			
26 d.4	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyt stalowy na wspornikach - odboje ściennie. (19.52+4.0+3.45+2.09)*2-(1.4*3+0.9*15)	m m	40.420	
				RAZEM	40.420
27 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 26.6 (0.9+1.5+3.26+1.78+1.6+2.3+3.0+3.0+4.63+2.4*2+0.9+0.5)*2*2.97-0.9*2.05*7	m ² m ² m ²	26.600 154.415	
				RAZEM	181.015
28 d.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
5		Stolarka drzwiowa.			
29 d.5	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie <D2> (2.05*2+0.9)*6 <D7> (2.05*2+0.8)*8	m m m	30.000 39.200	
				RAZEM	69.200
30 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone <D2/3> (0.9*2.05*6+0.8*2.05*8)	m ² m ²	24.190	
				RAZEM	24.190
31 d.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie <D1> 1.4*2.05*2 <Dz1> 1.4*2.05*1	m ² m ² m ²	5.740 2.870	
				RAZEM	8.610
32 d.5	KNR 2-02 1204-04 analogia	Drzwi przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - EI 30 <Dp1> 1.4*2.05	m ² m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
6		Posadzki.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR AT-23 d.6 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych <PCV> 20.0+20.0+13.0+19.9+19.7+4.6+3.45*1.8+15.2+16.8+2.46+10.3+57	m ² m ²	205.170	
				RAZEM	205.170
34	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <PCV> 205.17	m ² m ²	205.170	
				RAZEM	205.170
35	KNR-W 2-02 d.6 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW <PCV> 205.17	m ² m ²	205.170	
				RAZEM	205.170
36	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokołami <PCV> 205.17 <cokół> (5.95+3.45+5.95+3.45+3.76+3.45+5.95+3.45+5.95+3.4+2.58+1.78+19.52+4.0+3.45+2.09+3.26+1.62+4.63+3.4+3.67+4.63+1.1+2.5+4.63+3.21+4.63+2.24)*2*0.12 5*2.05*0.5	m ² m ² m ²	205.170 28.248 5.125	
				RAZEM	238.543
37	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <PCV> 233.418	m ² m ²	233.418	
				RAZEM	233.418
38	KNR-W 2-02 d.6 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro <terakota> 1.4+3.5*1.85+2.15+10.3+7.95+9.3	m ² m ²	37.575	
				RAZEM	37.575
39	KNR AT-24 d.6 0104-06 analogia	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek - izolacja z folii płynnej 37.75	m ² m ²	37.750	
				RAZEM	37.750
40	KNR AT-23 d.6 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm <terakota> 37.58	m ² m ²	37.580	
				RAZEM	37.580
41	KNR 2-02 d.6 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia - wycieraczka systemowa w kątowniku aluminiowym. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000