Uzasadnienie

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 520055W – ul. Miodowej w Płocku wraz z budową dróg gminnych bez numeru, przebudową dróg innej kategorii oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

W celu odprowadzenia wód opadowych z obszaru inwestycji oraz osiedla Miodowy Jar zaprojektowano fragment sieci kanalizacji deszczowej wraz z prefabrykowanym wylotem betonowym o średnicy 800 mm na terenie formy ochrony przyrody - Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy.

W stanie istniejącym na obszarze Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy zlokalizowany jest istniejący wylot kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej. Z uwagi na zły stan techniczny sieci i wylotu niezbędna jest budowa nowego wylotu o większej średnicy. Istniejący wylot zostanie odcięty i pozostawiony w terenie w celu ograniczenia robót oraz wycinki drzew w obszarze Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy.

Projekt sieci kanalizacji deszczowej opracowano uwzględniając ograniczenie do minimum niezbędnej wycinki drzew. Jednakże budowa wylotu wymaga wycięcia dwóch klonów jesionolistnych. Drzewa kolidują z projektowaną siecią, rosną na skarpie, są pochylone i zagrażają utratą stateczności. W ramach rekompensaty przyrodniczej zostaną nasadzone nowe drzewa w sąsiedztwie obszaru chronionego.

Budowa wylotu wymaga lokalnego umocnienia skarp i dna jaru trylinką betonową oraz faszyną w celu zabezpieczenia przed możliwością rozmycia.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do Jaru Rzeki Brzeźnicy zostaną oczyszczone w wysokowydajnym dwukomorowym osadniku wirowym oraz separatorze lamelowym

Planowana inwestycja zostanie zrealizowania na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 10e ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: zasad ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu.