



PŁOCK

WZP.271.1.107.2020.AK

Płock, dnia 09 października 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. Czy należy realizować kanał technologiczny?

Ad.1. Nie ma obowiązku realizacji kanału technologicznego.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej do działek przyległych do pasa drogowego i oświadczeń mieszkańców w tym zakresie?

Ad.2. Zamawiający wymaga wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej do działek przyległych do pasa Alei Spacerowej w nawiązaniu do ustaleń projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bielska-Ostatnia”. Oświadczenia w tym przypadku nie będą potrzebne.

3. Czy na załączonej do SIWZ mapie dxf jest ujawnione całe uzbrojenie podziemne?

Ad.3. Załączona mapa do celów projektowych była wykonana w lipcu 2019 roku. Zamawiający nie wyklucza istnienia innego uzbrojenia podziemnego na tym obszarze.

4. Proszę wyjaśnić na czym mają polegać prace z pkt V.I.7 OPZ

Ad.4. Po wstępnym zatwierdzeniu koncepcji „Przebudowy Alei Spacerowej” przez Zamawiającego, należy dokonać wytyczenia geodezyjnego w terenie projektowanego obiektu, w celu sprawdzenia lokalizacji proponowanych rozwiązań z warunkami terenowymi (obszar objęty inwestycją, kolizje z istniejącymi drzewami).

5. Czy Zamawiający wymaga inspekcji TV kanalizacji deszczowej?

Ad 5. Zamawiający wymaga wykonania inspekcji TV kanalizacji deszczowej.

6. Koncepcja pkt 1.1.1.2 jest zapis "Ponadto Wykonawca opracuje zmianę organizacji ruchu w przyległych ulicach" - proszę podać zakres obszarowy POR.

Ad.6. Orientacyjny zakres planowanej zamiany organizacji ruchu oznaczono na rysunku Granic Opracowania, stanowiącym załącznik nr 1 do PFU.

7. Podać miejsce przyłączenia kamer monitoringu.

Ad.7. Obecnie przyłączy kamery prowadzone jest od skrzynki znajdującej się na działce 167/14, zlokalizowanej w miejscu połączenia al. Spacerowej i chodnika wzdłuż al. Kobylińskiego. Wykonawca musi zaprojektować oraz uzgodnić z właścicielem sieci, sposób przyłączenia nowych kamer monitoringu.

8. Czy Zamawiający uzgadniał z Energa Operator nasadzenia drzew i projektowane wpusty deszczowe na kablach wysokiego napięcia?

Ad 8. Koncepcja na tym etapie nie była uzgadniana z właścicielem sieci. Wykonawca musi uzyskać nowe warunki techniczne na zasilanie urządzeń jak i ich przebudowy (Energa Operator, Energa Oświetlenie, Miejski Zarząd Dróg w Płocku) a następnie zaprojektować oraz uzgodnić z właścicielem sieci, usunięcie kolizji nowego zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą.

9. Czy po opracowaniu Projektu Organizacji Ruchu Wykonawca będzie musiał wdrożyć ten projekt?

Ad.9. Zakres etapu realizacyjnego nie obejmuje zmian w organizacji ruchu na sąsiednich ulicach, będzie się ograniczał do wdrożenia organizacji ruchu tylko w zakresie wejścia/wjazdu na Aleję Spacerową od ulicy Ostatniej i Al. Kobylińskiego

10. Czy zakres etapu II powinien obejmować projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Kobylińskiego zgodnie z pismem MZD w Płocku nr MZD-DI.4202.2.2019.CP z dnia 14.02.2019r (pkt. 8)?

Ad.10. Zakres etapu II powinien obejmować projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Kobylińskiego, a także w uzasadnionym przypadku (kolizja), przebudowę istniejącego oświetlenia w niezbędnym zakresie – załączniki nr 6 do PFU – pismo MZD-DI.4202.2.2019.CP z dnia 14.02.2019 r. (pkt. 8).

11. Czy zakres etapu II powinien obejmować projekt przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego miasta Płocka oraz instalacji korkonetu, skoro urządzenia te są zamontowane na maszcie sygnalizacji świetlnej przewidzianej do przebudowy?

Ad.11. Zakres etapu II powinien obejmować projekt przebudowy instalacji monitoringu miejskiego i instalacji korkonetu – załącznik nr 7 do PFU – pismo MZD-DE.4080.02.2019. MS z dnia 20.03.2019 r. (pkt. 10).

12. Co w sytuacji kiedy przyłącza zasilające oświetlenie i monitoring wymagające ich prawidłowego funkcjonowania na terenie etapu I wymagają ich wybudowania na terenie etapu II z którego obecnie wyłączone są prace budowlane?

Ad.12. W przypadku kiedy dla prawidłowego funkcjonowania sieci oświetleniowej oraz sieci monitoringu wizyjnego, przewidzianych do wykonania w ramach zakresu etapu I,

wymagane będzie ich wybudowanie poza obszarem tego etapu (przyłącza zasilające/nawiązanie się do istniejących sieci w pasie drogowym ul. Kobylińskiego), w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania takich robót w ramach realizacji etapu I i wykonać te roboty kompleksowo razem z etapem I.

13. Czy Inwestor posiada decyzje na usunięcie drzew kolidujących z projektowaną ścieżką rowerową na przejściu przez ul Kobylińskiego, czy też obowiązek jej uzyskania będzie po stronie Wykonawcy?

Ad. 13. Jeśli rozwiązania projektowe, będą zakładały konieczność wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 19.10.2020 r.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Oferty należy składać (w formie zgodniej z treścią SIWZ) do dnia 19 października 2020 r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się (transmisja online) w dniu 19 października 2020 r. o godz.12.30.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kowalska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych