

Dotyczy realizacji zadania pn.:

Budowa łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul.Czwartaków 6 w Płocku

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace dotyczące zieleni na terenie przewidzianym pod realizację zadania – do wykonania wg dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia.

Przy wycenie ofertowej należy uwzględnić koszty obejmujące wykonanie prac związanych z zielenią, w tym m.in.: przesadzenie drzew kolidujących z zaprojektowanymi robotami, zabezpieczenie drzew istniejących na czas prowadzenia robót, odtworzenie i uzupełnienie trawników, nasadzenia zastępcze po zniszczeniu drzew istniejących w wyniku prowadzonych robót budowlanych, pielęgnacja drzew i trawników. Wyceny należy dokonać w oparciu o zakres prac przedstawiony w dokumentacji oraz opisie przedmiotu zamówienia, wykonanych w sposób gwarantujący zachowanie wymogów z dziedziny ogrodnictwa.

Dwa drzewa do przeniesienia

W miejscu zaprojektowanych miejsc postojowych dla samochodów osobowych z nawierzchnią z geokraty parkingowej usytuowane są obecnie dwa drzewa, które należy przenieść (przesadzić) w miejsce wskazane w projekcie zagospodarowania terenu – na wolnej przestrzeni w okolicy zaprojektowanego chodnika biegnącego od ulicy Czwartaków wzdłuż boisk szkolnych. Przeniesienie drzew należy wykonać z zachowaniem wymaganych w tym zakresie prac przygotowawczych i pielęgnacyjnych gwarantujących przyjęcie się drzew w nowym miejscu.

Drzewa istniejące

Roboty drogowe obejmujące wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych będą realizowane w sąsiedztwie istniejącego drzewostanu, który wykonawca winien zabezpieczyć w należyty i skuteczny sposób przez zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ogrodnika Miasta. W przypadku, gdyby podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie został naruszony system korzeniowy któregoś z sąsiadujących drzew, wykonawca obowiązany jest do uzyskania zgody na wycinkę oraz do wykonania nasadzeń zastępczych w ramach przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności uzyskania zgody na usunięcie zieleni wykonawca wykona inwentaryzację tej zieleni i wystąpi w imieniu Zamawiającego do właściwego organu administracji publicznej (na mocy udzielonego pełnomocnictwa) o wydanie decyzji zewalającej na usunięcie zieleni, usunie zieleni i wykona nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji.

Trawniki

Istniejące trawniki, które ulegną zniszczeniu w trakcie realizacji robót wykonawca musi odtworzyć, aby przywrócić teren do stanu pierwotnego. Po zakończonej budowie cały teren biologicznie czynny należy oczyścić z pozostałości materiałów budowlanych, w miejscach brakujących i zniszczonych w wyniku robót – dosiać trawę lub założyć nowy trawnik: położyć nowy humus dobrej jakości i wymaganej grubości warstwy, posiać trawę i pielęgnować do wzrostu oraz zabezpieczyć jej koszenie. Zabiegi pielęgnacyjne wykonawca zobowiązany jest wykonywać do czasu kiedy trawnik będzie założony w sposób gwarantujący jego dalszy dobry wzrost i jest to warunek konieczny do spełnienia dla przekazania trawników Użytkownikowi. W przypadku kiedy konieczne będzie wykonanie zabiegów w celu poprawy stanu trawników dla osiągnięcia wymaganej ich jakości tj.podlewanie, dosiewanie, odchwaszczanie, nawożenie, areacja, wertykulacja, wykonawca przeprowadzi te zabiegi na własny koszt.