

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM DO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR.18 IM. JANA ZYGMUNTA JAKUBOWSKIEGO W PŁOCKU
ADRES INWESTYCJI : Obręb ewidencyjny 8 Śródmieście, dz. nr ewid. 60,61,62, 63/1 Jednostka ewidencyjna 146201_1, M.
Płock ul.Jasna
INWESTOR : GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA : UL.STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Tofel
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INSTALACJE SANITARNE					
1	45330000-9	SIECI WOD-KAN			
1	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm	m		
d.1	0101-01	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m		
d.1	0804-01	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 250 mm	m		
d.1	0101-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm	m		
d.1	0101-02	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 300 mm	m		
d.1	0101-05	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 400 mm	m		
d.1	0101-06	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0102-01	180	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0320-0101	180	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
d.1	0113-08	analogia	km	0.009	
		0.009		RAZEM	0.009
10	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1	0210-03	analogia	m ³	150.000	
		150		RAZEM	150.000
11	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sykie kat. I-III	m ³		
d.1	0228-01	180	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
12	KNR-W 2-15	Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II, o głębokości do 2.0 m	kpl.		
d.1	0225-09	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
d.1	0517-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.1	0721-01	23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-05	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-03	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNR 2-31	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm ³ /m ²	m ²		
d.1	1003-05	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000