

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Inwentaryzacja zieleni
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Bielska, dz nr 6
INWESTOR : Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA : Al. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA : BUDOWLANA-DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Lisiński,
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Podpis podmiotu opracowującego kosztorys

Podpis inwestora

mgr inż. Łukasz Lisiński
upr. bud. nr KUP/0001/PŁOCK/12
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

INŻ-BUD
Pracownia Projektowania Budownictwa
i Nadzoru Budowlanego
Łukasz Lisiński
ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica
NIP 874-154-18-22 • Regon: 340825237

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na działce nr 6, Obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy ul. Bielska w celu wykonania zadania "Zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w zakresie rozbudowy cmentarza komunalnego polegającego na budowie kwater, budynku stróżówki, alejek, ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z budową parkingu"

2. PRZYCZYNA USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

Przyczyną usunięcia drzew i krzewów jest wykorzystanie terenu pod przyszłą budowę cmentarza komunalnego polegającego na budowie kwater, budynku stróżówki, alejek, ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z budową parkingu drzewa kolidują z projektowaną inwestycją i muszą zostać wycięte w celu przystosowania terenu do zaprojektowanej zabudowy.

3. WYSTĘPOWANIE GATUNKÓW CHRONIONYCH

W trakcie wizji lokalnej zorganizowanej w celu określenia występowania gatunków chronionych i gniazdowania zwierząt nie stwierdzono występowania gatunków chronionych i siedlisk gniazdowania zwierząt.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Inwentaryzacja zieleni			
1.1		Drzewa wymagające decyzji na wycięcie			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.	0103-04				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0103-05				
1		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.	0103-06				
1		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0103-07				
1		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 75-110 cm)	szt.		
d.1.	0103-07				
1		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.	0105-04				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0105-05				
1		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.	0105-06				
1		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0105-07				
1		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 75-110 cm)	szt.		
d.1.	0105-05				
1		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
11	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1.	0110-01				
1		285,62	m ³	285,620	
				RAZEM	285,620
12	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16	m ³		
d.1.	0110-04				
1		285,62	m ³	285,620	
				RAZEM	285,620
13	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-03				
1		102,54	mp	102,540	
				RAZEM	102,540
14	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16	mp		
d.1.	0110-05				
1		193,54+102,54	mp	296,080	
				RAZEM	296,080
1.2		Drzewa nie wymagające decyzji na wycięcie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-01 d.1. 0103-04 2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-01 d.1. 0103-05 2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-01 d.1. 0103-07 2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-01 d.1. 0105-04 2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-01 d.1. 0105-05 2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-01 d.1. 0105-07 2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-01 d.1. 0110-01 2	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
		6,93	m ³	6,930	
				RAZEM	6,930
22	KNR 2-01 d.1. 0110-04 2	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16	m ³		
		6,93	m ³	6,930	
				RAZEM	6,930
23	KNR 2-01 d.1. 0110-02 2	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		5,18	mp	5,180	
				RAZEM	5,180
24	KNR 2-01 d.1. 0110-03 2	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		3,81	mp	3,810	
				RAZEM	3,810
25	KNR 2-01 d.1. 0110-05 2	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16	mp		
		5,18+3,81	mp	8,990	
				RAZEM	8,990
1.3		Krzewy wymagające decyzji na usunięcie			
26	KNR 2-01 d.1. 0108-01 3	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0,324	ha	0,324	
				RAZEM	0,324
27	KNR 4-01 d.1. 0108-06 3	Wywóz zagajników gęstych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		86,64	m ³	86,640	
				RAZEM	86,640
28	KNR 4-01 d.1. 0108-08 3	Wywóz zagajników gęstych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		86,64	m ³	86,640	
				RAZEM	86,640
1.4		Samosiewy nie wymagające decyzji na usunięcie			
29	KNR 2-01 d.1. 0103-01 4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(270+129)*50%	szt.	199,500	
				RAZEM	199,500
30	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0103-02				
4		(270+129)*50%	szt.	199,500	
				RAZEM	199,500
31	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0105-01				
4		(270+129)*50%	szt.	199,500	
				RAZEM	199,500
32	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0105-02				
4		(270+129)*50%	szt.	199,500	
				RAZEM	199,500
33	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1.	0110-01				
4		58,76	m ³	58,760	
				RAZEM	58,760
34	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m ³		
d.1.	0110-04	Krotność = 16			
4		58,76	m ³	58,760	
				RAZEM	58,760
35	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-02				
4		39,88	mp	39,880	
				RAZEM	39,880
36	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-03				
4		27,62	mp	27,620	
				RAZEM	27,620
37	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1.	0110-05	Krotność = 16			
4		39,88+27,62	mp	67,500	
				RAZEM	67,500
1.5		Uporządkowanie terenu			
38	KNR 4-04	Załadowanie i wyrównanie gruntu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę	m ³		
d.1.	1103-01	roboczą przez 3 samochody samowyladowcze, analogia uporządkowanie tere-			
5		nu po wszystkich pracach i wyrównanie terenu			
		840,40	m ³	840,400	
				RAZEM	840,400

