

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa linii nn ulicy Górnej - Etap III					
1		Roboty ziemne			
d.1	KNR 2-01 0701-0202 SST-p.5.2.1	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		161	m	161.000	
				RAZEM	161.000
2	KNR 2-01 0701-0204 SST-p.5.2.1	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III - dla rur SRS 110	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR-W 2-01 0705-01 SST-p.5.2.1	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		161	m	161.000	
				RAZEM	161.000
4	KNR-W 2-01 0705-10 SST-p.5.2.1	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNNR 5 0706-01 SST-p.5.2.1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2x55m	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
2		Przebudowa			
d.2	KSNR 9 0901-07 SST-p.5.2	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów - Słup nr 28	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	E 0510 2800-01 SST-p.5.2	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm ² bez demontażu izolacji - przeniesienie Al 4x16mm ² na nowy słup nr 28	km/1 przewód		
		0.065	km/1 przewód	0.065	
				RAZEM	0.065
d.2	E 0510 2800-01 SST-p.5.2	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm ² bez demontażu izolacji - przeniesienie YAKY 4x25mm ² na nowy słup nr 25	km/1 przewód		
		0.065	km/1 przewód	0.065	
				RAZEM	0.065
d.2	KSNR 5 0903-01 SST-p.5.2.2	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - Słup E-10,5/10	sl.		
		1	sl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	KSNR 5 0902-02 SST-p.5.2.3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - poprzecznik krańcowy PN-1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	KNNR 5 0904-01 SST-p.5.2.3	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - Al 4x16mm ² (z demontażu) na nowym słupie nr 28	km/1 przew		
		0.065	km/1 przew	0.065	
				RAZEM	0.065
d.2	KNNR 5 0904-01 SST-p.5.2.3	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - YAKY 4x25mm ² (z demontażu) na nowym słupie nr 28	km/1 przew		
		0.065	km/1 przew	0.065	
				RAZEM	0.065
d.2	KNR 5-10 0803-02 SST-p.5.2.3	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		8	kpl.	8.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	E 0510 d.2 4500-02 SST-p.5.2	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 3-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	RAZEM	8.000
		6	szt	6.000	
15	KNNR 9 d.2 0806-04 SST-p.5.2	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt	RAZEM	6.000
		2	szt	2.000	
16	KNNR 5 d.2 0603-06 SST-p.5.2.4	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka 25x4)	m	RAZEM	2.000
		150	m	150.000	
17	KNNR 5 d.2 0605-07 SST-p.5.2.4	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m	RAZEM	150.000
		2	m	2.000	
18	KNR 5-10 d.2 0303-02 SST-p.5.2.5	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - Rury SRS 110	m	RAZEM	2.000
		21	m	21.000	
19	KNR 5-10 d.2 0303-02 SST-p.5.2.5	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - Rury DVK 75	m	RAZEM	21.000
		13	m	13.000	
20	KNR 5-10 d.2 0303-02 SST-p.5.2.5	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - Rury dzielone fi160 czerwone	m	RAZEM	13.000
		68	m	68.000	
21	KNR 5-10 d.2 0303-02 SST-p.5.2.5	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - Rury dzielone fi110 niebieskie	m	RAZEM	68.000
		75	m	75.000	
22	KNR-W 5-10 d.2 0114-03 SST-p.5.2.5	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach - Kabel YAKY 4x120mm ²	m	RAZEM	75.000
		22	m	22.000	
23	KNR-W 5-10 d.2 0103-04 SST-p.5.2.5	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - Kabel YAKY 4x120mm ²	m	RAZEM	22.000
		42	m	42.000	
3		Pomiary		RAZEM	42.000
24	KNR-W 4-03 d.3 1203-02 SST-p.6.1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
		2	odc.	2.000	
25	KNR-W 4-03 d.3 1205-01 SST-p.6.1	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	RAZEM	2.000
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000