



Płock, dnia 16 lutego 2018 roku

WZP.271.1.6.2018.JM

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn: **Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka w 2018 roku**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 86 ust. 5 (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) informuje:

1. kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – 1 000 000,00 zł
2. w postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Elżbieta Wasek , 09-409 Płock,
ul. Walecznych 9A/14 – Lider konsorcjum
Perto WodKan Sp z o.o. ul. J Słowackiego 2, 09-400 Maszewo Duże – Partner Konsorcjum

cena wg załącznika

Czas reakcji na usuwanie zalewisk – 30 minut

Gwarancja 48 miesięcy

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Lp.	Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Cn
L	Naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej			
1	Regulacja włączów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zanizzonego włączu (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi / chodnika i odtworzeniu nawierzchni lub wyniesienie włączu bezkołnierzewego do poziomu nawierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu i wykonaniem wysokowytrzymałej podlewki pod włącz) bez ingerencji w nawierzchnię.	1 szt.	1200,00	C1
2	Regulacja włączów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zanizzonego włączu i dostosowaniu do rzędnej terenu nieutwardzonego.	1 szt.	800,00	C2
3	Regulacja krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zanizzonej kraty wpustu ulicznego (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi i odtworzeniu nawierzchni.	1 szt.	1200,00	C3

Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Cn
Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 1.	1 szt.	2400,00	C4
Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 2.	1 szt.	1900,00	C5
Wymiana krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi (poszczególne grubości warstw uśrednione dla wszystkich jezdni), ceną kompletnej kraty mocowanej w korpusie zawiasowo klasy D400 - 1 szt. Wymiana krat wpustów ulicznych polega na zamontowaniu nowej kraty oraz przeprowadzeniu jej regulacji zgodnie z pkt. 3.	1 szt.	1900,00	C6
Dostarczanie włazów studziennych bezkołnierзовych z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym) klasy D400 z zabezpieczeniem antyobrotowym i uszczelką tłumiącą wraz z transportem – 1 szt. Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych włazu na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	800,00	C7
Dostarczanie krat, wpustów ulicznych mocowanych w korpusie zawiasowo klasy D400 z transportem - 1 szt. Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych kraty wpustu ulicznego na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	700,00	C8
Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) żeliwnej włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	500,00	C9
Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) z wypełnieniem żelbetowym włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	500,00	C10
Uzupełnienie / wymiana kraty (klasy D400) wpustu ulicznego (skradzionej bądź uszkodzonej), z materiałem wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą przyspawaniem elektrodami do spawania żeliwa – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej kraty.	1 szt.	700,00	C11
Remont studni rewizyjnej (Ø1000-1400) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont studni polega na wymianie pokrywy nastudziennej żelbetowej z otworem Ø600 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uzupełnieniu / wymianie stopni żłazowych, uszczelnieniu połączeń pomiędzy kręgami, wyrobieniu kinety.	1 szt.	6000,00	C12
Remont wpustu ulicznego z osadnikiem (0.95m) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont wpustu ulicznego polega na wymianie kręgu Ø500 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uszczelnieniu połączeń pomiędzy kręgami.	1 szt.	3500,00	C13
Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni	1 kpl.	150,00	C14

Roboty wchodzące w skład zamówienia			Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Cn
rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania wg zał. wzoru – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu.					
Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania wg załączonego wzoru – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu.			1 kpl	100,00	C15
W przypadku braku możliwości rozliczenia danej awarii w oparciu o przyjęte wyceny brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem następujących czynników cenotwórczych:					
robocizna kosztorysowa (R)			zł	16,00	
koszty pośrednie (Kp) od (R+S)			%	70	
zysk (Z) od (R+S+Kp)			%	15	
Stawka r-g z narzutami (Kp+z)			zł	31,28	C16
II. Awaryjna naprawa punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych					
1. W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.					
III. Awaryjna naprawa elementów monitoringu na terenach oczyszczalni wód deszczowych					
1. W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.					
IV. Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej					
1. Czyszczenie 1 mb kanału deszczowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 30% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	15,00	C17
		$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	49,00	C18
		$\varnothing > 1,0$	1 mb.	98,00	C19
	przy 50% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	25,00	C20
		$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	56,00	C21
		$\varnothing > 1,0$	1 mb.	98,00	C22
	przy 80% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	35,00	C23
		$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	67,00	C24
		$\varnothing > 1,0$	1 mb.	135,00	C25
2. Wykonanie inspekcji TV 1 mb kanału deszczowego wraz z jego oczyszczeniem w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 30% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	24,00	C26
		$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	58,00	C27
		$\varnothing > 1,0$	1 mb.	107,00	C28
	przy 50% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	34,00	C29
		$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	65,00	C30
		$\varnothing > 1,0$	1 mb.	107,00	C31

Roboty wchodzące w skład zamówienia			Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto)	Cn
	przy 80% zanieczyszcze niu	Ø ≤ 0,4	1 mb.	44,00	C32
		0,4 < Ø ≤ 1,0	1 mb.	76,00	C33
		Ø > 1,0	1 mb.	144,00	C34
Czyszczenie studni Ø 1,2 / Ø 1,4 m			1 szt.	49,00	C35
Czyszczenie wpustu ulicznego (z osadnikiem 0,95 m) czynność polega na wyczyszczeniu wpustu wraz z osadnikiem oraz kratą jak również ewentualnie udrożnieniem odpływu			1 szt.	45,00	C36
Czyszczenie kosza separacyjno – filtrującego wraz z wymianą wkładu filtracyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) oraz z czyszczeniem osadnika (0,9m) wpustu ulicznego.			1 szt.	42,00	C37
Czyszczenie wpustu ulicznego na obiekcie mostowym (bez osadnika)			1 szt.	19,00	C38
Czyszczenie odwodnienia liniowego			1 mb.	16,00	C39
Czyszczenie (wycinanie korzeni i porostów) kanału deszczowego 0,1 ≤ Ø ≤ 0,4 (m) dyszą łańcuchową			1 mb.	30,00	C40
Przegląd kanału deszczowego, przykanalika kamerą TV wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przy rozbieżności z mapą lub brakiem inwentaryzacji).			1 mb.	9,00	C41
Zadymianie sieci kanalizacji deszczowej			1 h	290,00	C42
Likwidacja zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu wraz z dojazdem i zastosowaniem niezbędnego sprzętu (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi – w przypadku, gdy na zalanym terenie istnieje).					
1	Dojazd i praca jednego wozu do czyszczenia kanalizacji/pompy wraz z 2-osobową brygadą (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi)		1 godz.	299,00	C43
Konserwacja przepompowni wód deszczowych oraz agregatu prądotwórczego					
1	Ryczałt miesięczny za bieżące utrzymanie (konserwację) 7 szt. przepompowni wód deszczowych oraz agregatu prądotwórczego we właściwym stanie technicznym. Przegląd techniczny i czyszczenie przepompowni wód deszczowych oraz założenie książki eksploatacji dla każdego obiektu oddzielnie (w przypadku jej braku) wraz z rejestrowaniem czynności kontrolnych w ww. książce. Przegląd i czyszczenie polega na dokonaniu czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przepompowni w tym wymyciu i wypompowaniu z komory ścieków i osadów oraz wynotowaniu wszelkich prac w książce eksploatacji. Obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego wraz z wpisami do zeszytu wykonanymi zgodnie z instrukcjami będącymi załącznikami do OPZ: od 7 do 16 w tym przegląd gwarancyjny zespołu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym wykonany zgodnie z załącznikami do OPZ: od 7 do 16 w okresie 15.11 - 30.11.2018 r.		ryczałt miesięczny	20000,00	C44
W przypadku awarii przepompowni i konieczności wykonania prac remontowych rozliczenie nastąpi według wyceny indywidualnej Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego.					