

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty remontowe na terenie działki					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia z poliwęglanu	m		
d.1	0506-02				
	analogia				
		15.78*2*3.14*1*0.5	m	49.55	
				RAZEM	49.55
2	KNR 4-04	Rozebranie murów łącznika	m ³		
d.1	0101-04				
		15.78*0.93*2*0.3	m ³	8.81	
				RAZEM	8.81
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek w łączniku	m ²		
d.1	0504-03				
		15.78*1.4	m ²	22.09	
				RAZEM	22.09
4	KNR 4-04	Rozebranie podłoża posadzki łącznika	m ³		
d.1	0301-04				
		15.78*1.4	m ³	22.09	
				RAZEM	22.09
5	KNR 4-04	Rozebranie ław łącznika	m ³		
d.1	0302-02				
		15.78*1.1*2*0.4	m ³	13.89	
				RAZEM	13.89
6	KNR 2-31	Pogłębienie pod nową nawierzchnie	m ²		
d.1	0101-07				
		15.78*2	m ²	31.56	
				RAZEM	31.56
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki iobżerza	m		
d.1	0401-02				
		15.78*2	m	31.56	
				RAZEM	31.56
8	KNKRB 0-	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obżerza	1 m ³		
d.1	06-0401-0300				
		15.78*2*0.25*0.3	1 m ³	2.37	
				RAZEM	2.37
9	KNKRB 0-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m		
d.1	06-0404-0300	Krotność = 0.01			
		15.78*2	100 m	31.56	
				RAZEM	31.56
10	KNKRB 6	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie	m ³		
d.1	0102-01				
		15.78*2*0.1	m ³	3.16	
				RAZEM	3.16
11	KNKRB 0-	Podbudowa ztluczni betonowego gr 10cm	m ³		
d.1	06-0104-0400				
		0.1*15.78*2	m ³	3.16	
				RAZEM	3.16
12	KNKRB 6	Podsypka 4cm	m ³		
d.1	0102-01				
		15.78*2*0.04	m ³	1.26	
				RAZEM	1.26
13	KNR 0-11-	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 8cm	m ²		
d.1	0317-0100				
		15.78*2	m ²	31.56	
				RAZEM	31.56
14	KNR 2-01	Wykop pofd stopy pergoli	m ³		
d.1	0310-01				
	analogia				
		0.5*0.5*1.1	m ³	0.28	
				RAZEM	0.28
15	KNR 2-02	Montaz furtki	kpl.		
d.1	1808-02				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe pergoli 0.5*0.5*1.1*8	m ³ m ³	 2.20	
				RAZEM	2.20
17 d.1	KNR 2-02 0407-03 analogia	Montaz pergoli 0.4	m ³ drew. m ³ drew.	 0.40	
				RAZEM	0.40
18 d.1	KNNR 10 0604-04	Sadzenie roślin pnących na pergoli 21	szt. szt.	 21.00	
				RAZEM	21.00
19 d.1	KNR 2-31 0101-07	Korytowanie pod powiększenie placu manewrowego -demontaz trawnika 95.49	m ² m ²	 95.49	
				RAZEM	95.49
20 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki 7.23+3.33+13.66+1.52+6.68+6.35+9.3+5.36+1.5+2.3+7.23	m m	 64.46	
				RAZEM	64.46
21 d.1	KNKRB 0- 06-0401- 0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki (7.23+3.33+13.66+1.52+6.68+6.35+9.3+5.36+1.5+2.3+7.23)*0.3*0.27	1 m ³ 1 m ³	 5.22	
				RAZEM	5.22
22 d.1	KNNR 6- 0401-010	Krawężniki betonowe 7.23+3.33+13.66+1.52+6.68+6.35+9.3+5.36+1.5+2.3+7.23	m m	 64.46	
				RAZEM	64.46
23 d.1	KNKRB 6 0102-01	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie 95.49*0.08	m ³ m ³	 7.64	
				RAZEM	7.64
24 d.1	KNKRB 0- 06-0104- 0400	Podbudowa ztluczni betonowego gr 30cm 95.49*0.3	m ³ m ³	 28.65	
				RAZEM	28.65
25 d.1	KNKRB 6 0102-01	Podsypka 4cm 95.49*2*0.04	m ³ m ³	 7.64	
				RAZEM	7.64
26 d.1	KNR 0-11- 0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 8cm 95.49	m ² m ²	 95.49	
				RAZEM	95.49
27 d.1	KNR-W 4-03 1151-01	Demontaż słupa oświetleniowego 1	słup słup	 1.00	
				RAZEM	1.00
2 Prace budowlane wewnętrzne					
28 d.2	KNR 2-17 0205-01	Wymiana wentylatora oddymiającego 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.2	KNR 4-01 0354-08	Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej 161.44	m ² m ²	 161.44	
				RAZEM	161.44
30 d.2	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowanie stropu przed demontażem słupa 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
31 d.2	KNR 4-04 0304-02	Rozebranie słupa przy wejściu	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*0.25*3	m ³	0.19	
				RAZEM	0.19
32 d.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproże z HEA 260	m		
		3.12	m	3.12	
				RAZEM	3.12
33 d.2	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.EI60	m ²		
		3.1*3*0.26	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
34 d.2	analiza in- dywidualna	przebudowa szafki w celu montażu scianki	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.2	KNR-W 2-02 1040-06	Montaz witryny z drzwiami w wejściu	m ²		
		2.5*2.54	m ²	6.35	
				RAZEM	6.35
36 d.2	KNR-W 2-02 1040-06	Montaż ścianek aluminiowych EI30 z drzwiami w p. kuchni pomocniczej na piętrze i 2 piętrze (3.16+1.71+3.14)*3*2	m ²		
			m ²	48.06	
				RAZEM	48.06
37 d.2	KNR 4-01- 0304-0201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		5.64	m ³	5.64	
				RAZEM	5.64
38 d.2	KNR-W 4-01 0716-01	Tynkowania zamurowania	m ²		
		28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
39 d.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie naświetli z pustaków szklanych	m ²		
		2*1.15*0.6+1.98*0.6+0.92*0.6+2*1.5*0.6	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
40 d.2	KNR-W 2-02 1040-06	Montaż witryny EI60 w miejscu pustaków szklanych	m ²		
		2*1.15*0.6+1.98*0.6+0.92*0.6+2*1.5*0.6	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
41 d.2	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenia otworów drzwiowych w celu zamontowania nowej stolarki	m ³		
		1.9	m ³	1.90	
				RAZEM	1.90
42 d.2	KNR 19-01- 0334-0500	Montaż nadproży prefabrykowanych TYPU L	m		
		67.2	m	67.20	
				RAZEM	67.20
43 d.2	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż okna EI60	m ²		
		0.98*1.68	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
44 d.2	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych	m ²		
		54.4	m ²	54.40	
				RAZEM	54.40
45 d.2	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych	m ²		
		101.38	m ²	101.38	
				RAZEM	101.38
46 d.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		24	szt	24.00	
				RAZEM	24.00
47 d.2	KNR-W 4-01 0212-01	Wykucie otworu pod kłapę dymową	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.45	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
48 d.2	Analiza własna	Montaż klapy dymowej z obrobką pokrycia dachowego klapa dymowa nad klatką klapa dymowa windy kratka wentylacyjna EI120(Promaseal) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
49 d.2	KNR 2-02 2004-05	Obudowa otworu przejścia przez stropodach	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
50 d.2	KNCK 2-02- 1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ściany i sufit	m ²		
		7132	m ²	7132.00	
				RAZEM	7132.00
3 Wywóz gruzu					
51 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		45	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00
52 d.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km dalsze 9km	m ³		
		45	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00
53 d.3	Analiza własna	Utylizacja gruzu, stolarki , poliwęglanu	m ³		
		45	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00