



PŁOCK

Płock, dnia 1 marca 2018 roku

WZP.271.1.17.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na **zapytania nr 2**

Ad.1. Tak /pieczętka rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p. poż. jest na rys TT-04 i TT-05/.

Ad.2. Dokonano obliczeń /symulacji/ natężenia oświetlenia awaryjnego obiektu w programie obliczeniowym dla opraw oświetleniowych o przyjętych konkretnych parametrach i właściwościach. Obliczone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z zaleceniami „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z sierpnia 2016”.

Ad. 3. Punkt 3.8. opisu w projekcie: *”Typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować, jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty.”*

Ad. 4. jw./patrz. Ad.3/.

Ad. 5. Należy przewidzieć rozwiązania dostosowane do planowanego zakresu robót budowlanych.

Ad. 6. Rozdzielnica w „magazynie” to jest rozdzielnica RG i w niej jest zlokalizowany GPW /realizowany przez DPX/.

WLZ tablicy T-AW/SSP zabezpieczyć należy wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S303 B32A, który to aparat należy przewidzieć do zabudowy w rozdzielnicy RG.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wprowadzone podczas realizacji inwestycji zmiany leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 7. Rozwiązanie przykładowe wskazujące standard montażu – trasa kablowa ogniotrwała. Należy zastosować odpowiedni do konkretnego podłoża system mocowania przewodów zgodnie z zapisem punktu 3.8. projektu /certyfikowane kołki lub kotwy ogniotrwałe/.

Ad. 8. Urządzenia projektowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Pomiary powykonawcze / odbiorcze są w zakresie Wykonawcy robót.

Ad. 9. Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, opis projektu, pkt. 3.1, ostatnie zdanie.

Ad.10. Należy zastosować kabel zasilający typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV układany systemowo, analogicznie do pkt. Ad.6.

Ad. 11. Przedmiar zweryfikowano i naniesiono stosowne poprawki. W załączeniu rev 1 przedmiaru robót. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy/oferenta i stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

Ad. 12. Należy zastosować kabel zasilający typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV układany systemowo.

Ad. 13. IP65, moc 12W, temperatura barwowa 3000K. Wzornictwo do ustalenia z Zamawiającym.

Ad. 14. Oprawy oświetleniowe należy uwzględnić w wersji do zabudowania i nabudowania. Według inwentaryzacji architektonicznej w obiekcie nie występują przestrzenie międzysufitowe wymagające instalacji detektorów systemu sygnalizacji pożaru.

Ad. 15. Zgodnie z projektem oddymiania –oddzielne opracowanie
Zgodnie z § 2 ust. 3a warunków technicznych, autorzy „Ekspertyzy” przyjęli rozwiązania zamienne rekompensujące niezgodności z przepisami, nie powodujące pogorszenia stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu i bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi.

Ad. 16. Zamawiający potwierdza sprawność urządzeń systemu oddymiania klatek schodowych K-2 i K-3. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa ich niesprawności należy wykonać roboty dodatkowe.

Ad. 17. Zgodnie z projektem oddymiania –oddzielne opracowanie
Zgodnie z § 2 ust. 3a warunków technicznych, autorzy „Ekspertyzy” przyjęli rozwiązania zamienne rekompensujące niezgodności z przepisami, nie powodujące pogorszenia stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu i bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zastępstwa Publicznych