

*Zapytanie nr 6*

Dotyczy:

Przetarg na

Dostosowanie DPS na ul. Krótkiej do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Nawiązując do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego z przykrością stwierdzam, że na część zadanych pytań nie udzielono odpowiedzi, lub udzielona odpowiedź nie odpowiada treści zadanych pytań.

Takie stanowisko Zamawiającego jest sprzeczne z wymogami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

Art. 29.

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Biorąc pod uwagę ww. wymagania wzywam Zamawiającego do odpowiedzi na pytania, które poniżej zaznaczono kolorem czerwonym

#### A. Instalacja elektryczna i teletechniczna

3. Proszę o potwierdzenie poprawności projektu w zakresie prowadzenia instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku w kanale instalacyjnym – jeśli projektant miał na myśli kanał PCV to proszę wskazać parametry kanału do stosowania na zewnątrz budynku.
4. Proszę o potwierdzenie poprawności doboru wymaganych przekroji kanałów instalacyjnych, stosownie do prowadzonego w nich okablowania.
5. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego sugerował układanie przewodów w bruzdach pod tynkiem. W dokumentacji projektowej brak jest zapisów na ten temat. Proszę jednoznacznie określić na rysunkach które przewody i w jakich pomieszczeniach mają być układane w:
  - a) tynku
  - b) rurach PCV
  - c) kanałach PCV
  - d) kanałach metalowych.
6. Zgodnie z opisem zasilanie centrali sygnalizacji pożaru ma odbywać się z przed wyłącznika głównego budynku. Proszę o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o schemat rozdzielni w której znajduje się wyłącznik główny.
14. W dokumentacji nie wskazano pomieszczeń w których są zabudowane sufity podwieszane. Proszę o aktualizację dokumentacji o zmiany w typach opraw,
15. Instalacja oddymiania - w jaki sposób będzie prowadzone napowietrzanie klatek schodowych K2 i K3 – w projekcie brak drzwi / okien / otworów / klap napowietrzających
17. Czy istniejący na klatce K2 kanał wentylacyjny i kłapa dymowa służące do odpowietrzenia klatki są zabudowane poprawnie i posiadają wymagane atesty. Istniejąca kłapa dymowa to w rzeczywistości okienko PCV, otwierane na zewnątrz kanału, przy uruchomieniu wentylatora wyciągowego w kanale wytworzy się podciśnienie powodując zamykanie klapy.