

| Lp.      | Podstawa      | Opis i wyliczenia                                                                                                           | j.m.           | Poszcz    | Razem     |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>1</b> |               | <b>Roboty posadzkowe - tarket</b>                                                                                           |                |           |           |
| 1        | KNNR 3        | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych                                                                                      | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1      | 0801-07       | 456.5                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 456.5000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 456.5000  |
| 2        | KNR 4-01      | Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki                                                                                   | m <sup>3</sup> |           |           |
| d.1      | 0106-040      | 16.67+7.26                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 23.9300   |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 23.9300   |
| 3        |               | Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki                                                                          | m <sup>3</sup> |           |           |
| d.1      |               | 16.67+7.26                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 23.9300   |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 23.9300   |
| 4        | NNRNKB        | Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania                                                                 | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1      | 20-21 1340-10 | 456.5                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 456.5000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 456.5000  |
| 5        | KNNR 12       | Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw                                                        | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1      | 0801-0        | 456.5                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 456.5000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 456.5000  |
| 6        | KNNR 12       | Samopoziomujące masy szpachlowe dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm                                           | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1      | 0802-0        | 456.5                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 456.5000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 456.5000  |
| 7        | KNR 2-02      | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach - Tarkiett                                        | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1      | 1112-050      | 456.5                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 456.5000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 456.5000  |
| 8        | KNR 2-02      | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                 | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1      | 1112-090      | 456.5                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 456.5000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 456.5000  |
| <b>2</b> |               | <b>Zamurowania, gładzie gipsowe i malowanie</b>                                                                             |                |           |           |
| 9        | KNNR 6        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych                 | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 0201-0        | 4.1                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.1000    |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 4.1000    |
| 10       | NNRNKB 2-     | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami                                                                                     | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 02 1134-0200  | 2504                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2504.0000 |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 2504.0000 |
| 11       | KNNR 8        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach                                                                                  | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 0206-0        | 2031                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2031.0000 |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 2031.0000 |
| 12       | KNNR 14       | Malowanie farbą lateksową matową lub półmatową, dwukrotnie podłoża gipsowych ścian - w kolorach jasnych i średnionasyconych | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 0203-0        | 2031                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2031.0000 |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 2031.0000 |
| 13       | KNNR 8        | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach                                                                                  | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 0206-0        | 473                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 473.0000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 473.0000  |
| 14       | KNNR 14       | Malowanie farbą akrylową dwukrotnie podłoża gipsowych - sufitów w kolorze białym                                            | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 0203-0        | 473                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 473.0000  |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 473.0000  |
| 15       | KNR-W 4-      | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych                                                                   | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.2      | 01 1212-1900  | 96                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 96.0000   |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 96.0000   |
| 16       | KNR 4-01      | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych                                                                                        | szt.           |           |           |
| d.2      | 0354-130      | 15                                                                                                                          | szt.           | 15.0000   |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 15.0000   |
| 17       | KNR 2-17      | Kratki wentylacyjne                                                                                                         | szt.           |           |           |
| d.2      | 0138-010      | 15                                                                                                                          | szt.           | 15.0000   |           |
|          |               |                                                                                                                             |                | RAZEM     | 15.0000   |

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia                                                                       | j.m.           | Poszcz   | Razem    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 18  | KNNR 2-d.2 1104-010      | Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych - szer. 90 cm                                    | szt.           |          |          |
|     |                          | 1                                                                                       | szt.           | 1.0000   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 1.0000   |
| 19  | KNNR 11 d.2 0301-0       | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - kolor 2*0.9*9 | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          |                                                                                         | m <sup>2</sup> | 16.2000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 16.2000  |
| 20  | KNR 0-14 d.2 2011-02     | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi pion i poziomy 25           | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          |                                                                                         | m <sup>2</sup> | 25.0000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 25.0000  |
| 21  | KNNR-W 3-d.2 06 1405-0   | Rozebranie okładziny ściennej                                                           | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 29.03                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.0300  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 29.0300  |
| 22  | KNR 0-12 d.2 0829-03     | Licowanie ścian płytkami                                                                | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 11.5                                                                                    | m <sup>2</sup> | 11.5000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 11.5000  |
| 23  | KNR-W 2-d.2 02 2119-0100 | Parapety z PCV                                                                          | m              |          |          |
|     |                          | 49                                                                                      | m              | 49.0000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 49.0000  |
| 24  | KNR-W 4-d.2 01 0402-0500 | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt meblowych                               | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 48                                                                                      | m <sup>2</sup> | 48.0000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 48.0000  |
| 3   |                          |                                                                                         |                |          |          |
| 25  | KNR 19-01 d.3 0927-06    | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                     | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 17                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17.0000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 17.0000  |
| 26  | KNR-W 4-d.3 01 0348-0200 | Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                  | m <sup>3</sup> |          |          |
|     |                          | 6.56                                                                                    | m <sup>3</sup> | 6.5600   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 6.5600   |
| 27  | KNR-W 4-d.3 01 0212-0500 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - nadproże                            | m <sup>3</sup> |          |          |
|     |                          | 1.2                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1.2000   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 1.2000   |
| 28  | KNR 4-01 d.3 0348-030    | Poszerzenie otworów drzwiowych                                                          | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 1.3                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.3000   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 1.3000   |
| 29  | KNR 0-12 d.3 1118-04     | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną                 | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 15.75                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.7500  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 15.7500  |
| 30  | d.3                      | Montaż kabin WC systemowych                                                             | kpl.           |          |          |
|     |                          | 1                                                                                       | kpl.           | 1.0000   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 1.0000   |
| 31  | kal. własna d.3          | ścianka mobilna                                                                         | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 18.7                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18.7000  |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 18.7000  |
| 32  | KNR 2-02 d.3 1102-01     | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro   | m <sup>2</sup> |          |          |
|     |                          | 453.82                                                                                  | m <sup>2</sup> | 453.8200 |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 453.8200 |
| 33  | KNR 4-01 d.3 1212-55     | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic                                              | szt.           |          |          |
|     |                          | 9                                                                                       | szt.           | 9.0000   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 9.0000   |
| 34  | KNR-W 4-d.3 01 1214-01   | Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych                               | szt.           |          |          |
|     |                          | 9                                                                                       | szt.           | 9.0000   |          |
|     |                          |                                                                                         |                | RAZEM    | 9.0000   |