



WZP.271.1.14.2018.AW

Płock, dnia 23 lutego 2018 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska 5” w ramach zadania – remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje odpowiedzi do zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.02.2018 roku:

1. W którym miejscu należy przyjąć granicę podziału układania i zabudowy przewodów linii: p.poż. od centrali do czujek dymu oraz od centrali p.poż do przycisków ROP, prosba gdzie i jakie zapasy kabli pozostawić dla przyszłego Wykonawcy?

Ad 1.

Granica podziału instalacji p.poż. - od puszki na granicy korytarza objętego remontem z pozostawieniem zapasu do przyszłościowej czujki na korytarzu poprzecznym w kier. seg. D i E wg PW. Montaż 4-ch puszek z zapasem do czujek p.poż. plus puszka do ROP (przewody w pętli) – na tym etapie w zakresie sieci p.poż to wszystko.

2. Czy zabudowana jest nowa rozdzielnica główna w piwnicy RG, dalsze zapisy w SIWZ wprowadzają rozbieżności?

Ad 2.

Tak.

3. Czy nowy WLZ do R7 należy przyłączyć do wskazanego zabezpieczenia w nowej Rozdzielnicy Głównej RG jeżeli nie to czy można wskazać miejsce przyłączenia?

Ad 3.

Tak.

4. Jaką odległość należy pozostawić od sufitu w celu pozostawienia wolnego miejsca na montaż koryta lub innych sposobów montażu przewodów?

Ad 4.

Do ułożenia korytek kablowych PCV 100-150.

5. Czy podczas wyprowadzania nowych obwodów do pomieszczeń nie objętych obecnym zakresem puszki rozgałęźne należy zamontować na początku istniejących obwodów w korytarzu na ścianie?

Ad 5.

Jak w OPZ, na początku korytarza poprzecznego, tak aby przyszłościowo uniknąć kucia korytarza remontowanego.

6. „...na klatce schodowej zainstalować układ schodowy” Pytanie: Czy dotyczy to pomieszczenia 040, czy należy przewidzieć układ z łącznikami ręcznymi zgodnie z rysunkami czy z układem automatycznym ?

Ad 6.

Przełączniki schodowe 2 szt. jeden na parterze i drugi na piętrze. Oprawa oświetleniowa na wejściem załączana czujnikiem ruch.

7. „...przy demontażu rozdzielnic sprawdzić, czy z zasilającego WLZ-tu nie są podłączone piętrowo rozdzielnice wyższych kondygnacji w tym przypadku należy istniejący WLZ pozostawić i połączyć z częścią WLZ-tu zasilającego rozdzielnic na I i II piętrze,

Pytanie: (W jaki sposób należy połączyć te ewentualne WLZ-ty – czy przed wyłącznikiem należy połączyć kable – czy należy uwzględnić w tym przypadku zmianę przekroju nowego WLZ-tu pomiędzy rozdzielnicą główną RG a R7, który musi przejąć obciążenie z R11 i R15.

Czy należy przyjąć inny przypadek na czas przebudowy zwiększając przekrój WLZ-tu i zamontowaniem głównego wyłącznika w R7 o wyższej wartości zabezpieczenia wraz z dwoma wyłącznikami zabezpieczającymi WLZ-ty w kierunku Rozdzielnic R11 i R15 ?)

Ad 7.

W OPZ jest to dokładnie opisane, do R7 nowy WLZ a dla wyższych kondygnacji połączyć (jeżeli będzie potrzeba) na tulejki plus termokurcz.

8. „...na korytarzu podwójny układ schodowy co druga oprawa” – Pytanie: (Czy ten zapis dotyczy tylko korytarza 019b – podłużny z Rozdzielnicą R7 czy poprzeczny bez R7?)

Ad 8.

Dotyczy tylko korytarza remontowanego przy R7.

9. Czy instalacje telefoniczne z PW będą ujęte w innym zakresie?

Ad 9.

Bez sieci telefonicznej.

10. Czy mogą wystąpić obwody nie ujęte w projekcie?

Ad 10.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych obwodów. Osprzęt elektryczny podlega całkowitej wymianie.

11. Czy wszystkie oprawy są sprawne?

Ad 11.

Przed przystąpieniem do robót dokonać inwentaryzacji w tym zakresie.

12. W projekcie PW schemat rozdzielnicy R7:

- a. nie zawiera zabezpieczeń i obwodów dla oświetlenia ogólnego korytarzy 19b podłużny i poprzeczny,**
- b. nie zawiera zabezpieczeń obwodów oświetlenia awaryjnego dla korytarzy 19b podłużny i poprzeczny,**
- c. zapisane obwody gniazd jednofazowych nie dotyczą pomieszczeń objętych strefą zasilania z rozdzielnicy R7 (obwody wskazane z pomieszczeń na piętrze).**

Ad 12.

a. W PW oświetlenie korytarza remontowanego podłączone do zabezpieczeń dla pom. 034,040,041.

b. PW opracowano dla opraw dwufunkcyjnych.

c. Należy do zaprojektowanych zabezpieczeń 8 kpl. podłączyć obwody gn. wtykowych poszczególnych sal lekcyjnych 033, 035, 036, 037, 038, 039 pom. 034, 019b i przygotować wyprowadzenie i podłączyć istniejące gn. 230V na korytarzu nie objętym remontem. Obwód oświetleniowy dla korytarza nieremontowanego wyprowadzić z zabezpieczenia dla sali 033 do puszki na początku korytarza i zasilić istniejące oprawy oświetleniowe. Oznaczyć puszki dla obw. ośw. i gn. 230V. Pomimo połączenia sal lekcyjnych 033 i 036 zachować obwody gn. wtykowych i oświetlenia jak w PW z ich autonomicznym załączaniem.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zasiłowań Publicznych