

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe na tereni działki			
1	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia	m ²		
d.1	0307-03				
		9*1.38	m ²	12.42	
				RAZEM	12.42
2	KNR 2-31	Rozebranie betonu przy garażu	m ²		
d.1	0815-02				
		2.7*3.59	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z polbruk	m ²		
d.1	0807-01				
		6.05*1.15+1.16*4.2+8.45*2.1+2.25*2.71+3.3*1.54	m ²	40.75	
				RAZEM	40.75
4	KNR-W 2-01	Wykop pod fundament ogrodzenia	m ³		
d.1	0306-01				
		18.02*0.2*1.2	m ³	4.32	
				RAZEM	4.32
5	KNR 2-02	Cokół betonowy ogrodzenia	m		
d.1	1801-02				
		18.02	m	18.02	
				RAZEM	18.02
6	KNR 2-02	Ogrodzenie stalowe	m		
d.1	1803-04				
	analogia				
		18.02	m	18.02	
				RAZEM	18.02
7	KNR 2-02	Brama i furtka	kpl.		
d.1	1808-02				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-01	Wykonanie studni chłonnej	m ³		
d.1	0514-04				
	analogia				
		2.2	m ³	2.20	
				RAZEM	2.20
9	KNR 0-11-	nawierzchnia z polbruk ażurowego studni chłonnej	m ²		
d.1	0321-0100				
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-31	Pogłębienie pod nową nawierzchnie	m ²		
d.1	0101-07				
		6.05*1.15+1.16*4.2+8.45*2.1+2.25*2.71+3.3*1.54	m ²	40.75	
				RAZEM	40.75
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki iobżerza	m		
d.1	0401-02				
		7.19+4.2+0.9+8.95+0.63+1.45+3.3+3.78	m	30.40	
				RAZEM	30.40
12	KNKRB 0-	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obżerza	1 m ³		
d.1	06-0401-				
	0300				
		30.40*0.28*0.31	1 m ³	2.64	
				RAZEM	2.64
13	KNKRB 0-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m		
d.1	06-0404-	Krotność = 0.01			
	0300				
		30.40	100 m	30.40	
				RAZEM	30.40
14	KNKRB 0-	Podbudowa z tłucznia betonowego pod chodniki i opaski	m ³		
d.1	06-0104-				
	0400				
		(6.05*1.15+1.16*4.2+8.45*2.1+2.25*2.71+3.3*1.54)*0.1	m ³	4.08	
				RAZEM	4.08
15	KNR 0-11-	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 8cm	m ²		
d.1	0317-0100				
		6.05*1.15+1.16*4.2+8.45*2.1+2.25*2.71+3.3*1.54	m ²	40.75	
				RAZEM	40.75
16	KNR 2-31	Korytowanie pod zjazd do garażu	m ²		
d.1	0101-07				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.7*3.59	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
17 d.1	KNKRB 0-06-0104-0400	Podbudowa ztluczni betonowego gr 15cm	m ³		
		2.7*3.59*0.15	m ³	1.45	
				RAZEM	1.45
18 d.1	KNR 0-11-0321-0100	nawierzchnia z polbruki ażurowego studni chłonnej	m ²		
		3.59*2.7	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
2 Remont elewacji i elementów zewnętrznych budynku					
19 d.2	KNR 2-02-1604-0100	Rusztowania zewnętrzne	m ²		
		8.34*13.26+2*7.94*6.69	m ²	216.8256	
				RAZEM	216.8256
20 d.2	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
		13.26*8.4+8.34*6.69*2-3.16*1.45*2-2*0.9*2.3-0.9*2-1.76*1.45*2-2.37*1.85-1.2*0.9-1.2*0.9*2	m ²	195.14	
				RAZEM	195.14
21 d.2	NNRNKB 2-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" -2 krotnie	m ²		
		1.87*13.26+1.7*6.7+2.06*6.7-2.37*1.85-1.2*0.9-2*1.2*0.9	m ²	42.36	
				RAZEM	42.36
22 d.2	NNRNKB 2-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" -2 kr	m ²		
		(1.2*2+0.9)*3*0.2+0.2*(2.37+2*1.85)	m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
23 d.2	KNR 0-17-0926-0500	Tynk cokołu	m ²		
		42.36+3.19	m ²	45.55	
				RAZEM	45.55
24 d.2	KNR 19-01-1305-0400	Malowanie elewacji	m ²		
		195.14	m ²	195.14	
				RAZEM	195.14
25 d.2	KNR 19-01-1305-0400	Malowanie ościeży -farba nawierzchniowa	m ²		
		0.2*((0.9+2*2.3+3.16+2*1.45)*2+0.9+2*2+(1.76+2*1.45+1.76+2*1.45)*2)	m ²	9.33	
				RAZEM	9.33
26 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²		
		1.3*1*3+0.8*2.3+3.16*1.45+1.76*1.45*2	m ²	15.43	
				RAZEM	15.43
27 d.2	KNR 4-04 0305-01	Rozebr. daszka betonowego	m ³		
		1.3*2.5*0.1	m ³	0.33	
				RAZEM	0.33
28 d.2	KNR 2-05 0208-03	Montaż nowego daszka	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych	m ²		
		1.3*1*3+0.8*2.3+3.16*1.45+1.76*1.45*2	m ²	15.43	
				RAZEM	15.43
30 d.2	KNR-W 4-01 1301-03	Uzupełnienie balustrad balkonowych do wys 110cm	m		
		6.38+4.16+3*1.05	m	13.69	
				RAZEM	13.69
31 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.1*(6.38+4.16)+3*1.05*1.1	m ²	15.06	
				RAZEM	15.06

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2	KNR 4-04-0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z balkonów	m ²		
		1.05*(6.38+4.16)	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
33 d.2	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów	m ²		
		0.3*(3*1.05+6.38+4.16)	m ²	4.107	
				RAZEM	4.107
34 d.2	KNR-W 7-12 0301-01	Oczyszczenie podłoża betonowego balkonów	m ²		
		1.05*(6.38+4.16)	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
35 d.2	NNRNKB 2-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" -2 krotnie	m ²		
		1.05*(6.38+4.16)	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
36 d.2	KNR 2-02 0602-03	Wykonanie hydroizolacji	m ²		
		1.05*(6.38+4.16)	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
37 d.2	KNR 19-01-1305-0400	Malowanie balkonów od spodu	m ²		
		1.05*(6.38+4.16)	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
38 d.2	KNR 0-17-0926-0500	Tynk mozaikowy na krawędziach balkonów	m ²		
		4.45	m ²	4.45	
				RAZEM	4.45
39 d.2	KNR 0-12-1118-0100	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych na balkonach	m ²		
		1.05*(6.38+4.16)	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
40 d.2	KNR 4-04 0801-01	Rozebranie barierki schodów zewnętrznych	m ²		
		2.48*1.1+3.77*1.1+1.22*1.1	m ²	8.22	
				RAZEM	8.22
41 d.2	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		2.48+3.77+1.22	m	7.47	
				RAZEM	7.47
42 d.2	KNR-W 7-12 0301-03	Czyszczenie ręczne skorodowanego betonu od spodu schodów	m ²		
		1.23*2.48+4.13*1.23	m ²	8.13	
				RAZEM	8.13
43 d.2	NNRNKB 2-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" -2 krotnie od spody i pow. zewnętrzna	m ²		
		8.13+2.48*1.23+1.23*0.34*11+0.15*1.23*12+0.24*(2.48+4.13)	m ²	19.58	
				RAZEM	19.58
44 d.2	KNR 2-02 0602-03	Wykonanie hydroizolacji schodów	m ²		
		9.9	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
45 d.2	KNR 0-17-0926-0500	Tynk mozaikowy na krawędziach schodów	m ²		
		0.24*(2.48+4.13)	m ²	1.59	
				RAZEM	1.59
46 d.2	KNR 0-12-1118-0100	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych na schodach	m ²		
		9.9	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.2	KNR 7-11 0106-01	Wykończenie warstwy kontaktowej systemu PCC 1.23*2.48+4.13*1.23	m ² m ²	 8.13	
				RAZEM	8.13
48 d.2	KNR 7-11 0602-01	Wykończenie warstwy zewnętrznej PCC gr 10mm 1.23*2.48+4.13*1.23	m ² m ²	 8.13	
				RAZEM	8.13
49 d.2	KNR 4-01 1212-02	Malowanie słupa stalowego podpierającego schody 0.75	m ² m ²	 0.75	
				RAZEM	0.75
50 d.2	KNR 2-02 1215-01	Wymiana krutek wentylacyjnych stropodachu 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
51 d.2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż okien 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
52 d.2	KNR-W 4-01 1301-02	Montaż i ponowny montaż krat przed wymianą okien 1.3*1*3	m ² m ²	 3.90	
				RAZEM	3.90
53 d.2	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż okien 1.2*0.9*3	m ² m ²	 3.24	
				RAZEM	3.24
54 d.2	KNR 4-03 0606-01	Wymiana oprawy zewnętrznej nad wejściem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
55 d.2		Montaż nowej tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
56 d.2	KNR-W 2-02 1213-03	Montaż drabiny wejściowej na dach 8.9	m m	 8.90	
				RAZEM	8.90
3 Prace remontowe dachu					
57 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*6.69	m m	 13.38	
				RAZEM	13.38
58 d.3	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z blachy powlekanej 2*6.69	m m	 13.38	
				RAZEM	13.38
59 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.34+7.94	m m	 16.28	
				RAZEM	16.28
60 d.3	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej 8.34+7.94	m m	 16.28	
				RAZEM	16.28
61 d.3	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków komina 0.43*(2*1.44+2*0.58)	m ² m ²	 1.74	
				RAZEM	1.74
62 d.3	KNR 19-01- 1305-0400	Malowanie komina 0.43*(2*1.44+2*0.58)	m ² m ²	 1.74	
				RAZEM	1.74
63 d.3	KNR-W 2-02 0318-01	Uszczelnienie obróbki komina Rozebranie starej poręczy schodów zewnętrznych i wewnętrznych (basen)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.1	m	4.10	
				RAZEM	4.10
		4 Remont piwnicy			
64	KNR 4-04	Rozebranie posadzki betonowej	m ²		
d.4	0504-01				
		64.73	m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
65	KNR-W 2-01	Wybranie gruntu w celu wykonania nowych warstw posadzki -10cm	m ³		
d.4	0304-02				
		64.73*0.1	m ³	6.47	
				RAZEM	6.47
66	KNR 2-02-	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10cm	m ³		
d.4	1101-0100				
		64.73*0.1	m ³	6.47	
				RAZEM	6.47
67	KNR 2-02-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.4	0607-0100	posadzkowe			
		64.73	m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
68	KNR 2-02-	Izolacje podposadzkowa -styropian twardy 10cm	m ²		
d.4	0609-01				
		64.73	m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
69	KNR 2-02-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.4	0607-0100	posadzkowe			
		64.73	m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
70	KNR 2-02-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.4	1102-01	Krotność = 2.5			
		64.73	m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
71	KNR 0-12-	Posadzki z płytek gres	m ²		
d.4	1118-0100				
		64.73	m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
72	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek	m ²		
d.4	1120-01				
		4.52	m ²	4.52	
				RAZEM	4.52
73	KNR 4-01	Wykucie otworu w ścianie 1x2 i poszerzenie otworów istniejących	m ³		
d.4	0329-03				
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
74	KNR 4-01	Demontaz drzwi wewn. i garażowych	m ²		
d.4	0354-05				
		0.8*2+0.6*2+0.9*2+2.37*1.85	m ²	8.98	
				RAZEM	8.98
75	KNR 19-01-	Montaż nadproży prefabrykowanych TYPU L	m		
d.4	0334-0500				
		4.8	m	4.80	
				RAZEM	4.80
76	KNR 0-19-	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych	m ²		
d.4	1023-1200				
		0.8*2	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
77	KNR 0-19-	Montaż drzwi EI30 do kotłowni	m ²		
d.4	1023-1200				
		0.9*2	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
78	KNR 0-19-	Montaż drzwi garażowych	m ²		
d.4	1023-1200				
		2.37*1.85	m ²	4.38	
				RAZEM	4.38
79	KNR 4-01-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.4	0304-0201	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*(1.38*2.03)	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
80 d.4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynkowania zamurowania	m ²		
		1.38*2.03*2	m ²	5.60	
				RAZEM	5.60
81 d.4	KSNR 0-03- 0601-0100	Odbicie zawilgoconych tynków	m ²		
		0.3*(3.5+5.17+2.9+3.7+2+3.5)	m ²	6.23	
				RAZEM	6.23
82 d.4	KNR 0-26 0642-02	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - wykonywane ręcznie	m ²		
		0.3*(3.5+5.17+2.9+3.7+2+3.5)	m ²	6.23	
				RAZEM	6.23
83 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Wymiana umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
84 d.4	KNR-W 2-02 0701-01 analogia	Sudzienka betonowa w kotłowni	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
85 d.4	KNR-W 2-02 0701-10 analogia	Obramowanie z kątownika studzienki	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.4	KNCK 2-02- 1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ściany i sufit	m ²		
		64.37+2.03*(3.5*2+5.17*2)*2.03-2.37*1.85-1.6+(2.05*2+5.17*2)*2.03-1.2*2+2.03*(2.9*2+3.5*2)-1.6-1.2+(2*2.05+2.7*2)*2.03-1.8+(3.7*4+5.5*2)*2.03-1*2-1.6-3*1.2*0.9	m ²	242.96	
				RAZEM	242.96
5 Prace remontowe parteru					
87 d.5	KNCK 2-02- 1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ściany i sufit	m ²		
		2.58*(5.7*2+5.14*2)-3.16*1.45-0.87*2.3-0.8*2+(1.79*2+1.8*2)*0.58+0.75*0.58+1.79*0.58*2+1.03*2.58+1.5*2.58*2-0.89*2+(1.21+1.91+1.21+1.74+3.74+2.65+0.66*2+2.98+3.78+1.18+1.44+0.64+1.57+1)*2.58-0.78*2-0.7*2+(1.03*2+0.16*2)*2.58+64.5	m ²	198.76	
				RAZEM	198.76
88 d.5	KNR 4-01 0354-05	Demontaz drzwi wewn wiatrołapu i zewnętrznych	m ²		
		0.89*2+0.78*2	m ²	3.34	
				RAZEM	3.34
89 d.5	KNR 19-01- 0334-0500	Montaż nadproży prefabrykowanych TYPU L	m		
		2.4	m	2.40	
				RAZEM	2.40
90 d.5	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych	m ²		
		0.9*2	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
91 d.5	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych	m ²		
		0.9*2	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
6 Wywóz gruzu					
92 d.6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.6	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km dalsze 9km 15	m ³ m ³	 15.00	
				RAZEM	15.00
94 d.6	Analiza własna	Utylizacja gruzu 15	m ³ m ³	 15.00	
				RAZEM	15.00