

PRZEDMIAR - Ogrodzenie zewnętrzne Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1.1		Roboty rozbiórkowe ogrodzenia istniejącego			
1 d.1.1	KNR 2-02 1802-04 analogia	Rozebranie ogrodzenia z pręseł metalowych	m		
		2.40+12.38-0.38+89.35-4.50-0.4+44.59-1.30-0.38+6.00+4.81+1.00+7.96	m	161.530	
				RAZEM	161.530
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegieł	m ³		
		1.60*0.38*(6.35+12.65+6.80+13.34+0.50+0.40+0.40+14.77+15.86+7.89+4.02+2.30)	m ³	51.850	
		1.75*0.38*4.50	m ³	2.993	
		1.60*0.24*1.30	m ³	0.499	
				RAZEM	55.342
3 d.1.1	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbórka cokołów betonowych i fundamentów wod ogrodzenia	m ³		
		0.38*(0.40+0.60)*(12.65+4.50)	m ³	6.517	
		0.38*(0.30+0.60)*(89.35-4.50-0.24+12.38)	m ³	33.171	
		0.24*0.20*(44.59-1.30-0.24)	m ³	2.066	
		0.38*0.20*(4.81+1.00+7.96+2.40)	m ³	1.229	
				RAZEM	42.983
4 d.1.1	Kalkulacja własna analogia	Demontaż istniejących furtek i bramy wjazdowej	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		55.342+42.983	m ³	98.325	
				RAZEM	98.325
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		55.342+42.983	m ³	98.325	
				RAZEM	98.325
7 d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		(60*5.8+66*29.0+80.0+29.5*3)*0.001	t	2.431	
				RAZEM	2.431
8 d.1.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km na 4 km	t		
		2.431	t	2.431	
				RAZEM	2.431
1.2		Ogrodzenie projektowane			
9 d.1.2	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.III) - doły pod montaż słupków ogrodzeniowych	m ³		
		0.25*0.25*0.80*(29+11+24+9+6+9+37)	m ³	6.250	
		0.40*0.40*1.10*2+0.30*0.30*0.60*1	m ³	0.406	
				RAZEM	6.656
10 d.1.2	KNR 2-01 0214-06	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
		Krotność = 9			
		6.606	m ³	6.606	
				RAZEM	6.606
11 d.1.2	KNR 2-23 0308-01 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod słupki ogrodzeniowe	m ³		
		0.25*0.25*0.80*(29+11+24+9+6+9+37)	m ³	6.250	
		0.40*0.40*1.10*2+0.30*0.30*0.60*1	m ³	0.406	
				RAZEM	6.656
12 d.1.2	KNR 2 1602-03 analogia	Montaż ogrodzenia panelowego zgrzewanego systemowego zabezpieczonego antykorozyjnie ocynkowanego z powłoką poliestrową, z prętów stalowych pojedynczych (pionowych i poziomych o oczkach: prostych 50x200 mm, szerokość panela 2520 mm, wysokość panela 1630 mm wraz z cokołem żelbetowym prefabrykowanym).	m		
		250.63	m	250.630	
				RAZEM	250.630
13 d.1.2	KNR 2-23 0404-03 analogia	Furtka ogrodzeniowa systemowa wys. 1,70m zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej wraz ze słupkami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1.2	KNR 2-23 0404-03 analogia	Brama dwuskrzydłowa ogrodzeniowa z kompletem zawiasowo-zamkowym o konstrukcji zamkniętej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000