



WZP.271.1.33.2018.JM

Płock, dnia 22 marca 2018 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Wykonanie remontu szatni, świetlicy, 7 sal lekcyjnych w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz remontu 4 sal lekcyjnych wraz z korytarzem na II piętrze w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku**”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na **zapytania nr 1 i 2**

Odpowiedź na zapytanie nr 1.

1. Zasilanie rozdzielni elektrycznych na I piętrze zgodnie z projektem odbywa się z rozdzielni na parterze. Proszę wyjaśnić sposób wykonania instalacji jeśli rozdzielnie na parterze nie są objęte zakresem przetargu.

Odp. Zasilanie rozdzielni na 1 piętrze z RG YKY 5x16 mm.

2. Czy instalacja głośnikowa, dzwonekowa, sygnalizacji pożaru w obrębie piwnicy i I piętra na być wykonana tylko w obszarze wskazanym w dokumentacji przetargowej tzn:
 - 2.1. w piwnicy - w obszarze korytarza i szatni
 - 2.2. na I piętrze - w 5-ciu salach lekcyjnychNależy zaznaczyć że instalacje te zasilane są przewodami dla całych kondygnacji i częściowe ich wykonanie powoduje utratę poprawności działania (jeśli projektowana linia kablowa przechodzi przez pomieszczenie nie objęte zakresem prac do instalacja nie będzie działała poprawnie). Proszę potwierdzić poprawność zapisów przetargowych.

Odp do 2.1 W piwnicy instalacja głośnikowa ,dzwonekowa i sygnalizacji pożaru występuje tylko w obszarze korytarza i szatni oraz wykonanej [zmodernizowanej] już części budynku A. Instalacje skonfigurować z istniejącymi wcześniej wykonanymi.

Odp. Do 2.2 W 5 salach lekcyjnych w ofercie nie uwzględniamy instalacji głośnikowej.

3. Czy Zamawiający świadomie rezygnuje z instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach sali lekcyjnych na I piętrze? Z instalacji komputerowej umożliwiającej dostęp do Internetu nauczyciele korzystają podczas lekcji a obecna instalacja prowadzone jest przewodami wiszącymi po elewacji.

Odp. W 5 klasach na 1 piętrze w ofercie uwzględniamy wykonanie instalacji komputerowych sygnałowych tj. 1 stanowisko komputerowe + 1 wypust na rzutnik + 1 telefon. Instalacje sygnałowe w klasach prowadzone w korytkach instalacyjnych 60x30.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający informuje, poz. 60 przedmiaru robót budowlanych dotyczy wykonania podłogi z paneli podłogowych w drugiej sali świetlicy.

Panele podłogowe:

- klasa używalności 33 (panele przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu)
- klasa ścieralności minimum AC4 (wysoka odporność na ścieranie)

W związku z zapytaniami **zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2018r. do godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi 28 marca 2018r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500062801-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych