

Praca systemu sygnalizacji

Alarm I-go stopnia

-jest to alarm wewnętrzny sygnalizowany tylko w centrali i sygnalizatorach optycznych bez transmisji sygnału przez wyjścia monitoringu.

Wykonanie instalacji i uruchamianie systemu

Wykonanie instalacji SSP winna wykonać autoryzowana firma instalatorska prowadząca również obsługę serwisową.

Instalacje sygnalizacji pożaru wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kabli, dokonać sprawdzenia czujek, przycisków ROP.

Należy dokonać uruchomienia i sprawdzenia działania centrali CSP POLON 4100 .

Po sprawdzeniu należy przeszkolić użytkownika z zakresu działania instalacji.

Uwagi końcowe

Wszystkie elementy jonizacyjne, jak czujki dymu są elementami podlegającymi ewidencji . Po wykonaniu instalacji należy założyć książkę ewidencji tych urządzeń. Do odbioru należy załączyć dokumentację powykonawczą, DTR, instrukcję obsługi, atesty na urządzenia.

tech. Halina Buruszewska
upr. bud. Nr 107/92
dł. proj. w spec. instal.-inz.:
sieci i instalacji elektrycznych