

Dotyczy przetargu:

„Wykonanie remontu szatni, świetlicy, 7 sal lekcyjnych w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz remontu 4 sal lekcyjnych wraz z korytarzem na II piętrze w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku”.

Zapytania nr 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zasilanie rozdzielni elektrycznych na I piętrze zgodnie z projektem odbywa się z rozdzielni na parterze. Proszę wyjaśnić sposób wykonania instalacji jeśli rozdzielnie na parterze nie są objęte zakresem przetargu.
2. Czy instalacja głośnikowa, dzwonekowa, sygnalizacji pożaru w obrębie piwnicy i I piętra na być wykonana tylko w obszarze wskazanym w dokumentacji przetargowej tzn:
 - 2.1. w piwnicy – w obszarze korytarza i szatni
 - 2.2. na I piętrze – w 5-ciu salach lekcyjnychNależy zaznaczyć że instalacje te zasilane są przewodami dla całych kondygnacji i częściowe ich wykonanie powoduje utratę poprawności działania (jeśli projektowana linia kablowa przechodzi przez pomieszczenie nie objęte zakresem prac do instalacja nie będzie działała poprawnie). Proszę potwierdzić poprawność zapisów przetargowych.
3. Czy Zamawiający świadomie rezygnuje z instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach sali lekcyjnych na I piętrze?. Z instalacji komputerowej umożliwiającej dostęp do Internetu nauczyciele korzystają podczas lekcji a obecna instalacja prowadzone jest przewodami wiszącymi po elewacji.

Zapytania nr 2

.... zwraca się z prośbą o rozszerzenie pojęcia - płyty prospanelowe (poz. 60 – kosztorysu inwestorskiego)