



EGZ. 1 2 3 4 5 6

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
KST WIESŁAW BRYKAŁA
09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1
tel. 512 158 601
e-mail: kosztorys@onet.pl www.kstprojekt.pl
REGON 140218650 NIP 774-241-81-29

NADZORY

PROJEKTOWANIE
PRZEGLĄDY

EGZ.2

INWESTOR:

GMINA PŁOCK
PŁOCK, STARY RYNEK 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
UL. POŁUDNIOWA 13 DZ. NR 1369**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA
09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1
tel. 512 158 601

BRANŻA TELETECHNICZNA**NAZWA OPRACOWANIA:**

Budowa przyłącza telefonicznego wewnętrznego na działce nr ewid.1369
przy ulicy Południowej w Płocku

PRZEDMIAR ROBÓT**KATEGORIA OBIEKTU:** XXVI**LOKALIZACJA:** miasto Płock ul.Południowa

Zespół autorski			
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	Maciej Weresiński nr 1800/99/U	12.2017	inż. Maciej Weresiński upr. bud. do projektowania w specj. instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzystw. z ograniczeń
Sprawdzający:	Ryszard Reclaff nr 1644/99/U	12.2017	Nr decyzji 1800/99/U upr. bud. c instalac prz urządzeń

15 GRUDZIEŃ 2017

DZIAŁY PRZEDMIARU

1. Roboty telekomunikacyjne

Przedmiar robót

Budowa: Budowa przyłącza telefonicznego wewnętrznego na działce nr ew. 1369
przy ul. Południowej w Płocku

Data opracowania:
2017-12-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	3
1.2	TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	48
1.3	TPSA 39/303/11	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km	0,005
1.4	KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	2

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	2,9796
2.	Monterzy	r-g	86,3992
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			89,3788

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,15
2.	Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0,021
3.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	kg	0,03
4.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	12
5.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	2,64
6.	Osadniki betonowe	szt	3
7.	Osłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 110mm	m	2
8.	Osłona rurowa sztywna dla ciężkich warunków terenowych SRS fi 110mm	m	48,96
9.	Piasek	m3	0,167
10.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	3
11.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt	3
12.	Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	3
13.	Rura HDPE Fi·40·mm	m	5,15
14.	Rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	6
15.	Studnia kablowa żelbetowa SKR-1	szt	3
16.	Tablica opisowa	szt	3
17.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	58,15
18.	Woda przemysłowa	m3	0,012
19.	Złączki do rur PVC	szt	7,68

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1)	m-g	0,6045
2.	Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.25 m3 (1)	m-g	5,9808
3.	Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,52125
4.	Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	14,5512
5.	Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1)	m-g	0,648
6.	Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1)	m-g	0,78
7.	Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	5,395
8.	Ubijak spalinowy 50·kg	m-g	14,97
9.	Żuraw samochodowy do 4·t (1)	m-g	6,18
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			49,63075