



Sp. z o.o. rok założenia 1892

49/2503/08

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

WPLYNEŁO
19 MAR 2008
Podpis: [signature]

Płock 18.03.2008r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji Miejskich
09-400 Płock pl. Stary Rynek 1

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Inwestycji Miejskich

TT/1/624/08

Wpłynęło dnia 18.03.2008

L.dz. 624 podpis [signature]

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIM.2210/1/08 w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Granicznej – II Etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą” „Wodociągi Płockie Sp. z o.o. informują:

Ulica Zbożowa:

- na całej długości ulicy w pasach drogowych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania numerami 7 KL 1/2 i 7 KD 1/2 istnieje sieć wodociągowa PE Ø 110, należy zaprojektować wodociąg w pasie drogowym o numerze 21 KD 1/2 wykonany z polietylenu PE 100 o ciśnieniu 10 bar od istniejącego wodociągu PE Ø 110 w ulicy Zbożowej, w miejscu włączenia zastosować zasuwy odcinające
- zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługującej nieruchomości wzdłuż projektowanej ulicy
- kanalizację deszczową zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min SN 10 spełniające wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego (bez węgla wapnia) o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur z polimerobetonu uwzględniając podłączenie poszczególnych posesji od kanału głównego w ulicy do granicy posesji, połączenia wpustów oraz ewentualne zmiany kierunków zaprojektować w studni żelbetowej Ø 1,2 m
- wpusty wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m, z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo
- projektowany kanał deszczowy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 0,4 m zlokalizowanej u zbiegu ulic Zbożowej i Wyszogrodzkiej poprzez studnię o rzędnej dna kanału 98,33
- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min SN 10 spełniające wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego (bez węgla wapnia) o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur z polimerobetonu uwzględniając podłączenie poszczególnych posesji od kanału głównego w ulicy do granicy posesji, zmiany kierunków zaprojektować w studni żelbetowej Ø 1,2 m, projektując powyższą kanalizację należy uwzględnić doprowadzenie ścieków

WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Harceusza Antelka Gładzińskiego 11
SEKRETARIAT: (+48) 024 364 42 00
tel./fax: (+48) 024 364 42 02
REGON: 810409826, NIP: 774-23-69-668

Świadczenie zgodne z oryginałem.

22 LIP. 2014

data

Mariusz Piśkoński



KONTO: Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Operacyjny w Płocku 86 1540 1290 2001 9970 0199 0001
nr KRS: 00000 40318
Wykonano w Płocku 100 004 000 00 zł
ADRES: www.wodociagi.pl
e-mail: plock@wodociagi.pl

P. B. [signature]
20.03.2008

- sanitarnych z ulicy Bliskiej poprzez rurociąg tłoczny poprowadzony ulicą Jędrzejewo pod projektowaną trasą mostową.
- projektowany kanał sanitarny włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 0,2 m zlokalizowanej u zbiegu ulic Zbożowej i Wyszogrodzkiej poprzez studnię o rzędnej 10,75 / 98,20
- dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnej projektowanej drogi.

Ulica Bliska:

- na całej długości ulicy istnieje sieć wodociągowa PE $\varnothing$ 110
- zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługującej nieruchomości wzdłuż projektowanej ulicy
- kanalizację deszczową zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min SN 10 spełniające wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywicy poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego (bez węgla wapnia) o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur z polimerobetonu uwzględniając podłączenie poszczególnych posesji od kanału głównego w ulicy do granicy posesji, połączenia wpustów oraz ewentualne zmiany kierunków zaprojektować w studni żelbetowej $\varnothing$ 1,2 m
- wpusty wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m, z krutą mocowaną w korpusie zawiasowo
- projektowany kanał deszczowy włączyć do istniejącego kanału deszczowego $\varnothing$ 1,4 m przebiegającego pod ulicą Wyszogrodzką poprzez komorę o rzędnej 99,59 / 96,29
- zaprojektować kanalizację sanitarną razem z przepompownią ścieków obsługującą posesję przy ulicy Bliskiej razem z przewodem tłocznym wykonanym z polietylenu poprowadzonym w pasie drogowym ulicy Jędrzejewo do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Zbożowej, rurociąg tłoczny pod projektowaną trasą mostową wykonać w rurze osłonowej
- przepompownię zlokalizować na gruncie Gminy Płock lub Skarbu Państwa u zbiegu ulicy Bliskiej i drogi zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 201
- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min SN 10 spełniające wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywicy poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego (bez węgla wapnia) o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur z polimerobetonu uwzględniając podłączenie poszczególnych posesji od kanału głównego w ulicy do granicy posesji, zmiany kierunków zaprojektować w studni żelbetowej $\varnothing$ 1,2 m
- dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnej projektowanej drogi.

Ulica Graniczna (odcinek między ul. Otolińska i Wyszogrodzką:

W związku z powiązaniem powyższego zadania z opracowaniem koncepcji przebudowy ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą warunki techniczne mogą być wydane dopiero po zaakceptowaniu opracowywanej koncepcji.

Nadmieniamy jednocześnie, że na etapie przygotowania inwestycji należy zaprojektowania odcinki kanalizacji deszczowej łączące poszczególne posesje z kanałem deszczowym w ulicy lub w przypadku braku zainteresowania właścicieli nieruchomości odwodnieniem posesji, zebrać stosowne oświadczenia w tej kwestii.

stwierdzam zgodność z oryginałem
22 LIP. 2014
Mariusz Jablonski
WŁAŚCICIEL
podpis

Na powyższy zakres robót opracować należy dokumentację techniczną i uzgodnić ją w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o., a także zaopiniować w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta – w Urzędzie Miasta Płocka.

Przed przystąpieniem do odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy wykonać inspekcję TV nowobudowanych sieci.

Wyżej określone warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków technicznych.

PREZES ZARZĄDU

Marek Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Płocka
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
3. TT a/a

Stwierdzam zgodność z oryginałem

22 LIP. 2014

data

WŁAŚCICIEL

Mariusz Jędrzejewski
podpis

Płock, dnia 16.03.2009 r.

„BRD”
ul. Wiejska 83
87-822 Włocławek

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2009 r. oraz w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w Zespole Inżyniera Miasta w dniu 11.02.2009 r. w sprawie określenia warunków technicznych budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą” „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż wydanie szczegółowych warunków powinno być poprzedzone opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazujących na przeznaczenie terenu, lokalizację ciągów komunikacyjnych czy też lokalizację takich obiektów jak podczyszczalnie wód deszczowych czy przepompownie ścieków.

Zarówno w przypadku kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej brak koncepcji zagospodarowania terenów ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę nieznaną głębokość projektowanej kanalizacji jak i odpowiednie zwymiarowanie kanałów z uwagi na brak wiedzy o rodzaju planowanej zabudowy. Sytuacja taka ogranicza więc planowaną inwestycję i powoduje, że określone poniżej warunki techniczne pozwolą wykonać uzbrojenie tylko dla istniejącej obecnie zabudowy.

Ulica Graniczna (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką):

Na całej długości ulicy istnieje sieć wodociągowa ϕ 200 mm z żeliwa sferoidalnego, wykonana w latach 2005-2006.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych z w/o odcinka ulicy należy zaprojektować w dwóch kierunkach (zgodnie ze spadkiem terenu) – z południowej części ulicy ścieki należy odprowadzić do przepompowni zlokalizowanej na terenie dawnych zakładów „COTEX”, natomiast z obszarów zlokalizowanych w części północnej odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidzieć poprzez przepompownię projektowaną w obrębie ulicy Otolińskiej,

- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywicy poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- połączenia zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-92/10729:1999, zamontować włązy kanałowe z zamkiem zatraskowym.

Odprowadzenie wód opadowych z przedmiotowego terenu należy przewidzieć do cieku wodnego zwanego Małą Rosicą zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy Granicznej. Istnieje możliwość wykorzystania w tym celu kanału deszczowego ϕ 0,8m istniejącego w ulicy Granicznej - po uzyskaniu pisemnej zgody jego właściciela a także właściciela rowu otwartego do którego włączony jest kolektor,

- kanalizację deszczową zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywic poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- połączenia wpustów zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-92/10729:1999. Na studniach zamontować włązy kanałowe z zamkiem zatraskowym. Wpusty uliczne wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo,
- powyższe rozwiązanie techniczne należy zaopiniować w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta - w Urzędzie Miasta Płocka.

Ulica Bliska:

Na całej długości ulicy istnieje sieć wodociągowa ϕ 110 mm, z rur z polietylenowych, wykonana w 2004 roku.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy ul. Bliskiej wymaga zaprojektowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z włączeniem do kanalizacji sanitarnej projektowanej w ulicy Zbożowej lub do kanalizacji sanitarnej projektowanej w ulicy Granicznej. Przewód tłoczny należy poprowadzić w pasie ulicy Jędrzejewo, pod projektowaną trasą mostową rurociąg wykonać w rurze osłonowej,

- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywic poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- połączenia zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-92/10729:1999, zamontować włązy kanałowe z zamkiem zatraskowym,
- kanał tłoczny zaprojektować z rur polietylenowych PE 100 PN 10,
- przepompownię należy zlokalizować na terenie należącym do Gminy Płock (w okolicach skrzyżowania ulicy Bliskiej i drogi zlokalizowanej na dz. nr 201.

Odprowadzenie wód opadowych z przedmiotowego terenu należy zaprojektować do kanału deszczowego ϕ 1,4 m przechodzącego przez ul. Wyszogrodzką poprzez komorę o rzędnych 99,59/96,29,

- kanalizację deszczową zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywic poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- połączenia wpustów zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-92/10729:1999. Na studniach zamontować włązy kanałowe z zamkiem zatraskowym. Wpusty uliczne wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo,
- powyższe rozwiązanie techniczne należy zaopiniować w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta - w Urzędzie Miasta Płocka.

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

WŁAŚCICIEL

22.11.2014

data

Martyna Jabłońska

Ulica Zbożowa:

W w/w ulicy istnieje sieć wodociągowa ϕ 110 mm, z rur z polietylenowych, wykonana w 2006 roku.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych z posesji zlokalizowanych przy ul. Zbożowej 5 – 17 należy zaprojektować na w/o odcinku kanał sanitarny i deszczowy z włączeniem odpowiednio do kanalizacji sanitarnej ϕ 0,2 m i deszczowej ϕ 0,4 m istniejącej w ulicy Zbożowej (na wysokości sklepu „LIDL”).

Ścieki sanitarne i wody opadowe z pozostałej części ulicy odprowadzić należy odpowiednio do kanalizacji sanitarnej ϕ 0,25 m i deszczowej ϕ 0,4 m istniejącej przy budynku wielorodzinnym na działce o numerze ew. 287/6,

- kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- połączenia zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-92/10729:1999. Na studniach zamontować wiazy kanałowe z zamkiem zatraskowym. Wpusty uliczne wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo,
- powyższe rozwiązanie techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej należy zaopiniować w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta - w Urzędzie Miasta Płocka.

Na etapie przygotowania inwestycji zaprojektować należy odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej łączące poszczególne posesje odpowiednio z kanałem sanitarnym i deszczowym w ulicy lub w przypadku braku zainteresowania właścicieli nieruchomości, zebrać stosowne oświadczenia w tej kwestii.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Lokalizację infrastruktury podziemnej w zakresie sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować w ciągach komunikacyjnych tj. pasach drogowych, które będą w przyszłości przejęte na majątek przez Gminę Płock. Przepompownie ścieków winny być również lokalizowane na terenach, które stanowiły będą własność Gminy Płock.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanych nawierzchni.

Przed przystąpieniem do przeglądów technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać należy inspekcję TV i załączyć płyty CD do protokołów z przeglądów.

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Stwierdzam zgodność z oryginałem
WŁAŚCICIEL

22 I.P. 2014...
data

Mariusz Jabłoński

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

~~WICEPREZES ZARZĄDU~~

Jacek Małecki

Otrzymują :

1. Adresat
2. Urząd Miasta Płocka
Inżynier Miasta
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
3. Urząd Miasta Płocka
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
4. Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
5. TT a/a
Oprac. M. Olszewska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2014.07.27.
data

WŁAŚCICIEL

podpis
Mariusz Jabłoński

Płock, dnia 30.06.2009 r.

**„BRD”
ul. Wiejska 83
87-822 Włocławek**

TT/5/4028/2009

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia zamiennych warunków technicznych budowy kanalizacji deszczowej dla ulicy Bliskiej „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż do czasu wykonania kolektora deszczowego przy trasie Mostowej, odprowadzenie wód opadowych z w/w ulicy należy tymczasowo zaprojektować do istniejącego rowu usytuowanego po zachodniej stronie ulicy (po podczyszczeniu, przez teren działki nr 242/2),

- wody opadowe trafiające za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do zbiornika otwartego powinny spełniać wymogi jakościowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 984) i nie powinny powodować pogorszenia stanu wód odbiornika,
- kanalizację deszczową wykonać z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- studnie kanalizacyjne zaprojektować zgodnie z PN-92/10729:1999,
- połączenia wpustów oraz zmiany kierunków zaprojektować należy poprzez studnie,
- studnie kanalizacyjne w pasach drogowych zaprojektować z kręgów żelbetowych ϕ 1,2 m,
- wpusty wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m,
- po wykonaniu kolektora deszczowego odwadniającego trasę Mostową i włączeniu go do istniejącej komory o rzędnej dopływu 96,29, do w/w kolektora należy przełączyć tymczasowe odwodnienie ulicy Bliskiej,
- powyższe rozwiązanie techniczne należy zaopiniować w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta - w Urzędzie Miasta Płocka.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Pozostałe warunki określone w piśmie Ldz. TT/1/624/08 z dnia 18.03.2008 r. pozostają bez zmian.

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

Otrzymują :

1. Adresat
2. Urząd Miasta Płocka
Inżynier Miasta
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Małecki

3. *Urząd Miasta Płocka*
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
4. *Urząd Miasta Płocka*
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
5. *TT a/a*
Oprac. M. Olszewska

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

WŁAŚCICIEL

22 LIP. 2014

data

Mariusz Jabłoński

Płock, dnia 02.02.2012 r.

**„BRD”
ul. Wiejska 83
87-800 Włocławek**

TT/5/334/2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2012 r. w sprawie określenia zamiennych warunków technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej dla zabudowy istniejącej przy ulicy Bliskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą” „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

- w związku z rozpoczęciem prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Graniczna” projektowanego na obszarze ograniczonym ulicami Graniczną, Wyszogrodzką i trasą dojazdową do Mostu Solidarności istnieje możliwość grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy ul. Bliskiej do kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej przewidywanej dla obsługi w/w „Centrum Graniczna”. Wymaga to budowy kanału sanitarnego na całym odcinku ul. Bliskiej z włączeniem do przepompowni ścieków projektowanej na terenie działki o numerze ew. 160/5. Rozwiązanie to należy uzgodnić z inwestorem przedmiotowego zadania oraz właścicielem terenu (w załączeniu warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Graniczna”),
- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 10 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur z żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o sztywności obwodowej min. SN 10 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu,
- połączenia w pasach drogowych zaprojektować w studniach żelbetowych ϕ 1,2 m spełniających wymagania normy PN-EN 1917, zamontować włązy kanałowe antyobrotowe,
- w przypadku włączenia do kolektora sanitarnego poprzez studnię, na terenie działki zaprojektować studnię rewizyjną ϕ 315 mm z tworzywa sztucznego (PP lub PE) zlokalizowaną w odległości nie większej niż 2 m od granicy posesji. W przypadku włączenia do kolektora sanitarnego poprzez trójnik, na terenie działki należy zaprojektować studnię z kręgów żelbetowych min. ϕ 1000 mm w odległości max. 2 m od granicy .

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Na etapie przygotowania inwestycji zaprojektować należy odcinki kanalizacji sanitarnej łączące poszczególne posesje z kanałem sanitarnym w ulicy lub w przypadku braku zainteresowania właścicieli nieruchomości, zebrać stosowne oświadczenia w tej kwestii.

Infrastrukturę podziemną w zakresie kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w ciągach komunikacyjnych tj. pasach drogowych, które stanowią własność Gminy Płock.

W przypadku gdy pas drogowy nie jest własnością Gminy Płock wymagany jest notarialny zapis ustanawiający służebność przesyłu.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanych nawierzchni.

Przed przystąpieniem do przeglądów technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać należy inspekcję TV i załączyć płyty CD do protokołów z przeglądów.

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski

Otrzymują :

1. Adresat
2. Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
3. Urząd Miasta Płocka
Wydział Strategii Rozwoju Miasta,
Urbanistyki i Architektury
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
4. TT a/a
Oprac. M. Olszewska

Stwierdzam zgodność z oryginałem
WŁAŚCICIEL
22 LIP. 2014
data
Mariusz Kubiński

Płock, dnia 12.03.2012r.

„BRD”
ul. Wiejska 83
87-800 Włocławek

TT/5/800/2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2012 r. w sprawie budowy ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą, „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż z uwagi na przedstawione argumenty dotyczące braku miejsca na lokalizację kanału deszczowego w projektowanej ulicy oraz mając na uwadze wyniki badań geologicznych, wyrażamy zgodę na wykonanie nawierzchni przepuszczalnej projektowanego ciągu pieszo-jezdnego bez konieczności budowy kanału deszczowego.

Podkreślamy jednocześnie, iż przed wykonaniem nawierzchni niezbędna jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z przyległych nieruchomości - zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w piśmie Ldz. TT/5/334/2012 z dnia 02.02.2012 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski

Otrzymują :

1. Adresat
2. Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
3. Urząd Miasta Płocka
Wydział Strategii Rozwoju Miasta,
Urbanistyki i Architektury
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
4. TT a/a
Oprac. M. Olszewska

Stwierdzam zgodność

22 LIP. 2014

data

WŁAŚCICIEL

Mariusz Jabłoński