

Płock, dnia 18.07.2016 r.

PSBUD Piotr Świrzyński
Waldowo Szlacheckie 87 G
86-302 Grudziądz

TT/5/3301/2016

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych odwodnienia terenu przy fontannie projektowanej przy ul. Hermana w Płocku (działka nr 3690/13), „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

- wody opadowe należy odprowadzić do kanału deszczowego ϕ 0,3 m w ulicy Hermana zaprojektowanego przez biuro projektowe „PROKOM” Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego zmierzającego do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka (budowa kanalizacji deszczowej oraz renowacja istniejących kanałów ogólnospławnych).
- kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Zarządzeniem nr 1495/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie: „Wytucznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock”,
- kanalizację deszczową zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych łączonych na uszczelki lub z rur z polimerobetonu lub z rur z żywicy poliestrowych o sztywności obwodowej min. SN 8,
- wpusty wykonać z rur betonowych z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m, z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo,
- wszystkie włączenia kanałów do studni powyżej 50 cm. nad dnem należy włączyć poprzez kaskadę zewnętrzną, studnię kanalizacyjną zaprojektować zgodnie z PN-B-10729:1999,
- studnię kanalizacyjną na terenie działki zaprojektować z kręgów żelbetowych ϕ 1,2 m lub z tworzywa sztucznego min 0,315 m (PP lub PE).

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. (po zaopiniowaniu w Referacie Planowania Infrastruktury Miejskiej - WRM.VII Urzędu Miasta Płocka).

W przypadku realizacji w/w inwestycji przed dokonaniem rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną wody opadowe oraz roztopowe należy zagospodarować na terenie działki (zastosować rozwiązanie techniczne umożliwiające retencję wód opadowych i roztopowych).

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego kanalizacji deszczowej wykonać należy inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu odbioru.


Po uzyskaniu warunków technicznych od „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. dokumentację należy uzgodnić (przekazać wersję papierową i elektroniczną w PDF) w Referacie Planowania Infrastruktury Miejskiej - WRM.VII Urzędu Miasta Płocka, pod względem zgodności z założeniami polityki i planowania infrastruktury miejskiej.

Po wykonaniu robót, w ciągu 30 dni należy przekazać do Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej inwentaryzację powykonawczą - oryginał w wersji elektronicznej (PDF i DWG) wraz z kopią protokołu odbioru końcowego .

Do Zespołu Spraw Komunalnych i Utrzymania Czystości UMP, w ciągu 30 dni po wykonaniu robót należy przekazać inwentaryzację powykonawczą - oryginał w wersji papierowej i elektronicznej (PDF), kopię protokołu odbioru końcowego w wersji papierowej oraz płytę CD z inspekcją TV wykonanej kanalizacji deszczowej.

Do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. dostarczyć należy inwentaryzację powykonawczą na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Płocka
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta (WRM.VII)
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
3. TT a/a
Oprac. M. Olszewska