

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Rozbiórki i demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 drzwi wejściowe	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą nr pom. 1,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,17a,18,19,22,25,26,27 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05 pom. 10,11, 12,13,14,15, 26,27	Demontaż zniszczonych okien doświetlających 8*2.76*0.6	m ² m ²	 13.248	
				RAZEM	13.248
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 10.50	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwi PCV z nasświetlami w wiatrołapie 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko dł. 2,50 m - KORYTARZ 2.50*6	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1.1	KNNR 3 0801-07 pom.3 pom.4 pom.5 pom.6 pom.7 pom.8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną 8.73*5.80 8.73*5.80 8.73*5.80 8.73*5.80 8.73*5.80 8.73*5.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 50.634 50.634 50.634 50.634 50.634 50.634	
				RAZEM	303.804
7 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rezebranie posadzki z płytek ceramicznych w wiatrołapie i pom. technicznym 15.4	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
8 d.1.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych 20 * 0.05*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
9 d.1.1	KNR 4-01 1208-02 pom. 3,4,5,6, 7,8 pom. 10,11, 12 pom. 20 pom.27 korytarz	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 6*(2*8.73+2*5.80)*1.65-18*2.45*(1.65-0.8) 3*(2*2.76+2*2.88)*2.0-3*2.45*(2.0-0.8) 1.80*(2*2.75+2*3.05)-2.45*(1.8-0.8) 2.0*(2*3.06+2*2.60) 1.65*(54.20+2.7+11.67+3.0+42.53)-4*2.45*(1.65-0.8)	m ² m ² m ² m ² m ²	 250.209 58.860 18.430 22.640 179.935	
				RAZEM	530.074
10 d.1.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.1,2 pom.3,4,5,6, 7,8 pom.10,11,12 pom.13 pom.14 pom.15 pom.16 pom.17 pom.17a pom.18 pom.19 pom. 27 korytarz	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii 2*3.16*(2*2.80+2*5.80)-2*2.45*2.15 6*(3.16-1.65)*(2*8.73+2*5.80)-18*2.45*(2.15-0.85) 3*(3.16-2.0)*(2*2.76+2*2.88)-3*2.45*(2.15-1.2) 3.16*(2*2.83+2*2.71) - 2.45*2.15 3.16*(2*2.67+2*2.80)-2.45*2.15 3.16*(2*2.78+2*2.80)-2.45*2.15 (3.16-2.0)*36.5 (3.16-2.0)*28.5 3.16*(2*1.5+2*1.26) 3.16*(2*2.0+2*1.26) 3.16*(2*2.75+2*3.05) 55.11 (3.16-1.65)*(54.20+2.7+11.67+3.0+42.53)-4*2.45*(2.15-0.85)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 98.169 205.954 32.272 29.745 29.303 29.998 42.340 33.060 17.443 20.603 36.656 55.110 159.551	
				RAZEM	790.204
11 d.1.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.1,2	2*2.80*5.80	m ²	32.480	
	pom.3,4,5,6,7,8	6*8.73*5.80	m ²	303.804	
	pom.10,11,12	3*2.76*2.88	m ²	23.846	
	pom.13,14,15	3*2.71*2.80	m ²	22.764	
	pom.16	27	m ²	27.000	
	pom.17	39	m ²	39.000	
	pom.17a	1.5*1.26	m ²	1.890	
	pom.18	2.0*1.26	m ²	2.520	
	pom.19	2.75*3.05	m ²	8.388	
	pom. 27	16.90	m ²	16.900	
	korytarz	54.2*2.70+11.67*3.0+9.55*5.75+12.8*2.62	m ²	269.799	
				RAZEM	748.391
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-01				
	pom.6	3.16*5.80	m ²	18.328	
				RAZEM	18.328
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0106-04				
	analogia	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0108-13				
	0108-16	poz.13	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Stolarka			
15	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych	szt.		
d.1.2	1104-01				
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt., "90"-7	m ²		
d.1.2	1103-01	szt			
		7*0.9*2.0+1*0.8*2.0	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
17	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych - do sal lekcyjnych z bulajem - "	m ²		
d.1.2	1103-01	90" 8 szt			
		8*0.9*2	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
18	KNR 0-19	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1.2	1023-10				
	analogia	poz.2	m ²	13.248	
				RAZEM	13.248
19	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych PCV z zaświatem w wiatrolapie	m ²		
d.1.2	1022-12				
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
20	KNR 4-01	Osadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm	szt.		
d.1.2	0321-01				
	korytarz	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	wycena indywidualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
d.1.2		30*2.45	m	73.500	
				RAZEM	73.500
22	KNR 4-01	Osadzenie blata z płyty MDF grub. 4cm w oknie podawczym szatni pom. nr 27	szt.		
d.1.2	0321-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	wycena indywidualna szatnie	Montaż rolet o zwiększonej odporności na zniszczenie w oknach podawczych	szt.		
d.1.2					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Posadzka			
24	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
d.1.3	1208-01	poz.6	m ²	303.804	
				RAZEM	303.804

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.6	m ² m ²	 303.804	
				RAZEM	303.804
26 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania poz.6	m ² m ²	 303.804	
				RAZEM	303.804
27 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach poz.6	m ² m ²	 303.804	
				RAZEM	303.804
28 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.6	m ² m ²	 303.804	
				RAZEM	303.804
29 d.1.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 6*(2*8.73+2*5.80)	m m	 174.360	
				RAZEM	174.360
30 d.1.3	KNR 2-02 1118-01 pom.18 - wc personelu pom.5 - bib- lioteka	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.0*1.26 +2.8*5.5 8.72*5.80	m ² m ² m ²	 17.920 50.576	
				RAZEM	68.496
31 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - łazienki+pokoje poz.30	m ² m ²	 68.496	
				RAZEM	68.496
32 d.1.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(2.0+1.26) +12.6 2*(8.72+5.80)	m m m	 19.120 29.040	
				RAZEM	48.160
33 d.1.3	KNNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych 20*0.9	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
34 d.1.3	KNR 2-02 1216-01 ana- logia pom. 8,20, korytarz	Wyłazy technologiczne z kanału o odporności ogniowej EI 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		Okladziny ścian, roboty murowe i roboty malarskie			
35 d.1.4	KNR 2-02 2004-01 pom.18	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3.16*0.6	m ² m ²	 1.896	
				RAZEM	1.896
36 d.1.4	KNR 0-14 2010-06 pom.5-biblio- teka światlica	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 3.16*5.80 12*3.16	m ² m ² m ²	 18.328 37.920	
				RAZEM	56.248
37 d.1.4	KNR 2-02 0829-01 pom.18	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(2*2.0+2*1.26)	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
38 d.1.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.37	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
39 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.9 poz.10	m ² m ² m ²	 530.074 790.204	
				RAZEM	1320.278
40 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.11	m ² m ²	 748.391	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	748.391
41 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.11	m ² m ²	 748.391	
				RAZEM	748.391
42 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.39 poz.36	m ² m ² m ²	 1320.278 56.248	
				RAZEM	1376.526
2		I PIĘTRO			
2.1		Rozbiórki i demontaże			
43 d.2.1	KNR 4-01 0354-07 drzwi wejściowe	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą nr pomieszczenia: 40,41,42,43,44,45,46-4szt,47,48,49,50(2szt),51-3szt,52 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
44 d.2.1	KNR 4-01 0354-05 pom. 49	Demontaż zniszczonych okien doświetlających 1*2.76*0.6	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
45 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko dł. 2,50 m - KORYTARZ 2.50*13	m m	 32.500	
				RAZEM	32.500
46 d.2.1	KNNR 3 0801-07 pom.38 pom.40 pom.41 pom.42 pom.43 pom.44 pom.50 pom.51c	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną 5.73*5.90 5.73*8.73 5.73*8.73 5.73*8.73 5.73*8.73 5.73*8.73 5.73*8.73 5.73*(9.05+2.62) 5.73*2.88	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 33.807 50.023 50.023 50.023 50.023 50.023 50.023 66.869 16.502	
				RAZEM	367.293
47 d.2.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych 18 * 0.05*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
48 d.2.1	KNR 4-01 1208-02 pom. 38,39, 40,41,42,43, 44 pom. 50 korytarz	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2*5.73+2*5.90)*1.65+6*(2*5.73+2*8.73)*1.65-20*2.45*(1.65-0.8) (2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)*1.65-4*2.45*(1.65-0.8) 1.65*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+8.90+2.99+5.98+2.71+5.98+3.0)-13* 2.45*(1.65-0.8)	m ² m ² m ² m ²	 283.037 67.999 205.248	
				RAZEM	556.284
49 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.38,39, 40,41,42,43, 44 pom.45 pom.46 pom.47 pom.48 pom.49 pom.50 pom.51a pom.51b pom.51c korytarz	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii (3.16-1.65)*(2*5.73+2*5.90)+6*(3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.73)-20*2.45*(2.15-0.85) (3.16-2.0)*35.4 (3.16-2.0)*38.9 (3.16-2.0)*(2*2.78+2*2.80) 3.16*(2*2.78+2*3.05) 3.16*(4*2.78+4*2.94)-2*2.45*2.15 (3.16-1.65)*(2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)-4*2.45*(2.15-0.85) 3.16*(2*5.73+2*8.68)-3*2.45*2.15 3.16*(2*5.73+2*2.76)-2.45*2.15 3.16*(2*5.73+2*2.88)-2.45*2.15 (3.16-1.65)*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+5.98+2.71+5.98+3)-13*2.45* (2.15-0.85)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 233.438 41.064 45.124 12.946 36.846 61.766 57.113 75.269 48.389 49.148 153.249	
				RAZEM	814.352
50 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.38,39, 40,41,42,43, 44	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 33.807+5.73*5.90+5*50.023	m ² m ²	 317.729	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.45,46,47,48	21.51*2.78	m ²	59.798	
	pom.49	2*(2*2.78+2*2.94)	m ²	22.880	
	pom.50	5.73*(9.05+2.62)	m ²	66.869	
	pom.51a,51b,51c	5.73*(8.68+2.76+2.88)	m ²	82.054	
	korytarz	51.27*2.72+29.76*2.99+8.90*2.99+8.9*2.71+5.98*2.71	m ²	295.373	
				RAZEM	844.703
51 d.2.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - otwór drzwiowy w pok. 49	m ²		
		1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
52 d.2.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
53 d.2.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2.2		Stolarka			
54 d.2.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
55 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt, "90"-8szt	m ²		
		8*0.9*2.0+0.8*2.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
56 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (z bulajem)	m ²		
		11*0.9*2.0	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
57 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych z ościeżnicą - sala 52	m ²		
		1*0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
58 d.2.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego ppoż. EI 60 o wym. 80x200 (serwerownia)	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
60 d.2.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		poz.44	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
61 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm	szt.		
	korytarz	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
62 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	m		
		38*2.45	m	93.100	
				RAZEM	93.100
63 d.2.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okna aluminiowego EI 60 o wym. 244 x 88 cm - stałe - kolor biały (serwerownia)	m ²		
		2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
64 d.2.2	KNR 2-17 0139-01 pom. 48	Montaż klapy o odporności ogniowej EI 60 na przewodzie wentylacji grawitacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Posadzka			
65 d.2.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
		poz.46	m ²	367.293	
				RAZEM	367.293

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.2.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.65	m ² m ²	 367.293	
				RAZEM	367.293
67 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania poz.65	m ² m ²	 367.293	
				RAZEM	367.293
68 d.2.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach poz.65	m ² m ²	 367.293	
				RAZEM	367.293
69 d.2.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 303.804	m ² m ²	 303.804	
				RAZEM	303.804
70 d.2.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
71 d.2.3	analiza włas- na	Wymiana wykładziny dywanowej wraz z cokolikami 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
72 d.2.3	KNR 2-02 1118-01 pom.47 - wc personelu pom.48 ser- werownia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.78*2.80 2.80*3.03	m ² m ² m ²	 7.784 8.484	
				RAZEM	16.268
73 d.2.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.72	m ² m ²	 16.268	
				RAZEM	16.268
74 d.2.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
75 d.2.3	KNNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych 19*0.9	m m	 17.100	
				RAZEM	17.100
2.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
76 d.2.4	KNR 2-02 2004-01 pom.47,50	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3.16*0.6+3.16*0.6	m ² m ²	 3.792	
				RAZEM	3.792
77 d.2.4	KNR 0-14 2010-06 pom.49	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 3.16*2.90	m ² m ²	 9.164	
				RAZEM	9.164
78 d.2.4	KNR 2-02 0829-01 pom.47, pom. 50	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(2*2.78+2*2.8)+2.0*2.0	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
79 d.2.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.78	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
80 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.48 poz.49	m ² m ² m ²	 556.284 814.352	
				RAZEM	1370.636
81 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.50	m ² m ²	 844.703	
				RAZEM	844.703
82 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.81	m ² m ²	 844.703	
				RAZEM	844.703

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz	(3.16-1.65)*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45* (2.15-0.85)	m ²	179.126	
				RAZEM	749.433
92 d.3.1	KNNR-W 3 1002-06 pom.53,54, 55,56,57,58, 59,60,62,63, 64,65,66 pom.61a,61b, 61c,62a korytarz	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach poz.88 57.4 51.07*2.7+17.51*3.22+8.87*5.68+5.93*2.73	m ² m ² m ² m ²	 588.375 57.400 260.842	
				RAZEM	906.617
93 d.3.1	KNR 4-01 0348-01 pom. 53 (pod akwaria)	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2*1.5*1.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
94 d.3.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
95 d.3.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
3.2		Stolarka			
96 d.3.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych poz.84	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
97 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt,"90"-8 szt. 8*0.9*2.0+0.8*2.0	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
98 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych z bulajem "90" 11*0.9*2.0	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
99 d.3.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 poz.85	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
100 d.3.2	KNR 4-01 0321-01 korytarz	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
101 d.3.2	wycena indy- widualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko 37*2.45	m m	 90.650	
				RAZEM	90.650
3.3		Posadzka			
102 d.3.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew- nątrz budynków pod wykładzinę pcw poz.88	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
103 d.3.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.102	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
104 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami do gruntowania poz.102	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
105 d.3.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach poz.102	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.3.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.102	m ² m ²	 588.375	
				RAZEM	588.375
107 d.3.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 276	m m	 276.000	
				RAZEM	276.000
108 d.3.3	KNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych 21*0.9	m m	 18.900	
				RAZEM	18.900
3.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
109 d.3.4	KNR 2-02 2004-01 pom.61c	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3.16*0.6	m ² m ²	 1.896	
				RAZEM	1.896
110 d.3.4	KNR 0-14 2010-06 pom.59	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 3.16*5.6	m ² m ²	 17.696	
				RAZEM	17.696
111 d.3.4	KNR 2-02 0829-01 pom. 61c,53, 64,65	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(2*2.0+2*1.26)+2.0*2.0*3	m ² m ²	 25.040	
				RAZEM	25.040
112 d.3.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.111	m ² m ²	 25.040	
				RAZEM	25.040
113 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.90 poz.91	m ² m ² m ²	 764.963 749.433	
				RAZEM	1514.396
114 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.92	m ² m ²	 906.617	
				RAZEM	906.617
115 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.114	m ² m ²	 906.617	
				RAZEM	906.617
116 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.113	m ² m ²	 1514.396	
				RAZEM	1514.396
3.5		Ślusarka			
117 d.3.5	analiza własna	Konstrukcja wsporcza pod akwaria 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Klatka schodowa główna i ewakuacyjna			
118 d.4	wycena indywidualna	Skucie cokołków betonowych z podestów klatki schodowej 2*20.12	m m	 40.240	
				RAZEM	40.240
119 d.4	KNR 2-02 1121-01 stopnice i podstopnice spoczniki	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 2*(47*1.50*0.3+47*1.5*0.17) 2*(1.35*2.75*2+1.60*2.75*2)+1.45*4.1+1.3*2.8	m ² m ² m ²	 66.270 42.035	
				RAZEM	108.305
120 d.4	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.119	m ² m ²	 108.305	
				RAZEM	108.305
121 d.4	KNR 2-02 1122-01	Cokołki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 2*23.5	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
122 d.4	analiza własna	Balustrady na klatkach schodowych ze stali kwasoodpornej wraz z montażem nowych i demontażem starych balustrad	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*17.5	m	35.000	
				RAZEM	35.000
123	analiza własna	Balustrady ze stali kwasoodpornej w oknach na klatkach szkodowych- montaż i demontaż starych krat	m		
		5.8	m	5.800	
				RAZEM	5.800
124	KNR 2-02 d.4 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.121	m	47.000	
				RAZEM	47.000
125	KNR 4-01 d.4 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
126	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.125	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
127	KNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnicy metalowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
128	KNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydła EI 30 metalowe lakierowane (piwnica zaplecza kuchni z klatki schodowej do przedsionka)	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5		Wejście do budynku			
129	KNR 4-01 d.5 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwi zewnętrznych wejściowych	m ²		
		5.41	m ²	5.410	
				RAZEM	5.410
130	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		24.60	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
131	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		4.4	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
132	KNR 4-04 d.5 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
133	KNR 4-01 d.5 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
134	KNR 4-01 d.5 0701-02	Skucie tynków zewnętrznych miejscowo na ścianie przy wejściu	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
135	KNR 0-28 d.5 2630-05	Malowanie tynków zewnętrznych na ścianie przy wejściu do budynku	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
136	KNR 2-02 d.5 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		24.6	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
137	KNR 2-02 d.5 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		24.6	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
138	KNR 2-02 d.5 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
139	KNR 2-02 d.5 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
140	KNR 2-02 d.5 0506-03	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej daszka nad wejściem	m ²		
		4.4	m ²	4.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.400
141	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - pierwsza warstwa	m ²		
d.5	202 0534-01	8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
142	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - druga warstwa	m ²		
d.5	202 0534-01	8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
143	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.5	1214-02	8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
144	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady na schodach zewnętrznych	m ²		
d.5	1212-05	8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
145	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.5	1040-02	5.41	m ²	5.410	
				RAZEM	5.410
146	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia	szt.		
d.5	1219-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000