

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

Numer pomieszczenia/ funkcja istniejąca	Funkcja pomieszczenia planowanego	Zakres prac w celu przystosowania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17	
PARTER			
1 – sekretariat	sekretariat	- malowanie ścian - wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych do sekretariatu - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - demontaż kraty stalowej - montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych z napędem elektrycznym sterowanych pilotem	
2 – gabinet dyrektora	gabinet dyrektora	- malowanie ścian - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - demontaż kraty stalowej - montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych z napędem elektrycznym sterowanych pilotem	
3 – sala lekcyjna	sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

4 – sala lekcyjna	sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
5 – biblioteka	biblioteka	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę z płytek gresowych - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wykonanie nowej ścianki działowej zgodnie z PT	
6 – sala lekcyjna	sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej	- rozbiórka ścianki działowej zgodnie z PT - likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
7 – sala lekcyjna	sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
8 – sala lekcyjna	sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana wyłazu technologicznego z kanału na spełniający wymagania dla klasy odporności ogniowej EI 30 – zgodnie z PT	
12 - szatnie	Szatnie dla klas I - IV	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - likwidacja krat stalowych w otworach podawczych - wymiana ościeżnic i drzwi - wymiana okien doświetlenia wewnętrznego - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - montaż dwóch rolet w klasie odporności ogniowej EI 15 sterowanych przez system sygnalizacji pożarowej	
13 – pok. socjalny	Pokój kierownika	- malowanie ścian i sufitu - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnicy i drzwi	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

14 – magazyn	Pokój intendentki	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - przebudowa ścianki działowej , montaż drzwi i oraz zamurowanie naświetla zgodnie z PT	
15 – pokój kierownika	Pokój pielęgniarki	- wymiana ościeżnicy i drzwi - malowanie ścian i sufitu - wymiana okien doświetlenia wewnętrznego - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
16 – łazienka	WC dziewcząt	- wymiana ościeżnicy wejściowej wraz z drzwiami - malowanie ścian i sufitu	
17 – łazienka	WC chłopców	- wymiana ościeżnicy wejściowej wraz z drzwiami - malowanie ścian i sufitu	
18a – magazyn	magazyn	- wymiana ościeżnicy wejściowej wraz z drzwiami - malowanie ścian i sufitu	
18 – łazienka	WC nauczycieli	- wymiana ościeżnicy i drzwi – zgodnie z PT - zabudowa lekka g-k pionu instalacyjnego - położenie glazury i gresu - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu	
19 – archiwum	archiwum	- wymiana ościeżnicy i drzwi - malowanie ścian u sufitu	
20 – dyżurka	pomieszczenie woźnych	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - montaż okna o EI 15, naświetla o EI 15, wymiana wylazu z kanału na spełniający wymagania	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		dla klasy odporności ogniowej EI 30	
25 – węzeł cieplny	węzeł cieplny	- montaż drzwi ppoż. EI 60	
27 – pokój intendenta i gabinet medycyny szkolnej	Szatnia dla klas V-VIII	- przebudowa polegająca na rozbiórce ścianki działowej, wykonaniu w miejscu jednych drzwi okna podawczego z obsadzeniem blatu i montażem rolety o EI 15 sterowanej przez system sygnalizacji pożarowej zgodnie z PT - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - obsadzenie naświetli PCV o wymiarach istniejących - wymiana ościeżnicy i drzwiami - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitów	
Stołówka -	Świetlica/stołówka	- oddzielenie ścianą murowaną stołówki od świetlicy z obsadzeniem drzwi i malowaniem ścian i sufitów stołówki i jadalni zgodnie z PT	
Korytarz	korytarz	- likwidacja lamperii - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitów - wymiana parapetów lastryko na parapety z konglomeratu gr. 3 cm (2 szt. w łączniku) - malowanie ścian powyżej lamperii w łączniku - podzielenie korytarza ścianką z obsadzeniem drzwi o EI 60, wymiana wylazu z kanału na spełniający wymagania EI 30	
wiatrolap	pomieszczenie techniczne	- remont posadzki – wymiana istniejącej posadzki na posadzkę z gresu z cokolikiem + wycieraczka - obsadzenie okna do pom. woźnych, wydzielenia pomieszczenia technicznego ścianką działową z obsadzeniem drzwi o EI 60 zgodnie z PT	
wiatrolap	wiatrolap	- wymiana istniejących drzwi wewnętrznych PCV na przeszklone z naświetlem (szyby	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		bezpieczne P2) - zamurowanie naświetla po prawej stronie drzwi - remont posadzki – wymiana istniejącej posadzki na posadzkę z gresu z cokolikiem - położenie gładzi i tynku mazajkowego na ścianach, malowanie ścian i sufitu - montaż wycieraczki o wym. 1,5 x 1.2 m	
wejście główne do szkoły	wejście główne - roboty zewnętrzne	- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe przeszklone z naświetlem (szyby bezpieczne P2) - wymiana obróbek blacharskich i pokrycia z papy daszka nad wejściem - wymiana obłożenia schodów wejściowych płytkami gres - naprawa tynków zewnętrznych na daszku i ścianie wokół drzwi wejściowych - malowanie daszka i ściany przy wejściu - montaż wycieraczki o wymiarach 0,6 x 0,6 m	
I PIĘTRO			
38 – sala lekcyjna	sala komputerowa	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
39 – sala komputerowa	sala komputerowa	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnicy i drzwi	
40 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
41 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
42 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
43 – sala	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

lekcyjna		- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
44 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
45 - łazienka	WC dziewcząt	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - malowanie 2 szt. ościeżnic stalowych - malowanie ścian i sufitu - zamurowanie naświetla – zgodnie z PT	
46 - łazienka	WC chłopców	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - wymiana ościeżnic i drzwi wewnętrznych – 3 szt - malowanie ścian i sufitu	
47 – łazienka nauczycieli	WC nauczycieli	- położenie glazury i gresu - obudowa pionu instalacyjnego - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - montaż drzwi – zgodnie z PT	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

48 - magazyn	serwerownia	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - położenie podłogi z płytek gresowych - montaż drzwi o EI 60, okna zewnętrznego stałego o EI 60, montaż klapy ppoż. o EI 60 na przewodzie wentylacyjnym – zgodnie z PT	
49 – gabinet zastępcy dyrektora	2 gabinety zastępców dyrektora	- przedzielenie gabinetu ścianką działową, wymiana naświetla w gabinecie nr 49a - montaż zdemontowanego w pom. 45 WC dziewcząt i montaż drzwi w gabinecie nr 49 - zgodnie z PT - zamurowanie naświetla w gabinecie nr 49 - malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnicy i drzwi - wymiana wykładziny dywanowej wraz z obróbkami po przebudowie - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
50 – sala muzyczna z zapleczem	Sala muzyczna z zapleczem	- likwidacja lamperii ściennych - obudowa pionu instalacji - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - założenie płytek przy zlewie	
51 a – pokój nauczycielski	Pokój nauczycielski	- malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

51 b – pokój nauczycielski	Pokój nauczycielski zaplecze	- malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
51 c – pokój nauczycielski	Pokój nauczycielski zaplecze	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnic i drzwi - położenie podłogi typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
52 – sala komputerowo – językowa	Sala komputerowo-językowa	- wymiana ościeżnicy i drzwi na antywłamaniowe klasy C - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
korytarz	korytarz	- likwidacja lamperii - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitów - wymiana parapetów lastryko na parapety z konglomeratu gr. 3 cm - przedzielenie korytarza ścianką działową z obsadzeniem drzwi dwuskrzydłowych o EI 60 - zgodnie z PT	
II PIĘTRO			
53 – sala zabaw	sala biologiczna z zapleczem	- likwidacja lamperii ściennych - ułożenie płytek przy zlewie - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - montaż wsporników pod akwaria – zgodnie z PT	
54 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
55 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
56 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
57 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
58 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
59 – mała sala/sala zabaw	gabinet logopedy i pracownia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych	- likwidacja lamperii ściennych - przeniesienie instalacji radiowęzła do sali 62 - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wybicie otworu drzwiowego i obsadzenie drzwi, przedzielenie pomieszczenia ścianką działową na pom. logopedy i pracownię zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zamurowanie naświetli – zgodnie z PT	
60 – mała sala /sekretariat przedszkola	Sala rewalidacyjna	- likwidacja lamperii ściennych - wymiana ościeżnicy i drzwi - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
61 a - łazienka	WC dziewcząt	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - malowanie ścian i sufitu - zamurowanie naświetla	
61 b - łazienka	WC chłopców	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - malowanie ścian i sufitu	
61 c – łazienka	WC nauczycieli	- położenie gładzi na ścianach - obudowa pionu instalacyjnego - malowanie ścian i sufitu - wymiana drzwi zgodnie z PT	
62 - magazyn	radiowęzeł	- przeniesienie radiowęzła z sali 59 - likwidacja lamperii ściennych - wymiana ościeżnicy i drzwi - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett	
62 a– magazyn	magazyn	- malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnicy i drzwi	
63 – gabinet psychologa/ pedagoga	gabinet psychologa/ pedagoga	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnicy i drzwi - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- wykładziny na podłogę typu Tarkett - wymiana naświetla – montaż zdemontowanego - w pomieszczeniu 61a – WC dziewcząt – zgodnie z PT - zamurowanie drugiego naświetla	
64 – pracownia chemiczna – fizyczna z zapleczem	pracownia chemiczna – fizyczna z zapleczem	- likwidacja lamperii ściennych - ułożenie płytek przy zlewie - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnic i drzwi	
65 – sala lekcyjna	pracownia techniczna – plastyczna z piecem garncarskim oraz zaplecze	- likwidacja lamperii ściennych - ułożenie płytek przy zlewie - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnic i drzwi	
66 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnic i drzwi	
korytarz	korytarz	- likwidacja lamperii	

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitów - wymiana parapetów lastryko na parapety z konglomeratu gr. 3 cm - przedzielenie korytarza ścianką działową z obsadzeniem drzwi dwuskrzydłowych o EI 60 - demontaż istniejącej ścianki z drzwiami PCV pomiędzy holem i korytarzem	
KLATKA SCHODOWA		Klatka schodowa – główna - położenie płytek gresowych na podłożu lastryko - wymiana barierok na balustrady ze stali kwasoodpornej - wymiana kraty okiennej na balustradę ze stali kwasoodpornej Klatka schodowa - ewakuacyjna - wymiana ościeżnicy i drzwi wewnętrznych pod schodami na parterze - położenie płytek gresowych na podłożu lastryko - wymiana barierok na balustrady ze stali kwasoodpornej - wymiana kraty okiennej na balustradę ze stali kwasoodpornej	