

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU
ADRES INWESTYCJI : ul. Łączniczek 14, 09-400 Płock, dz nr 293/17, 293/162, 293/213, 293/220
INWESTOR : GMINA-MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA : Al. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA, DROGOWA, MAŁA ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Lisiński, tech. Hubert Kostański
DATA OPRACOWANIA : 12 luty 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Podpis podmiotu opracowującego kosztorys

Podpis inwestora

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podkład sytuacyjny – wysokościowy w skali 1:500

1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.4 Wizja lokalna i pomiary na obiekcie.

1.5 Wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ uchwalony uchwałą nr 346/XIX/03 Rady Miasta z dnia 30.12.2003 roku

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola nr 6, ul. Łączniczek 14, 09-400 Płock. Istniejący budynek znajduje się na działce nr 293/17. Działka jest własnością Gminy Miasta Płock.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Obecnie teren działki jest częściowo zabudowany budynkiem przedszkola miejskiego. W obrębie działki znajduje się główne dojeżdżenie do budynku od strony północnej i dojazd do budynku od strony północnej. Teren działki zajmują również urządzenia placu zabaw, „amfiteatr”, budynek śmietnika, utwardzenia dojeżdżeń i dojazdów. Pozostałą powierzchnię stanowią tereny zielone – zieleń niska i wysoka. Działka stanowi teren płaski w środku osiedla mieszkaniowego. Podczas wizji lokalnej stwierdzono obiekty przeznaczone do rozbiórki. Są to między innymi obiekt istniejącego śmietnika, „amfiteatr”, niektóre elementy starego placu zabaw, ogrodzenie, fragmenty utwardzeń. W granicach działki oznaczono również 47 drzew do wycięcia.

Przedmiot inwentaryzacji usytuowany jest w północnej części działki. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej parceli, z chodnika osiedlowego. Wyjścia z sal na parterze na tereny zielone znajdują się w elewacji południowej, wejście do pomieszczeń gospodarczych w elewacji wschodniej, wejście do pomieszczeń gospodarczych i dodatkowe wejście do budynku żłobka znajdują się w elewacji zachodniej.

Miejsce na pojemnik na gromadzenie odpadków stałych zlokalizowano od strony parkingu, w zachodniej części działki.

Do budynku wykonane są następujące przyłącza:

wodociągowe
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
elektryczne.
gazowe
ciepłne
telefoniczne

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

Całość działki ogrodzono nowym ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,50m na słupkach stalowych osadzonych w cokole. Ogrodzenie wyposażono w jedną bramę wjazdową szerokości 5,00m i jedną furtkę. Na działce zaprojektowano utwardzenia z kostki betonowej grubości 6cm typu „cegiełka” jako chodniki i dojścia i 8cm typu „kość” jako dojazd do remontowanego obiektu przedszkola. Na działce zaprojektowano również miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m w ilości 10 sztuk i dwa miejsca o szerokości 3,6x5,00m dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe i utwardzenia zlokalizowano w zachodniej części działki. Od strony północnej doprojektowano fragment chodnika służącego jako dojście do miejsc parkingowych. Od strony północnej zaprojektowano plac manewrowy dla wozów strażackich wykonany z kostki szarej betonowej grubości 8cm typu „kość” na podbudowie z kruszywa, aby spełniał on wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Miejsce placu dla wozów straży pożarnej koliduje z obecnym placem do nauki jazdy na rowerze. Tor do nauki jazdy na rowerze należy przebudować zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu tak, aby nie kolidowało z placem manewrowym dla wozów straży pożarnej. Od strony południowej i wschodniej działki zaprojektowano place zabaw dla dzieci składające się z 30 elementów. W części północnej, tuż przy głównym wejściu do istniejącego budynku doprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków. Doprojektowano również nowy budynek boksów śmietnikowych według nowej lokalizacji. Pozostałą część działki przeznaczono pod zieleń niską i wysoką w formie nasadzeń zastępczych rekompensacyjnych. Na działce nie projektuje się wykonania oświetlenia zewnętrznego.

Na działce projektuje się wykonanie lub przebudowę następujących przyłączy :

przyłącze wodociągowe
przyłącze kanalizacji deszczowej
przyłącze kanalizacji sanitarnej
drenaż opaskowy

V. BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie: wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Płocka oraz zasad przejęcia przez organy samorządu miasta Płocka obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów.

Według § 7 obszar miasta Płocka w granicach administracyjnych podlega podziałowi na trzy strefy parkowania. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie III obszar poza śródmiejski pozostały teren miasta poza strefą I i II oraz obszary nie posiadające dobrej dostępności do komunikacji zbiorowej w strefie II. Przy czym dobra dostępność do komunikacji zbiorowej oznacza, że w odległości równej lub mniejszej od 400 m znajduje się przystanek komunikacji zbiorowej.

W ramach realizacji Polityki Parkingowej miasta Płocka ustala się wskaźniki ilościowe i jakościowe obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Płocka w zakresie wymagań i obowiązków budowy, urządzenia lub wydzielenia miejsc postojowych dla poszczególnych grup obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze danej strefy z uwzględnieniem miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz miejsc dla rowerów:

strefa III - budynki użyteczności publicznej (obiekty oświatowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i średnie)

Zgodnie z projektem zaprojektowano 7 sal pobytu

Ilość miejsc parkingowych:

według uchwały, miejsca parkingowe min. 15/10 sal pobytu lub izb lekcyjnych – 10,5miejsca

zaprojektowano – 12miejsc,

według uchwały 10% zaprojektowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych – zaprojektowano 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

Ilość miejsc postoju rowerów:

według uchwały miejsca postoju rowerów min. 15/10 sal pobytu lub izb lekcyjnych tylko dla szkół podstawowych i gimnazjów – 0 miejsc,

zaprojektowano – 1 miejsc postoj dla rowerów
Zgodnie z MPZP zaprojektowano jeden stojak przeznaczony dla 5 rowerów

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola nr 6, ul. Łączniczek 14, 09-400 Płock. Istniejący budynek znajduje się na działce nr 293/17. Działka jest własnością Gminy Miasta Płock.

Budynek jest częściowo podpiwniczony, piętrowy, kryty dachem płaskim dwuspadowym. Realizowany metodą tradycyjną.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wszystkich pomieszczeń, w szczególności zaplecza kuchennego, sanitariatów dla pracowników z zapleczem socjalnym, sal bawialnych, sypialni, łazienek dla dzieci z brudownikami, wejścia do budynku - wiatrołapu wraz z holem, części magazynowo – składowej. W zakres remontu części istniejącej budynku wchodzić będzie w szczególności: wymiana 2 szt wind towarowych małych, drzwi na zgodne z aktualnymi przepisami, częściowe odbicia tynków, wykonanie nowych tynków i powłok malarskich, częściowe wyburzenia i zamurowania wskazanych przegród budowlanych, wykonania nowych nadproży w miejscach wskazanych w dokumentacji, wykonanie wiatrołapu, wykonanie wydzielenia klatek schodowych i oddymiania klatek, demontaż tarasów zewnętrznych i schodów zewnętrznych. W miejsce zlikwidowanych tarasów zewnętrznych i schodów zewnętrznych wykonać nowe tarasy i wejścia zgodnie z projektem. Roboty budowlane związane z przebudową instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i węzła ciepłego oraz budowa pochylni dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Inwestorem jest Gmina Płock, 09 - 400 Płock ul. Stary Rynek 1.

1.2. Lokalizacja, sposób zabudowy i orientacja.

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w części północnej działki nr 293/17, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi miejskiej (osiedlowej). Budynek wolnostojący. Wejście główne do obiektu od strony północnej – od strony drogi miejskiej (osiedlowej) dojazdowej.

Działka położona jest w części Płocka nie objętej ochroną konserwatorską i znajduje się w miejscu otoczonym ze wszystkich stron budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

1.3. Warunki gruntowo-wodne i opinia geotechniczna:

Warunki gruntowe -wodne

Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania dzieli się na:

- 1) proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobjmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
- 2) złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
- 3) skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozjnych, kurżawkowych, glacytonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadawczych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

- 1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadowianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

- a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
- b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
- c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

- 2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadowiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

- a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
- b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
- c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
- d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
- e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

- 3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

- a) obiekty budowlane posadowiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
- b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne.

Opinia na podstawie załączonych do opracowania badań podłoża gruntowego

W miejscu projektowanej lokalizacji występują proste warunki gruntowe.

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Ukształtowanie bryły:

Obiekt istniejący jest bryłą zwartą, na bazie prostokąta.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu projektowanego:

I. długość: 48,95 m;

II. szerokość 16,03 m;

2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

2.4. Podpiwniczenie: budynek częściowo podpiwniczony

2.5. Powierzchnia zabudowy: 675,95 m²

2.6. Powierzchnia netto kondygnacji:

- piwnica: 97,37 m²;
- parter: 527,58 m²;
- piętro 522,31 m²

2.7. Wysokość obiektu projektowanego, ostateczna: 8,05 m

2.8. Wysokość kondygnacji w świetle projektowanego obiektu:

- 2,25m, 2,72m (piwnica)
- 2,96m (parter)

- 3,00m (piętro)
- 2.9. Kubatura brutto projektowanego obiektu : 5.649,38 m³
- 2.10. Liczba użytkowników:
- W obiekcie jednocześnie przebywać może do 200 osób.
- 2.11. Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie z ciepłowni miejskiej, węzeł ciepły
- 2.12. Standard wyposażenia: wykończony.
- 2.13. Poziom podłogi: +/-0,00 = 105,68m.n.p.m.

3.0. OPIS BUDOWLANY

3.1. Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego,

Forma architektoniczna obiektu.

Istniejący obiekt o charakterze lokalnej architektury, nawiązujący do zabudowy towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej osiedlowej.

Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną. Obiekt wyposażony w otwory okienne i drzwiowe.

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany jako przedszkole. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania obiektu.

3.1.1. Dane dotyczące konstrukcji – charakterystyka obiektu.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany nośne są podłużne, murowane grubości 38-52cm z tynkiem zewnętrznym i 24cm wewnętrznym, stropy oraz schody na piętro i do piwnicy są żelbetowe.

Stan techniczny budynku jest dobry: nie ma widocznych rys ani pęknięć na ścianach i sufitach, nie zauważono także zacieków na sufitach. Ujęte w niniejszym projekcie przebudowa obiektu nie ma istotnego wpływu na istniejące elementy konstrukcyjne budynku. Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Zgodnie z projektem przebudowy budynek będzie można bezpiecznie użytkować.

3.1.2. Układ ścian nośnych: podłużny – bez zmian

3.1.3. Fundamenty: bez zmian – ławy fundamentowe betonowe bezpośrednie

3.1.4. Ściany

Fundamentowe:

Zewnętrzne: w układzie warstw licząc od strony wewnętrznej:

- istniejąca ściana piwnic
- warstwa gruntująca
- bitumiczno – kauczukowa masa szpachlowa izolacja przeciwwodna Aquafin – 2K grubości
- płyty termoizolacyjno – drenażowe z poliestru ekstrudowanego mocowane masą bitumiczno – kauczukową gr. 10cm
- poliestrowa włóknina filtrująca
- piasek

wewnętrzne:

w następującym układzie warstw

- farba emulsyjna
- gładź szpachlowa
- tynk cementowo – wapienny
- istniejący mur z gazobetonu gr. na zaprawie cementowo – wapiennej
- tynk cementowo – wapienny
- gładź szpachlowa
- farba emulsyjna

Parteru i piętra:

Zewnętrzne: wykonane jako warstwowe łącznej grubości warstw 50cm w następującym układzie warstw:

- farba emulsyjna
- gładź szpachlowa
- tynk cementowo-wapienny
- istniejący mur z gazobetonu na zaprawie cementowo – wapiennej grubości około 50cm
- zewnętrzny tynk cementowy
- izolacja termiczna, styropian fasadowy gr. 15cm
- siatka zatopiona w dwukrotnym kleju
- podkład tynkarski
- tynk mineralny elewacyjny gr. 1,5mm
- farba elewacyjna wg projektu elewacji

Wewnętrzne konstrukcyjne: o następującym układzie warstw: - bez zmian

- farba emulsyjna
- gładź szpachlowa
- tynk cementowo-wapienny
- mur z gazobetonu na zaprawie cementowo - wapiennej grubości około 25-30cm
- tynk cementowo-wapienny
- gładź szpachlowa
- farba emulsyjna

Wewnętrzne działowe: o następującym układzie warstw: - bez zmian

- farba emulsyjna
- gładź szpachlowa
- tynk cementowo-wapienny
- cegła dziurawka i gazobeton na zaprawie cem.-wap. gr. 6,5 i 12,5cm
- tynk cementowo-wapienny
- gładź szpachlowa
- farba emulsyjna

3.1.5. Konstrukcja schodów:

Schody wewnętrzne żelbetowe – bez zmian

3.1.6. Konstrukcja stropu na poszczególnych kondygnacjach:

Strop nad piwnicą, parterem i piętrem – płyty żeranskie – bez zmian.

3.1.7. Konstrukcja dachu:

Istniejący - dach wykonany z prefabrykowanych płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych z cegły. Ścianki ażurowe oparte na stropie z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu „żerańskiego”.

W trakcie przebudowy rozebrać pokrycie z płytami korytkowymi i ściankami ażurowymi z cegieł. Stropodach wykonać jako nowy z główną warstwą nadającą spadek ze styropapy.

Stropodach niewentylowany o następującym układzie warstw, licząc od strony zewnętrznej:

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS
- papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą z nadaniem spadku, grubość przy okapach 20cm, w kalenicy 75cm
- Klej bitumiczny lub poliuretanowy
- paroizolacja, papa zgrzewalna np. Izomat Bit V60 S3
- impregnat asfaltowy np. Izoplast
- warstwa wyrównawcza grubości 1,5cm
- istniejące płyty stropowe kanałowe grubości 24cm
- tynk cementowo – wapienny
- gładź szpachlowa
- farba emulsyjna

3.1.8. Inne elementy konstrukcyjne:

Nadproża drzwiowe i okienne – istniejące w stanie dobrym, projektowane zgodnie z projektem wykonawczym.

Stropy oparte na ścianach za pośrednictwem wieńców żelbetowych.

Balkony – brak.

Loggia piętro – zamurowanie ściany otwartej loggi, zamontowanie stolarki okiennej, Loggia przeprojektowana na salę gimnastyczną.

Taras – ściany zewnętrzne tarasów wykonać z bloczków betonowych grubości 24cm na zaprawie cementowej. Ściany z bloczków oprzeć na ławach fundamentowych szerokości 40cm wykonanych z betonu C20/25 (B20) Poziom posadowienia ław zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów i projektem wykonawczym. Ławy fundamentowe tarasów posadowić na gruncie rodzimym za pośrednictwem chudego betonu. Stopnie wejścia na tarasy wykonać z obrzeża 8x30x100cm opartego na gruncie za pośrednictwem chudego betonu, podstopnie wykonać z kostki betonowej szlachetnej gr. 6cm opartej na gruncie za pośrednictwem chudego betonu.

Kominy – wystające ponad płyty stropowe piętra wyremontować poprzez rozbiórkę i ponowne wymurowanie z cegły klinkierowej na za prawie do klinkieru z wyfugowaniem.

Komin nowy – ława fundamentowa 52x164cm wysokości 30cm, na fundamencie z bloczków betonowych do poziomu posadzki parteru, od poziomu posadzki parteru ustawiony z pustaków keramzytobetonowych - czterokanałowy, ponad dachem z cegieł klinkierowych .

Windy: Zaprojektowano wymianę istniejących wind towarowych na nowe w tych samych szybach windowych. Windy o tym samym udźwigu. Szczegóły wind i ich wymiany zgodnie z projektem wykonawczym

3.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:

3.2.1. Izolacje ścian.

Pionową izolację ścian wykonać w następującym układzie :

- warstwa gruntująca
- bitumiczno – kauczukowa masa szpachlowa izolacja przeciwwodna Aquafin – 2K

Na styku ściany fundamentowej zewnętrznej i odsadzki ławy fundamentowej obowiązkowo wykonać fasetę z zaprawy zapewniającą odpływ wody w kierunku do drenażu.

3.2.2. Izolacje posadzki piwnic

- folia w płynie

3.2.3. Izolacja dachu

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS
- papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- paroizolacja, papa zgrzewalna np. Izomat Bit V60 S3

3.2.4 Izolacje balkonów, tarasów

- brak

3.2.5 Izolacja parochronna

- paroizolacja, papa zgrzewalna np. Izomat Bit V60 S3 (dach)

3.3. Izolacje termiczne i dźwiękochłonne w budynku

3.3.1. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych - izolacja termiczna, styropian fasadowy gr. 15cm

3.3.2. Izolacja cieplna stropów i dachu - płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą z nadaniem spadku, grubość przy okapach 20cm, w kalenicy 75cm.

3.3.3. Izolacja cieplna wieńców i nadproży – izolacja termiczna styropian fasadowy gr. 15 cm

3.3.4. Inne ocieplane elementy budynku – brak

3.3.5. Izolacje dźwiękochłonne – nie przewiduje się

3.4. Wykończenie wewnętrzne w budynku:

3.4.1. Tynki wewnętrzne:

- Piwnic: cementowo-wapienne: skucie i ewentualne miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych gładkich i odpadających
- Parteru i piętra: cementowo-wapienne – bez zmian, skucie i ewentualne miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych gładkich i odpadających

3.4.2. Podłogi i posadzki:

- Piwnic: według rysunku rzut piwnicy
- Parteru: podłogi po demontażu posadzek doprowadzić do projektowanej rzędnej +/- 0,00 z zapraw samopoziomujących, posadzki według rysunku rzut parter
- Piętra: podłogi po demontażu posadzek doprowadzić do projektowanej rzędnej + 3,30 z zapraw samopoziomujących, posadzki według rysunku rzut piętra

Uwaga: w pomieszczeniach z wykładziną przemysłową PCV wykonać wywinięcie cokołu na ścianę. Wykładzina obiektowa PCV zgrzewana z wywinięciem cokołu, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43 z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 kolorów

W pomieszczeniach z posadzką z terakoty wykonać cokolik o wysokości 15cm .

3.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa: Projektowaną stolarkę wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach budowlanych i zgodnie z zestawieniem stolarki załączonym do projektu wykonawczego.

3.4.4. Ślusarka – balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej polerowanej, balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej

nej polerowanej, balustrady schodów wewnętrznych – bez zmian, poddane renowacji poprzez odnowienie powłok malarskich.

3.4.5. Podokienniki wewnętrzne – część podokienników wykonana z lastriko w stanie dobrym do pozostawienia, w części podokienniki wykonane z płyt i stanowiące jednocześnie obudowę grzejników – do demontażu. W miejsce zdemontowanych podokienników wykonać nowe z PCV.

3.4.6. Malowanie i wykończenie ścian:

Malowanie sal zabaw – pomalowane w dwóch kolorach farbą emulsyjną.

Lamperia – w ciągach komunikacyjnych i szatniach wykonana z farby lateksowej do wysokości 2,00m, powyżej farba emulsyjna.

W sanitariatach wykonać licowanie ścian płytkami do pełnej wysokości pomieszczeń. Malowanie sufitów wykonać farbami emulsyjnymi.

W pozostałych pomieszczeniach mokrych wykonać licowanie ścian płytkami do wysokości 2,00m. Malowanie ścian powyżej 2,00m farbą emulsyjną. Malowanie sufitów wykonać farbami emulsyjnymi.

3.5. Wykończenie zewnętrzne budynku:

3.5.1. Tynki zewnętrzne: tynk mineralny elewacyjny cienkowarstwowy „baranek” gr. 1,50mm malowany farbami silikatowymi. Cokół budynku z tynku mozaikowego gr. 1,50mm zgodnie z projektem elewacji.

3.5.2. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna na styropapie.

3.5.3. Kominy: wystające ponad dach wyremontować poprzez rozbiórkę i ponowne wymurowanie z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym na zaprawie do klinkieru z wyfugowaniem.

3.5.4. Rynny i rury spustowe: wykonać z blachy powlekanej. Rynny średnicy 150mm, rury spustowe średnicy 110mm, podłączone do kanalizacji deszczowej, w kolorystyce zgodnej z projektem elewacji.

3.5.5. Tarasy zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne – ściany zewnętrzne tarasów wykonać z bloczków betonowych grubości 24cm na zaprawie cementowej. Ściany z bloczków oprzeć na ławach fundamentowych szerokości 40cm wykonanych z betonu C20/25 (B20) Poziom posadowienia ław

zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów i projektem wykonawczym. Ławy fundamentowe tarasów posadowić na gruncie rodzimym, nasyp niekontrolowany wybrać w całości. Stopnie wejścia na tarasy wykonać z obrzeża 8x30x100cm opartych na gruncie za pośrednictwem chudego betonu, podstopnie wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6cm opartej na gruncie za pośrednictwem chudego betonu.

3.5.6. Podokienniki zewnętrzne: parapety zewnętrzne – wykonać z blachy powlekanej, w kolorystyce zgodnej z projektem elewacji, w parapetach zastosować odwodnienie boczne z listew pcv typowych.

3.5.7. Opaska wokół budynku: wykonać w następującym układzie warstw:

- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm (stosunek 1:4)
- piasek gr. 15cm
- grunt rodzimy.

Opaskę wykonać o stałej szerokości 50cm.

3.6. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt piętrowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Poziom podłogi parteru dostępny poprzez pochylnię dostępną dla wózków.

3.7. Ogrodzenie terenu. Wykonać ogrodzenie panelowe o wysokości 1,50m z cokołem wystającym ponad powierzchnię terenu o 20cm. Słupki ogrodzenia osadzić w cokole. Ogrodzenie terenu wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Płock Przedszkole nr 6			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1.1		Związane z budową placu manewrowego			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0807-03	- analogia rozebranie kostki betonowej gr.8cm			
1.1		508.50	m ²	508.500	
				RAZEM	508.500
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0813-03				
1.1		265	m	265.000	
				RAZEM	265.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1.1		508.50*0.08+265*0.08*0.3	m ³	47.040	
				RAZEM	47.040
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05	Krotność = 9			
1.1		508.50*0.08+265*0.08*0.3	m ³	47.040	
				RAZEM	47.040
5	KNR 2-31	Rowki pod pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02				
1.1		11.5+1.5+15.5+22+18.5+2.8+4.6+8.5	m	84.900	
				RAZEM	84.900
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1.	0407-03				
1.1		2*4.24+5.74	m	14.220	
				RAZEM	14.220
7	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-07				
1.1		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
8	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1.	0101-08	Krotność = 0.8			
1.1		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1.1		13.2*0.24	m ³	3.168	
				RAZEM	3.168
10	KSNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m ³		
d.1.	0204-04	Krotność = 13			
1.1		13.2*0.24	m ³	3.168	
				RAZEM	3.168
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1.1		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
12	KNR 2-31	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0106-03				
1.1		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
13	KNR 2-31	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0106-02	Krotność = 9			
1.1		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
1.1		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1. 2		Związane z rozbiórką zjazdu i utwardzenia parkingu			
15 d.1. 1.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia rozebranie kostki betonowej gr.6cm, chodnik zewnętrzny	m ²		
		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
16 d.1. 1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		92.5	m	92.500	
				RAZEM	92.500
17 d.1. 1.2	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozebranie istniejącego podłoża betonowego pod parkingiem	m ³		
		242	m ³	242.000	
				RAZEM	242.000
18 d.1. 1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		13.5*0.06+92.5*0.15*0.30+242*0.25	m ³	65.473	
				RAZEM	65.473
19 d.1. 1.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		13.5*0.06+92.5*0.15*0.30+242*0.25	m ³	65.473	
				RAZEM	65.473
1.1. 3		Związane z rozbiórką chodników, komunikacją pieszą na działce nr 293/17			
20 d.1. 1.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej nie nadają-ce się do użytku	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
21 d.1. 1.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej nadające się do użytku, ze złożeniem obrzeży na paletach i powtórnym wykorzystaniem po całkowitym remoncie	m		
		248	m	248.000	
				RAZEM	248.000
22 d.1. 1.3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia rozebranie kostki betonowej gr.6cm, chodniki nie nadające się do użytku	m ²		
		110.75	m ²	110.750	
				RAZEM	110.750
23 d.1. 1.3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia rozebranie kostki betonowej gr.6cm, chodniki nadające się do użytku, ze złożeniem kostki na paletach i powtórnym wykorzystaniem po całko-witym remoncie	m ²		
		261.8	m ²	261.800	
				RAZEM	261.800
24 d.1. 1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.08*0.30*115+110.75*0.06	m ³	9.405	
				RAZEM	9.405
25 d.1. 1.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.08*0.30*115+110.75*0.06	m ³	9.405	
				RAZEM	9.405
1.1. 4		Związane z rozbiórką amfiteatru			
26 d.1. 1.4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski na siedziskach amfiteatru	m ²		
		2.48*0.42*3+1.54+0.94+1.47	m ²	7.075	
				RAZEM	7.075
27 d.1. 1.4	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - analogia rozebranie po-sadzk utwardzenia amfiteatru	m ²		
		54.5	m ²	54.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.500
28	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0813-03				
1.4		2.2+6.5+7.1+1.9+0.6+0.6+1.94+7.70+1.10*2+1.20+1.10*2+1.20+1.10+1.12+0.60+0.80+1.10+3.16+2.25+2.82+2.34+0.60+0.60+2.30+3.40	m	57.530	
				RAZEM	57.530
29	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1.	0217-06				
1.4		1.00*(1.70*2+2.46*2)*3+1.00*(1.70*2+2.98*2+1.46*2+1.70*2+1.60*2+0.9*2+1.70*2+1.61*2+1.50*2)	m ³	55.260	
				RAZEM	55.260
30	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - siedziska i murki amfiteatru	m ³		
d.1.	0303-05				
1.4		(0.25*2.50*0.60+0.45*2.50*0.30+2.46*0.60*0.80)*3+(0.25*2.50*0.60+0.25*0.60*1.90+0.40*2.20*0.30+0.40*0.30*1.50+(0.60*1.50+0.60*2.50)*0.80)+(0.25*1.60*0.60+0.25*1.35*0.60+0.40*0.30*1.35+0.40*0.30*0.90+0.60*1.60*0.80+0.60*0.90*0.80)+(0.25*2.10*0.60+0.25*0.60*2.00+0.40*0.30*1.90+0.40*0.30*1.60+0.60*2.30*0.80+0.60*0.80*1.50)	m ³	13.475	
				RAZEM	13.475
31	KNKRB 1	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.1.	0213-07				
1.4		1.00*(1.70*2+2.46*2)*3+1.00*(1.70*2+2.98*2+1.46*2+1.70*2+1.60*2+0.9*2+1.70*2+1.61*2+1.50*2)	m ³	55.260	
				RAZEM	55.260
32	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1.4		13.475	m ³	13.475	
				RAZEM	13.475
33	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
1.4		Krotność = 9 13.475	m ³	13.475	
				RAZEM	13.475
34	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - analogia rozplantowania gruntu po rozbiórce amfiteatru	m ³		
d.1.	0229-05				
1.4		70*0.45	m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
1.1.		Związane z rozbiórką śmietnika			
5					
35	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1.	0217-06				
1.5		1.00*(2*3.00+1*2.50+1*2.00+2*1.70)	m ³	13.900	
				RAZEM	13.900
36	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0506-01				
1.5		2.80*3.10	m ²	8.680	
				RAZEM	8.680
37	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - analogia rozebranie płatowni drewnianych	m ²		
d.1.	0403-03				
1.5		2.80*3.10	m ²	8.680	
				RAZEM	8.680
38	KNR-W 2-05	Hale typu lekkiego - wiązary scalane o masie do 2 t - demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia śmietnika	t		
d.1.	0102-02				
1.5	z.o.7.	0.085	t	0.085	
				RAZEM	0.085
39	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie muru z cegły silikatowej pełnej	m ³		
d.1.	0102-02				
1.5		2.425	m ³	2.425	
				RAZEM	2.425
40	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych fundamentowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1.	0303-05				
1.5		1.00*0.25*(1.98*2+2.01)	m ³	1.493	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.493
41	KNR 4-04 d.1. 0302-01 1.5	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0.40*0.30*(2.01+1.98*2)	m ³ m ³	 0.716	
				RAZEM	0.716
42	KNR 4-01 d.1. 0105-03 1.5	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 13.900	m ³ m ³	 13.900	
				RAZEM	13.900
43	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1.5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 8.68*0.02+4*0.10*0.10*2.60+0.05+1.493+0.716	m ³ m ³	 2.537	
				RAZEM	2.537
44	KNR 4-04 d.1. 1103-05 1.5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 8.68*0.02+4*0.10*0.10*2.60+0.05+1.493+0.716	m ³ m ³	 2.537	
				RAZEM	2.537
1.1.		Wycinka drzew i krzewów			
6					
45	KNR 2-01 d.1. 0103-01 1.6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 41	szt. szt.	 41.000	
				RAZEM	41.000
46	KNR 2-01 d.1. 0103-03 1.6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 2-01 d.1. 0105-01 1.6	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 41	szt. szt.	 41.000	
				RAZEM	41.000
48	KNR 2-01 d.1. 0105-03 1.6	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 2-01 d.1. 0108-04 1.6	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia - analogia usuwanie kolidujących żywopłotów 0.02	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
50	KNR 2-01 d.1. 0110-01 1.6	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km 4.50+9.43	m ³ m ³	 13.930	
				RAZEM	13.930
51	KNR 2-01 d.1. 0110-04 1.6	Wywożenie dłuźyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 9 4.50+9.43	m ³ m ³	 13.930	
				RAZEM	13.930
52	KNR 2-01 d.1. 0110-02 1.6	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 10.25+30	mp mp	 40.250	
				RAZEM	40.250
53	KNR 2-01 d.1. 0110-03 1.6	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 25	mp mp	 25.000	
				RAZEM	25.000
54	KNR 2-01 d.1. 0110-05 1.6	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 8 40.25+25	mp mp	 65.250	
				RAZEM	65.250
1.2		Utwardzenia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.		Plac manewrowy dla Straży Pożarnej			
1					
55	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1.	0126-01	spycharek			
2.1		20*20+6.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
56	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm - grubość z bilansu mas ziemnych			
2.1		20*20+6.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
57	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - grubość z bilansu mas ziem-			
2.1		nych Krotność = 8 20*20+6.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
58	KNR 4-01	Wywóz ziem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-06	grunt.kat. III - wykorzystanie gruntu do wyrównania terenu w kartalach			
2.1		406.27*0.60	m ³	243.762	
				RAZEM	243.762
59	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - wy-	m ³		
d.1.	0108-08	korzystanie gruntu do wyrównania terenu w kartalach			
2.1		Krotność = 9 406.27*0.60	m ³	243.762	
				RAZEM	243.762
60	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV,			
2.1		406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
61	KNR 2-31	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po	m ²		
d.1.	0106-03	zagęszczeniu,			
2.1		406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
62	KNR 2-31	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy	m ²		
d.1.	0106-04	1 cm grubość po zagęszczeniu			
2.1		Krotność = 34 406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
63	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o	m ²		
d.1.	0114-05	grubości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa łamanego twardego			
2.1		406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
64	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna	m ²		
d.1.	0114-07	o grubości po zagęszczeniu 8 cm			
2.1		406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
65	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1.	0114-08	bości po zagęszczeniu			
2.1		Krotność = 2 406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
66	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1.	0511-03	towo-piaskowej, kostka typu kość szara			
2.1		406.27	m ²	406.270	
				RAZEM	406.270
67	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, drogowe i najazdowe	m ³		
d.1.	0402-04				
2.1		0.062*(20+20+12.60+1.2)	m ³	3.336	
				RAZEM	3.336
68	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, najazdowe	m ³		
d.1.	0402-04				
2.1		0.084*(8.10)	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-31 d.1. 0403-03 2.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (20+20+12.60+1.20)	m m	 53.800	
				RAZEM	53.800
70	KNR 2-31 d.1. 0403-05 2.1	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.10	m m	 8.100	
				RAZEM	8.100
71	KNR 2-31 d.1. 0403-07 2.1	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
1.2.		Budowa zjazdu i parking wewnętrzny			
2					
72	KNR 2-01 d.1. 0126-01 2.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
73	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
74	KNR 2-31 d.1. 0101-02 2.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - grubość z bilansu mas ziemnych Krotność = 8 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
75	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2.2	Wywóz ziem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wykorzystanie gruntu do wyrównania terenu w kartalach 370*0.60	m ³ m ³	 222.000	
				RAZEM	222.000
76	KNR 4-01 d.1. 0108-08 2.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - wykorzystanie gruntu do wyrównania terenu w kartalach Krotność = 9 370*0.60	m ³ m ³	 222.000	
				RAZEM	222.000
77	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
78	KNR 2-31 d.1. 0106-03 2.2	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu, 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
79	KNR 2-31 d.1. 0106-04 2.2	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 34 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
80	KNR 2-31 d.1. 0114-05 2.2	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa łamanego twardego 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
81	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2.2	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
82	KNR 2-31 d.1. 0114-08 2.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu kość szara i czerwona wyznaczająca linie miejsc postojowych	m ²		
d.1.	0511-03				
2.2		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
84	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową znak P-24 - miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, wymiary w rzucie 1,10x1,30m	m ²		
d.1.	0706-06				
2.2		2*0.76	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
85	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, drogowe i skośne	m ³		
d.1.	0402-04				
2.2		0.062*(4+32.2+10.3+30.9+4+6.20+7.10)	m ³	5.871	
				RAZEM	5.871
86	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, najazdowe	m ³		
d.1.	0402-04				
2.2		0.084*(2.50+1.30+1.30+13.60)	m ³	1.571	
				RAZEM	1.571
87	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
2.2		4+32.2+10.3+30.9+6.20+7.10	m	90.700	
				RAZEM	90.700
88	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
2.2		2.50+1.30+1.30+13.60	m	18.700	
				RAZEM	18.700
89	KNR 2-31	Krawężniki betonowe skośne lewe i prawe o wymiarach 15x22/30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
2.2		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
90	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1.	0403-07				
2.2		7.10+6.20+1.30+1	m	15.600	
				RAZEM	15.600
91	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, - fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0103-04				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
92	KNR 2-31	Warstwy odsączająca i mechaniczne zagęszczenie na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0104-03				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
93	KNR 2-31	Warstwa odsączająca i mechaniczne zagęszczenie na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0104-04				
2.2		Krotność = 10 1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
94	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywao łamane twarde frakcji 0-31,5 (granit, bazalt. itp.) fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0114-05				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
95	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0114-06				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
96	KNR 2-31	Skropienie górnej warstwy podbudowy fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	1004-07				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
97	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - warstwa z betonu asfaltowego gr.8cm fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0311-01				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz., gr.8,0cm	m ²		
d.1.	0311-02	fragment masy przy najazdowym			
2.2		Krotność = 4			
		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
99	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej międzywarszowe fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	1004-07				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
100	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - warstwa z betonu asfaltowego gr.6cm fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0311-01				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
101	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz., gr.6,0cm	m ²		
d.1.	0311-02	fragment masy przy najazdowym			
2.2		Krotność = 2			
		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
102	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej międzywarszowe fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	1004-07				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
103	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0310-05				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
104	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. fragment masy przy najazdowym	m ²		
d.1.	0310-06				
2.2		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
1.2.		Chodniki na działce nr 293/17			
3					
105	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02				
2.3		26.5+2.60+5+1.30+22.8+1+18.9+2.4+21.3+2.60+26.7+1+1.7+10.8+3.3+3.0+2.0+1.0+44.5+11.6+3.0+11.8+7.0+7.1+7.4+1.5+12.6+1.9+1.9+7.8+1.9+1.9+7.8+2.0+2.0+12.5	m	300.100	
				RAZEM	300.100
106	KNR 2-31	Ława pod obrzeża z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2.3		(0.028)*300.100	m ³	8.403	
				RAZEM	8.403
107	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1.	0407-03				
2.3		300.100-248	m	52.100	
				RAZEM	52.100
108	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem, sama robocizna z piaskiem, wykorzystać obrzeża składowane na palecie	m		
d.1.	0407-03				
2.3		248	m	248.000	
				RAZEM	248.000
109	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-07				
2.3		414.50	m ²	414.500	
				RAZEM	414.500
110	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1.	0101-08				
2.3		Krotność = 0.8			
		414.50	m ²	414.500	
				RAZEM	414.500
111	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
2.3		414.50*0.24	m ³	99.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	99.480
112	KSNR 1 d.1. 0204-04 2.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 9 414.50*0.24	m ³ m ³	99.480	
				RAZEM	99.480
113	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 414.50	m ² m ²	414.500	
				RAZEM	414.500
114	KNR 2-31 d.1. 0106-03 2.3	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 414.50	m ² m ²	414.500	
				RAZEM	414.500
115	KNR 2-31 d.1. 0106-02 2.3	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 9 414.50	m ² m ²	414.500	
				RAZEM	414.500
116	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej w kolorze szarym 60%, czerwonym 40% 414.50-261.8	m ² m ²	152.700	
				RAZEM	152.700
117	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej złożonej na paletach, policzone bez materiału 261.8	m ² m ²	261.800	
				RAZEM	261.800
1.3		Smietnik			
1.3.1		Roboty ziemne i roboty fundamnetowe			
118	KNR 2-01 d.1. 0126-01 3.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (4.74+2*0.50)*(3.72+2.*0.5)	m ² m ²	27.093	
				RAZEM	27.093
119	KNR 2-01 d.1. 0126-02 3.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 (4.74+2*0.50)*(3.72+2.*0.5)	m ² m ²	27.093	
				RAZEM	27.093
120	KNR 2-01 d.1. 0217-06 3.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.20*(2*5.02+2*4.02)	m ³ m ³	21.696	
				RAZEM	21.696
121	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.10*0.60*(2*5.02+2*4.02)	m ³ m ³	1.085	
				RAZEM	1.085
122	KNR 2-02 d.1. 0202-01 3.1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.40*0.30*(2*5.02+2*4.02)	m ³ m ³	2.170	
				RAZEM	2.170
123	KNR 2-02 d.1. 0290-02 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (2*0.888/1000*5.02+2*0.888/1000*4.02)*4	t t	0.064	
				RAZEM	0.064
124	KNR 2-02 d.1. 0290-01 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (2*4.02+2*5.02)/0.25*0.222/1000	t t	0.016	
				RAZEM	0.016
125	KNR 2-02 d.1. 0604-02 3.1	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 0.40*(2*4.02+2*5.02)	m ² m ²	7.232	
				RAZEM	7.232

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3. 2		Ściany fundamentowe			
126 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.24*0.90*(2*4.74+2*3.74)	m ³	3.663	
				RAZEM	3.663
127 d.1. 3.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa od wewnątrz i zewnątrz	m ²		
		0.90*(2*4.74+2*3.74)*2	m ²	30.528	
				RAZEM	30.528
128 d.1. 3.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa od wewnątrz i zewnątrz	m ²		
		0.90*(2*4.74+2*3.74)*2	m ²	30.528	
				RAZEM	30.528
129 d.1. 3.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych betonowych - ściany fundamentowe	m ²		
		0.24*(2*4.74+2*3.74)	m ²	4.070	
				RAZEM	4.070
130 d.1. 3.2	KNKRB 1 0213-07	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 25 cm ubijkami mechanicznymi - warstwy kos-	m ³		
		tki 21.696+27.093*0.3-1.085-2.170-0.24*15.75	m ³	22.789	
				RAZEM	22.789
131 d.1. 3.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne	m ³		
		1.085+2.170+0.24*15.75	m ³	7.035	
				RAZEM	7.035
132 d.1. 3.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne Krotność = 14	m ³		
		1.085+2.170+0.24*15.75	m ³	7.035	
				RAZEM	7.035
1.3. 3		Przyziemie, dach i pokrycie			
133 d.1. 3.3	NNRNKB 202 0158-02	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły - analogia ściany cegły klinkierowej pełnej w kolorze grafitowym na zaprawie do klinkieru z wyfugowaniem 2.88*2+10.07+13.26*2	m ²		
			m ²	42.350	
				RAZEM	42.350
134 d.1. 3.3	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.1. 3.3	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.1. 3.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
137 d.1. 3.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
138 d.1. 3.3	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 9	m ²		
		15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
139 d.1. 3.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		15.75	m ²	15.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.750
140	KNR 0-19 d.1. 1024-04 3.3	Montaż ram stalowych z wypełnieniem siatką z drutów średnicy 5,0mm zgrzewanych w kolorze zbliżonym do koloru elewacji o pow. do 3.0 m2 montowanych na budowie - analogia 0.60*4.50*2	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
141	KNR 0-19 d.1. 1024-08 3.3	Montaż drzwi stalowych z wypełnieniem siatką z drutu średnicy 5,0mm zgrzewaną w kolorze zbliżonym do elewacji z zestawem zawiasowo-zamkowym wykonane na budowie 2.00*2.05*1	m ² m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
142	KNR 2-02 d.1. 0408-03 3.3	Krokwie (K1) zwykle, dł. do 4,5m przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2.45*0.06*0.16*14	m ³ m ³	0.329	
				RAZEM	0.329
143	KNR 2-02 d.1. 0408-02 3.3	Jętka (J1) przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 4.10*0.06*0.16*7	m ³ m ³	0.276	
				RAZEM	0.276
144	KNR 2-02 d.1. 0410-01 3.3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 2.05*2*4.50	m ² m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
145	NNRNKB d.1. 202 0411-02 3.3	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 2*4.50	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
146	KNNR-W 3 d.1. 0504-06 3.3	Impregnacja drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki, deskowanie (0.06*2*2.45*14+0.16*2*2.45*14+0.06*2*4.10*7+0.16*2*4.10*7+18.45*2)*2	m ² m ²	129.240	
				RAZEM	129.240
147	KNR 2-02 d.1. 0501-01 3.3	Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo 2.05*2*4.50	m ² m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
148	KNNR 2 d.1. 0503-01 3.3	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej - powlekanej w kolorze grafitowym 2*2.05*4.50	m ² m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
149	KNR 0-15II d.1. 0528-04 3.3	Rynny dachowe z metalowe półokrągłe o śr. 10,0 cm 2*4.50	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
150	KNR 0-15II d.1. 0529-03 3.3	Rury spustowe metalowe o śr. 7,50cm 2*3.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
151	NNRNKB d.1. 202 0541-02 3.3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbka ogniomuru 0.45*(2*4.50+2*4.50+2.05*4+2*3.80)	m ² m ²	15.210	
				RAZEM	15.210
1.3.		Opaska			
4					
152	KNR 2-31 d.1. 0401-02 3.4	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV 2*4.24+5.74	m m	14.220	
				RAZEM	14.220
153	KNR 2-31 d.1. 0407-03 3.4	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 2*4.24+5.74	m m	14.220	
				RAZEM	14.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154 d.1. 3.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm (2*4.24+4.74)*0.50	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
155 d.1. 3.4	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 0.8 (2*4.24+4.74)*0.50	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
156 d.1. 3.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 6.61*0.24	m ³ m ³	 1.586	
				RAZEM	1.586
157 d.1. 3.4	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 13 6.61*0.24	m ³ m ³	 1.586	
				RAZEM	1.586
158 d.1. 3.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (2*4.24+4.74)*0.50	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
159 d.1. 3.4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. (2*4.24+4.74)*0.50	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
160 d.1. 3.4	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 9 (2*4.24+4.74)*0.50	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
161 d.1. 3.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (2*4.24+4.74)*0.50	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
1.4		Plac zabaw			
1.4.		Rozbiórki			
1					
162 d.1. 4.1	KNR 4-04 0402-03	Rozebranie elementów małej architektury - urządzenia placu zabaw istniejące, robiórka 18 urządzeń, w tym 10szt urządzeń do przeniesienia 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
163 d.1. 4.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski na piaskownicy 0.40*4*5.50	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
164 d.1. 4.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.20*4*6.50*2	m ³ m ³	 62.400	
				RAZEM	62.400
165 d.1. 4.1	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - murek piaskownicy ze sciną fundamentową 0.40*1.20*4*5.50	m ³ m ³	 10.560	
				RAZEM	10.560
166 d.1. 4.1	KNKRB 1 0213-07	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi 1.20*4*6.50*2	m ³ m ³	 62.400	
				RAZEM	62.400
167 d.1. 4.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 0.40*1.20*4*5.50	m ³ m ³	 10.560	
				RAZEM	10.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168 d.1. 4.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 9 0.40*1.20*4*5.50	m ³ m ³	 10.560	
				RAZEM	10.560
1.4. 2		Urządzenia			
169 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - przeniesienie i montaż urządzeń, według dokumentacji projektowej 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
170 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "tablica rysunkowa", według dokumentacji projektowej 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
171 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "tarcza", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "potrójna równoważnia", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "ławka równoważnia anakonda", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "liczydło ze stolikami", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
175 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "zestaw zabawowy", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
176 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "samochód ze zjeżdżalnią", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "helikopter", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "daszek przeciwsłoneczny - kwiatek", według dokumentacji projek- towej 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
179 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "domek zabawowy z liczydłami", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
180 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "zestaw sprawnościowy żyrafa", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "zestaw sprawnościowy", według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "równoważnia", według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "tor przeszkód", według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "regulamin", według dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż urządzenia "stojak na rowery", według dokumentacji projektowej, spirala długość 140cm, szer. 30, wys. 30cm, ze stali ocynkowanej do 5szt rowerów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
186 d.1. 4.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		$(4.74+2*0.50)*(3.72+2.*0.5)$	m ²	27.093	
				RAZEM	27.093
187 d.1. 4.2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²		
		$(4.74+2*0.50)*(3.72+2.*0.5)$	m ²	27.093	
				RAZEM	27.093
188 d.1. 4.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - piaskownica	m ³		
		$1.10*(4*5.00)$	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
189 d.1. 4.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		$0.10*0.20*(4*5.00)$	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
190 d.1. 4.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		$0.14*1.00*(4*5.00)$	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
191 d.1. 4.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa od wewnątrz i zewnątrz	m ²		
		$1.00*(4*5.00)*2$	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
192 d.1. 4.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa od wewnątrz i zewnątrz	m ²		
		$1.00*(4*5.00)*2$	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
193 d.1. 4.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych betonowych - ściany fundamentowe	m ²		
		$0.14*(4*5.00)$	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
194 d.1. 4.2	KNKRB 1 0213-07	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi - warstwy kos- tki	m ³		
		22-0.4-2.8	m ³	18.800	
				RAZEM	18.800
195 d.1. 4.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.4+2.8	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
196 d.1. 4.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	3.200	
		0.4+2.8	m ³	3.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.200
197 d.1. 4.2	NNRNKB 202 0152-05	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowej o gr. 1 cegły - analogia ściany zewnętrzne piaskownicy z cegieł klinkerowych pełnych w kolorze grafitowym na zaprawie do klinkieru z wyfugowaniem 0.30*(4*4.00)	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
198 d.1. 4.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. - analogia siedzska piaskownicy wykonane z dwóch desek gr. 4,0cm szer. 12,0cm wykonanych z wtórnego tworzywa sztucznego 2*0.12*(4*4.00)	m ² m ²	 3.840	
				RAZEM	3.840
199 d.1. 4.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - piaskownica 3.72*3.72*0.40	m ³ m ³	 5.535	
				RAZEM	5.535
200 d.1. 4.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km piaskownica 3.72*3.72*0.40	m ³ m ³	 5.535	
				RAZEM	5.535
201 d.1. 4.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - piaskownica Krotność = 9 3.72*3.72*0.40	m ³ m ³	 5.535	
				RAZEM	5.535
202 d.1. 4.2	KNNR-W 10 2110-08	Umacnianie skarp wykopów i nasypów; włóknina filtrująca - analogia geowłókna 4.75*4.75	m ² m ²	 22.563	
				RAZEM	22.563
203 d.1. 4.2	KNR 4-01 0108-06	Zakup i dostarczenie piasku pod podłoże do siatkówki plażowej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.40*(3.72*3.72)	m ³ m ³	 5.535	
				RAZEM	5.535
204 d.1. 4.2	KNR 4-01 0108-08	Zakup i dostarczenie piasku pod podłoże do siatkówki plażowej samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.40*(3.72*3.72)	m ³ m ³	 5.535	
				RAZEM	5.535
205 d.1. 4.2	KNR 2-21 0606-02	Mała architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup, dostawa i montaż pokrycia piaskownicy wykonanego z poliestru-tkaniny technicznej nieprzemakalnej z otworami w plandecy z pierścieniem metalowym do ściągacza sznurowego, według dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4. 3		Nawierzchnia bezpieczna			
206 d.1. 4.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 15.73+46.45+20.68*2+223.65+87.75+72.93	m ² m ²	 487.870	
				RAZEM	487.870
207 d.1. 4.3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 6 15.73+46.45+20.68*2+223.65+87.75+72.93	m ² m ²	 487.870	
				RAZEM	487.870
208 d.1. 4.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 487.87*0.45	m ³ m ³	 219.542	
				RAZEM	219.542
209 d.1. 4.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 487.87*0.45	m ³ m ³	 219.542	
				RAZEM	219.542
210 d.1. 4.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.029)*(35+48+81+19*2+28.00+16.0)	m ³	7.134	
				RAZEM	7.134
211 d.1. 4.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		(35+48+81+19*2+28.00+16.0)	m	246.000	
				RAZEM	246.000
212 d.1. 4.3	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		11.5+3.5+3.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
213 d.1. 4.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		487.87	m ²	487.870	
				RAZEM	487.870
214 d.1. 4.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka zagęszczona mechanicznie	m ³		
		487.87*0.16	m ³	78.059	
				RAZEM	78.059
215 d.1. 4.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		487.87	m ²	487.870	
				RAZEM	487.870
216 d.1. 4.3	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 9	m ²		
		487.87	m ²	487.870	
				RAZEM	487.870
217 d.1. 4.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 - B-15	m ³		
		487.87*0.10	m ³	48.787	
				RAZEM	48.787
218 d.1. 4.3	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie posadzek z płyt gumowych - analogia wykonanie dolnej warstwy z granulatu gumowego z klejem poliuretanowym bezspionowo gr. 7,50cm	m ²		
		487.87	m ²	487.870	
				RAZEM	487.870
219 d.1. 4.3	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie posadzek z płyt gumowych - analogia wykonanie warstwy użytkowej nawierzchni z granulatu kolorowego EPDM z klejem poliuretanowym bezspionowo gr. 1,50cm (kolor czerwony - zgodnie z dokumentacją projektową)	m ²		
		487.87	m ²	487.870	
				RAZEM	487.870
1.5		Ogrodzenie			
1.5.1		Rozbiórka			
220 d.1. 5.1	KNR 2-25 0319-02	Ogrodzenia - rozebranie; ogrodzenie zewnętrzne wokół budynku - ogrodzenie siatkowe w ramach stalowych.	m ²		
		1.30*(77+1+54.5+73.5+7.4+49)	m ²	341.120	
				RAZEM	341.120
221 d.1. 5.1	KNR 2-25 0315-08	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m ²		
		4.00*1.50	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
222 d.1. 5.1	KNR 2-25 0317-06	Furtki wejściowe ze słupkami metalowymi - rozebranie	m ²		
		1.30*1.50	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
223 d.1. 5.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - rozebranie pozostałości ogrodzenia, cokołu, stóp fundamentowych ogrodzenia	m ³		
		0.30*0.90*(77+1+54.5+73.5+7.4+49-4-1.3)	m ³	69.417	
				RAZEM	69.417
224 d.1. 5.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		341.120*0.04+6*0.04+1.95*0.04+69.417	m ³	83.380	
				RAZEM	83.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
225	KNR 4-04 d.1. 1103-05 5.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km Krotność = 9 $341.120 \cdot 0.04 + 6 \cdot 0.04 + 1.95 \cdot 0.04 + 69.417$	m ³ m ³	 83.380	
				RAZEM	83.380
226	KNR 2-31 d.1. 0807-03 5.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia rozebranie kostki betonowej gr.6cm - chodnik przed ogrodzeniem od strony elewacji frontowej 0.50*76.50	m ² m ²	 38.250	
				RAZEM	38.250
227	KNR 2-31 d.1. 0511-02 5.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej złożonej na paletach, policzone bez materiału z poprzedniej rozbiórki, odtworzenie 0.50*76.50	m ² m ²	 38.250	
				RAZEM	38.250
1.5.		Budowa			
2					
228	KNNR 1 d.1. 0111-01 5.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - analogia geodezyjne wytyczenie przebiegu ogrodzenia 0.259	km km	 0.259	
				RAZEM	0.259
229	KNR 2-01 d.1. 0221-04 5.2	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III $0.5 \cdot 0.80 \cdot (259-5-1.5)$	m ³ m ³	 101.000	
				RAZEM	101.000
230	KNR 2-02 d.1. 1902-02 5.2	Deskowanie tradycyjne - analogia deskowanie cokołu ogrodzenia $0.70 \cdot 2 \cdot (259-5-1.5)$	m ² m ²	 353.500	
				RAZEM	353.500
231	KNNR 2 d.1. 1601-02 5.2	Cokoły betonowe 0.20x1,00 259-5-1.5	m m	 252.500	
				RAZEM	252.500
232	KNR 2-02 d.1. 0290-02 5.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-browane $4 \cdot 252.5 \cdot 0.617 / 1000$	t t	 0.623	
				RAZEM	0.623
233	KNR 2-02 d.1. 0290-01 5.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-kie $252.5 / 0.30 \cdot 1.70 \cdot 0.222 / 1000$	t t	 0.318	
				RAZEM	0.318
234	KNR 2-02 d.1. 1803-02 5.2	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o przekroju prostokątnym zamkniętym o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole - analogia ogrodzenie panelowe z prętów stalowych pojedynczych poziomych i poino-wych zgrzewanych, powlekane poliestrowo o wysokości 1,50m w kolorze zielo-nym, wys.panela 1,23m 259-5-1.5	m m	 252.500	
				RAZEM	252.500
235	KNR 2-02 d.1. 1807-03 5.2	Słupy fundamentowe betonowe 35x35cm o wysokości do 1.8 m - słupki pod bramy i furtki 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
236	KNR 2-23 d.1. 0404-04 5.2	Ogrodzenia wewnętrzne - furtka stalowa powleczona 1.5x1,5 m wypełniona pa-nelem wraz ze słupkami zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
237	KNR 2-23 d.1. 0404-03 5.2	Ogrodzenia wewnętrzne - brama stalowa powleczona 5.00x1.50 m wypełniona panelem zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
238	Kalkulacja d.1. własna 5.2	Zestaw zawiasowo-zamkowy dla bram 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
239	Kalkulacja	Zestaw zawiasowo-zamkowy dla furtek	kpl		
d.1.	własna				
5.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
240	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m	m ³		
d.1.	0105-02	i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III			
5.2		101-(252.5*0.20*0.80+4*0.35*0.35*1.00)	m ³	60.110	
				RAZEM	60.110
241	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne	m ³		
d.1.	1103-04	(252.5*0.20*0.80+4*0.35*0.35*1.00)	m ³	40.890	
5.2				RAZEM	40.890
242	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne	m ³		
d.1.	1103-05	Krotność = 17			
5.2		(252.5*0.20*0.80+4*0.35*0.35*1.00)	m ³	40.890	
				RAZEM	40.890
1.6		Budynek			
1.6.		Opaska			
1					
243	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02				
6.1		24+5.50+1.30+13.6+3.00+7.1+2.50+9.3+8.3+7.80+7.80+8.30+2.8+2.2	m	103.500	
				RAZEM	103.500
244	KNR 2-31	Ława pod obrzeża z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
6.1		(0.028)*103.5	m ³	2.898	
				RAZEM	2.898
245	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1.	0407-03				
6.1		103.50	m	103.500	
				RAZEM	103.500
246	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-07				
6.1		15.05+12.75+10.1+4.25*2+5.80	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
247	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1.	0101-08	Krotność = 0.8			
6.1		52.20	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
248	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
6.1		52.20*0.24	m ³	12.528	
				RAZEM	12.528
249	KSNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m ³		
d.1.	0204-04	Krotność = 9			
6.1		52.20*0.24	m ³	12.528	
				RAZEM	12.528
250	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
6.1		52.20*0.24	m ²	12.528	
				RAZEM	12.528
251	KNR 2-31	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0106-03				
6.1		52.20*0.24	m ²	12.528	
				RAZEM	12.528
252	KNR 2-31	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0106-02	Krotność = 9			
6.1		52.20*0.24	m ²	12.528	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.528
253	KNR 2-31 d.1. 0511-02 6.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej w kolorze szarym 52.20*0.24	m ² m ²	 12.528	
				RAZEM	12.528
1.6. 2		Podjazd dla niepełnosprawnego			
254	KNR 2-01 d.1. 0217-06 6.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.10*0.60*(8.15+3.48+10+8.26)	m ³ m ³	 19.727	
				RAZEM	19.727
255	KNR 2-02 d.1. 1101-01 6.2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.05*(8.15+3.48+10+8.26)*0.40	m ³ m ³	 0.598	
				RAZEM	0.598
256	KNR 2-02 d.1. 0202-01 6.2	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso- waniem pompy do betonu (8.15+3.48+10+8.26)*0.4*0.3	m ³ m ³	 3.587	
				RAZEM	3.587
257	KNR 2-02 d.1. 0290-02 6.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane (8.15+3.48+10+8.26)*4*0.888/1000	t t	 0.106	
				RAZEM	0.106
258	KNR 2-02 d.1. 0290-01 6.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie (8.15+3.48+10+8.26)/0.25*1.66*0.222/1000	t t	 0.044	
				RAZEM	0.044
259	KNR 2-02 d.1. 0604-02 6.2	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 0.4*(8.15+3.48+10+8.26)	m ² m ²	 11.956	
				RAZEM	11.956
260	KNR-W 2-02 d.1. 0101-06 6.2	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.24*1.4*(7.99+3.32+9.92+8.18)	m ³ m ³	 9.882	
				RAZEM	9.882
261	KNR 2-02 d.1. 0603-01 6.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa 1.30*2*(7.99+3.32+9.92+8.18)	m ² m ²	 76.466	
				RAZEM	76.466
262	KNR 2-02 d.1. 0603-02 6.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa 1.30*2*(7.99+3.32+9.92+8.18)	m ² m ²	 76.466	
				RAZEM	76.466
263	KNR 2-02 d.1. 0212-12 6.2	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 0.24*0.24*(7.99+3.32+9.92+8.18)	m ³ m ³	 1.694	
				RAZEM	1.694
264	KNR 2-02 d.1. 0290-02 6.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane (7.99+3.32+9.92+8.18)*4*0.888/1000	t t	 0.104	
				RAZEM	0.104
265	KNR 2-02 d.1. 0290-01 6.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie (7.99+3.32+9.92+8.18)/0.25*1.08*0.222/1000	t t	 0.028	
				RAZEM	0.028
266	KNR 0-23 d.1. 2612-06 6.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ścianach (8*0.57)/2+(3.32*0.57)+9.92*0.57+(9.92*0.57)/2+0.07*9.68+0.07*2.84+0.07* 7.75+0.94*1.93+0.45*6.25+0.50*(8+3.32+9.92)+0.20*(6.25+1.50+2.84+1.50+ 8.18+8.18+0.24+6.25+1.93)	m ² m ²	 36.694	
				RAZEM	36.694

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
267 d.1. 6.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowanie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywic. $(8*0.57)/2+(3.32*0.57)+9.92*0.57+(9.92*0.57)/2+0.07*9.68+0.07*2.84+0.07*7.75+0.94*1.93+0.45*6.25+0.50*(8+3.32+9.92)+0.20*(6.25+1.50+2.84+1.50+8.18+8.18+0.24+6.25+1.93)$	m ² m ²	 36.694	
				RAZEM	36.694
268 d.1. 6.2	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku $(8*0.57)/2+(3.32*0.57)+9.92*0.57+(9.92*0.57)/2+0.07*9.68+0.07*2.84+0.07*7.75+0.94*1.93+0.45*6.25+0.50*(8+3.32+9.92)+0.20*(6.25+1.50+2.84+1.50+8.18+8.18+0.24+6.25+1.93)$	m ² m ²	 36.694	
				RAZEM	36.694
269 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 2101-08	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.1 m ² - analogia daszek ceramiczny dwuspadowy klinkierowy z kapinosem 8.20+3.32+10.05+8.35	m m	 29.920	
				RAZEM	29.920
270 d.1. 6.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 19.727-0.598-3.387-5.687	m ³ m ³	 10.055	
				RAZEM	10.055
271 d.1. 6.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne 0.598+3.387+5.687	m ³ m ³	 9.672	
				RAZEM	9.672
272 d.1. 6.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne Krotność = 9 0.598+3.387+5.687	m ³ m ³	 9.672	
				RAZEM	9.672
273 d.1. 6.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym $((6.25*0.49)/2)*1.30+(1.50*2.84*0.49)+(8.18*1.30*0.49)+(((8.18*0.38)/2)*1.30)$	m ³ m ³	 11.309	
				RAZEM	11.309
274 d.1. 6.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.15*(1.93*1.54+6.25*1.30+1.50*2.84+8.18*1.30)	m ³ m ³	 3.899	
				RAZEM	3.899
275 d.1. 6.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd kolor czerwony (1.93*1.54+6.25*1.30+1.50*2.84+8.18*1.30)	m ² m ²	 25.991	
				RAZEM	25.991
276 d.1. 6.2	KNR 2-02 1207-05	Balustrady pochylne z pochwytami dla niepełnosprawnych z rur stalowych nierdzewnej polerowanej - mocowane w cokole (wieńcu), (1mb balustrady złożony: z poręczy na wys. 110cm, pochwytu na wys. 90cm, pochwytu na wys. 75cm, zabezpieczenia na wys. 40,5cm, i słupków w rozstawie - patrz rzut parteru, podjazd dla niepełnosprawnych) 8.00+3.40+10.20+8.30+7.55	m m	 37.450	
				RAZEM	37.450
1.6. 3		Taraszy zewnętrzne			
1.6. 3.1		Roboty rozbiórkowe			
277 d.1. 6.3. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji, taras 3.06+0.45+1.20*2+12.50+3.02+1.20+4.0+3.00+3.34+1.10*2+12.25+3.00	m m	 50.420	
				RAZEM	50.420
278 d.1. 6.3. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+schody zewnętrzne 0.15*(50+6.80+56.3+1.35*2.85*2+1.35*1.50)	m ³ m ³	 18.423	
				RAZEM	18.423

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
279 d.1. 6.3. 1	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu	m ³		
		0.30*1.30*(3.10+15.72+3.10+5.40+3.05+18.52+3.05)	m ³	20.257	
				RAZEM	20.257
280 d.1. 6.3. 1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu	m ³		
		0.40*0.30*(3.10+15.72+3.10+5.40+3.05+18.52+3.05)	m ³	6.233	
				RAZEM	6.233
281 d.1. 6.3. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		50.420*0.80*0.03+18.423+20.257+6.233	m ³	46.123	
				RAZEM	46.123
282 d.1. 6.3. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		50.420*0.80*0.03+18.423+20.257+6.233	m ³	46.123	
				RAZEM	46.123
1.6. 3.2		Budowa			
283 d.1. 6.3. 2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		1.20*0.60*(3.18+8.03+1.45*2+8.42+1.45*2+8.42+1.45*2+7.76+3.18)	m ³	34.337	
				RAZEM	34.337
284 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.05*(3.18+8.03+1.45*2+8.42+1.45*2+8.42+1.45*2+7.76+3.18)	m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
285 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(3.18+8.03+1.45*2+8.42+1.45*2+8.42+1.45*2+7.76+3.18)*0.4*0.3	m ³	5.723	
				RAZEM	5.723
286 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(3.18+8.03+1.45*2+8.42+1.45*2+8.42+1.45*2+7.76+3.18)*4*0.888/1000	t	0.169	
				RAZEM	0.169
287 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(3.18+8.03+1.45*2+8.42+1.45*2+8.42+1.45*2+7.76+3.18)/0.25*1.66*0.222/1000	t	0.070	
				RAZEM	0.070
288 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		0.4*(3.18+8.03+1.45*2+8.42+1.45*2+8.42+1.45*2+7.76+3.18)	m ²	19.076	
				RAZEM	19.076
289 d.1. 6.3. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.24*1.20*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ³	15.566	
				RAZEM	15.566
290 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m ²		
		1.20*2*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ²	129.720	
				RAZEM	129.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
291 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m ²		
		1.20*2*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ²	129.720	
				RAZEM	129.720
292 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		0.24*0.24*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ³	3.113	
				RAZEM	3.113
293 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(3.25+39.75+3.25+1.30*6)*4*0.888/1000	t	0.192	
				RAZEM	0.192
294 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(3.25+39.75+3.25+1.30*6)/0.25*1.08*0.222/1000	t	0.052	
				RAZEM	0.052
295 d.1. 6.3. 2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		0.70*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ²	37.835	
				RAZEM	37.835
296 d.1. 6.3. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowanie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywic.	m ²		
		0.70*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ²	37.835	
				RAZEM	37.835
297 d.1. 6.3. 2	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku	m ²		
		0.70*(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m ²	37.835	
				RAZEM	37.835
298 d.1. 6.3. 2	KNR-W 2-02 2101-08	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.1 m ² - analogia daszek ceramiczny dwuspadowy klinkierowy z kapinosem	m		
		(3.25+39.75+3.25+1.30*6)	m	54.050	
				RAZEM	54.050
299 d.1. 6.3. 2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		34.337-2.385-5.723	m ³	26.229	
				RAZEM	26.229
300 d.1. 6.3. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne	m ³		
		2.385+5.723	m ³	8.108	
				RAZEM	8.108
301 d.1. 6.3. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne Krotność = 9	m ³		
		2.385+5.723	m ³	8.108	
				RAZEM	8.108
302 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wykorzystać istniejący	m ³		
		0.10*138	m ³	13.800	
				RAZEM	13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.15*138	m ³	20.700	
				RAZEM	20.700
304 d.1. 6.3. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem - schody	m ³		
		(0.028)*4*2.32*3	m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
305 d.1. 6.3. 2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - schody	m		
		4*2.32*3	m	27.840	
				RAZEM	27.840
306 d.1. 6.3. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - całość ze schodami	m ²		
		138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
307 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 1207-05	Balustrady z pochwytami tarasów i schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej polerowanej - mocowane w wieńcu - patrz rysunek balustrada tarasowa zewnętrzna	m		
		3.00+8.10+2.00*6+8.05*2+7.80+3.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
308 d.1. 6.3. 2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe metalowa ze stali nierdzewnej montowana w opuszczonej w tym miejscu kostce	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.6. 4		Schody zewnętrzne i elementy na elewacji bocznej			
1.6. 4.1		Od strony wejścia bocznego			
309 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		1.30+4.90	m	6.200	
				RAZEM	6.200
310 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie spocznika i stopni	m ³		
		0.15*(1.35*3.10+1.35*1.70)	m ³	0.972	
				RAZEM	0.972
311 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m ³		
		0.30*1.60*(4.80+1.35)	m ³	2.952	
				RAZEM	2.952
312 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		0.40*0.30*(4.80+1.35)	m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
313 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		6.20*0.04+0.972+2.952+0.738	m ³	4.910	
				RAZEM	4.910
314 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		6.20*0.04+0.972+2.952+0.738	m ³	4.910	
				RAZEM	4.910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
315 d.1. 6.4. 1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		1.20*0.60*(5.40+2.10)	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
316 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.05*(5.40+2.10)	m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
317 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(5.40+2.10)*0.4*0.3	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
318 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(5.40+2.10)*4*0.888/1000	t	0.027	
				RAZEM	0.027
319 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(5.40+2.10)/0.25*1.66*0.222/1000	t	0.011	
				RAZEM	0.011
320 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		0.4*(5.40+2.10)	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
321 d.1. 6.4. 1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.24*1.20*(5.24+2.00)	m ³	2.085	
				RAZEM	2.085
322 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m ²		
		1.20*2*(5.24+2.00)	m ²	17.376	
				RAZEM	17.376
323 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m ²		
		1.20*2*(5.24+2.00)	m ²	17.376	
				RAZEM	17.376
324 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		0.24*0.24*(5.24+2.00)	m ³	0.417	
				RAZEM	0.417
325 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(5.24+2.00)*4*0.888/1000	t	0.026	
				RAZEM	0.026
326 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(5.24+2.00)/0.25*1.08*0.222/1000	t	0.007	
				RAZEM	0.007
327 d.1. 6.4. 1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$0.90 \cdot (5.24 + 2.00) + 0.10 \cdot (5.24 + 2.00)$	m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
328 d.1. 6.4. 1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowanie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywic.	m ²		
		$0.90 \cdot (5.24 + 2.00) + 0.10 \cdot (5.24 + 2.00)$	m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
329 d.1. 6.4. 1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku	m ²		
		$0.90 \cdot (5.24 + 2.00) + 0.10 \cdot (5.24 + 2.00)$	m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
330 d.1. 6.4. 1	KNR-W 2-02 2101-08	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.1 m ² - analogia daszek ceramiczny dwuspadowy klinkierowy z kapinosem	m		
		(5.24+2.00)	m	7.240	
				RAZEM	7.240
331 d.1. 6.4. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		5.40-0.375-0.900-1.39	m ³	2.735	
				RAZEM	2.735
332 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne	m ³		
		0.375+0.90+1.39	m ³	2.665	
				RAZEM	2.665
333 d.1. 6.4. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu+chody zewnętrzne Krotność = 9	m ³		
		0.375+0.90+1.39	m ³	2.665	
				RAZEM	2.665
334 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wykorzystać istniejący	m ³		
		0.10*2.10*5.24	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
335 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.15*2.10*5.24	m ³	1.651	
				RAZEM	1.651
336 d.1. 6.4. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem - schody	m ³		
		(0.028)*6*1.75	m ³	0.294	
				RAZEM	0.294
337 d.1. 6.4. 1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - schody	m		
		6*1.75	m	10.500	
				RAZEM	10.500
338 d.1. 6.4. 1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - całość ze schodami	m ²		
		1.78*5.00	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
339 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 1207-05	Balustrady z pochwytami tarasów i schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej polerowanej - mocowane w wieńcu - patrz rysunek balustrada tarasowa zewnętrzna	m		
		2.00+5.24	m	7.240	
				RAZEM	7.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
340 d.1. 6.4. 1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe metalowa ze stali nierdzewnej montowana w opuszczonej w tym miejscu kostce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 4.2		Schody do pom. 1/21 - rozbiórka			
341 d.1. 6.4. 2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		1.00*0.40*(0.60*2+2.30*2)	m ³	2.320	
				RAZEM	2.320
342 d.1. 6.4. 2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		2.60*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
343 d.1. 6.4. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		6.20*0.04+0.972+2.952+0.738	m ³	4.910	
				RAZEM	4.910
344 d.1. 6.4. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
345 d.1. 6.4. 2	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³		
		0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
346 d.1. 6.4. 2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		5.40-0.375-0.900-1.39	m ³	2.735	
				RAZEM	2.735
1.6. 4.3		Schody do piwnicy			
1.6. 4.3. 1		Rozbiórka			
347 d.1. 6.4. 3.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		2.50*1.00*(2.61+5.80+3.90+2.24)	m ³	36.375	
				RAZEM	36.375
348 d.1. 6.4. 3.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie spocznika i stopni	m ³		
		0.15*(1.30*1.57+2.70*1.30)	m ³	0.833	
				RAZEM	0.833
349 d.1. 6.4. 3.1	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m ³		
		0.30*2.7*(4.80+1.30+1.24)	m ³	5.945	
				RAZEM	5.945
350 d.1. 6.4. 3.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		0.40*0.30*(4.80+1.30*1.24)	m ³	0.769	
				RAZEM	0.769

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
351 d.1. 6.4. 3.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.833+5.945+0.769	m ³	7.547	
				RAZEM	7.547
352 d.1. 6.4. 3.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.833+5.945+0.769	m ³	7.547	
				RAZEM	7.547
1.6. 4.3. 2		Budowa			
353 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		(3.20*5.31)/2*4.20	m ³	35.683	
				RAZEM	35.683
354 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.05*(2*6.03+2.32)*0.40	m ³	0.288	
				RAZEM	0.288
355 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(2*6.03+2.32+2.40*2)*0.4*0.3	m ³	2.302	
				RAZEM	2.302
356 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(2*6.03+2.32+2.40*2)*4*0.888/1000	t	0.068	
				RAZEM	0.068
357 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(2*6.03+2.32+2.40*2)/0.25*1.66*0.222/1000	t	0.028	
				RAZEM	0.028
358 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		0.4*(2*6.03+2.32+2.40*2)	m ²	7.672	
				RAZEM	7.672
359 d.1. 6.4. 3.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.24*(2*15.02+1.92*3.25+9.40)	m ³	10.963	
				RAZEM	10.963
360 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m ²		
		2*15.02+9.40+1.92*3.25	m ²	45.680	
				RAZEM	45.680
361 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m ²		
		2*15.02+9.40+1.92*3.25	m ²	45.680	
				RAZEM	45.680
362 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		0.24*0.24*(6.10*2+1.92)	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
363 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (6.10*2+1.92)*4*0.888/1000	t t	 0.050	
				RAZEM	0.050
364 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (6.10*2+1.92)/0.25*1.08*0.222/1000	t t	 0.014	
				RAZEM	0.014
365 d.1. 6.4. 3.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 0.50*(6.10+1.92)+(9.74*2+1.92*2.70+4)	m ² m ²	 32.674	
				RAZEM	32.674
366 d.1. 6.4. 3.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowanie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywicy. 0.50*(6.10+1.92)+(9.74*2+1.92*2.70+4)	m ² m ²	 32.674	
				RAZEM	32.674
367 d.1. 6.4. 3.2	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku 0.50*(6.10+1.92)+(9.74*2+1.92*2.70+4)	m ² m ²	 32.674	
				RAZEM	32.674
368 d.1. 6.4. 3.2	KNR-W 2-02 2101-08	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.1 m ² - analogia daszek ceramiczny dwuspadowy klinkierowy z kapinosem (6.10*2+1.92)	m m	 14.120	
				RAZEM	14.120
369 d.1. 6.4. 3.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 35.683-0.288-2.302-10.963	m ³ m ³	 22.130	
				RAZEM	22.130
370 d.1. 6.4. 3.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.288+2.302+10.963	m ³ m ³	 13.553	
				RAZEM	13.553
371 d.1. 6.4. 3.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpocząty 1 km Krotność = 9 0.288+2.302+10.963	m ³ m ³	 13.553	
				RAZEM	13.553
372 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - z wykorzystaniem istniejącego 0.75*1.40*(5.70+1.92)	m ³ m ³	 8.001	
				RAZEM	8.001
373 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.15*1.40*(5.70+1.92)	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
374 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem - schody (0.028)*14*1.40+2*0.028*1.52	m ³ m ³	 0.634	
				RAZEM	0.634
375 d.1. 6.4. 3.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - schody	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14*1.40+2*1.52	m	22.640	
				RAZEM	22.640
376	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej - całość ze schodami	m ²		
d.1.	0511-02				
6.4.					
3.2		3.32*1.52+4.55*1.40	m ²	11.416	
				RAZEM	11.416
377	KNR 2-02	Balustrady z pochwytyami schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej polero- wanej - mocowane w wieńcu - patrz rysunek balustrada tarasowa zewnętrzna	m		
d.1.	1207-05				
6.4.					
3.2		2*6.10+1.92	m	14.120	
				RAZEM	14.120
378	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne - furtka ze stali nierdzewnej polerowanej kompletna o wym w świetle 1,30*1,25 zgodnie z dokumentacją projektową	szt.		
d.1.	0404-04				
6.4.					
3.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
379	Kalkulacja	Zestaw zawiasowo-zamkowy dla furtek	kpl		
d.1.	własna				
6.4.					
3.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6.		Schody na lewacji bocznej - "do nikąd"			
4.4					
380	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1.	0804-01				
6.4.					
4		3.26	m	3.260	
				RAZEM	3.260
381	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1.	0217-06				
6.4.					
4		0.80*0.50*(3.20+1.70)	m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
382	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia roze- branie	m ³		
d.1.	0301-03				
6.4.					
4		0.15*(1.62*1.27+1.60*1.27)	m ³	0.613	
				RAZEM	0.613
383	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1.	0303-05				
6.4.					
4		0.30*1.70*(3.21+1.27)	m ³	2.285	
				RAZEM	2.285
384	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy- sokości) do 70 cm - tarasu zewnętrznego i schodów przynależnych do tarasu	m ³		
d.1.	0302-01				
6.4.					
4		0.40*0.30*(3.21+1.27)	m ³	0.538	
				RAZEM	0.538
385	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
6.4.					
4		0.143+0.613+2.285+0.538	m ³	3.579	
				RAZEM	3.579
386	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 9 0.143+0.613+2.285+0.538	m ³		
d.1.	1103-05				
6.4.					
4			m ³	3.579	
				RAZEM	3.579
387	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0105-02				
6.4.					
4		1.960	m ³	1.960	
				RAZEM	1.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6. 4.5		Elementy do rozbiórki od strony parkingu			
388 d.1. 6.4. 5	KNR-W 2-05 0102-02 z.o.7.	Hale typu lekkiego - wiązary scalane o masie do 2 t - demontaż włazu, pokrywy wysypu	t		
		0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
389 d.1. 6.4. 5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie płyty spocznikowej przed wejściem	m ³		
		0.15*(1.25*4.10)	m ³	0.769	
				RAZEM	0.769
390 d.1. 6.4. 5	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - wysyp	m ³		
		2.00*0.80*(1.70*2+2.15)	m ³	8.880	
				RAZEM	8.880
391 d.1. 6.4. 5	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - wysyp	m ³		
		0.20*(2*1.15+2*1.20)*2.00	m ³	1.880	
				RAZEM	1.880
392 d.1. 6.4. 5	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		1.15*1.20*0.30	m ³	0.414	
				RAZEM	0.414
393 d.1. 6.4. 5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.769+1.88+0.414	m ³	3.063	
				RAZEM	3.063
394 d.1. 6.4. 5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.143+0.613+2.285+0.538	m ³	3.579	
				RAZEM	3.579
395 d.1. 6.4. 5	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		8.880	m ³	8.880	
				RAZEM	8.880
1.6. 4.6		Schody frontowe			
396 d.1. 6.4. 6	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie płyty spocznikowej i schodów zewnętrznych	m ³		
		0.15*(2.72*2.70+2.12*3.30)	m ³	2.151	
				RAZEM	2.151
397 d.1. 6.4. 6	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych i drewnianych w poziomie I kondygnacji	m		
		1.60+3.60*2	m	8.800	
				RAZEM	8.800
398 d.1. 6.4. 6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		2.151+0.39	m ³	2.541	
				RAZEM	2.541
399 d.1. 6.4. 6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		2.151+0.39	m ³	2.541	
				RAZEM	2.541

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400 d.1. 6.4. 6	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		1.10*0.60*(2*80)	m ³	105.600	
				RAZEM	105.600
401 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.05*0.40*2*0.68	m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
402 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.40*0.30*0.68*2	m ³	0.163	
				RAZEM	0.163
403 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		
		(0.68*2)*4*0.888/1000	t	0.005	
				RAZEM	0.005
404 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(0.68*2)/0.25*1.66*0.222/1000	t	0.002	
				RAZEM	0.002
405 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		0.4*(0.68*2)	m ²	0.544	
				RAZEM	0.544
406 d.1. 6.4. 6	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.24*2.0*(2*0.80)	m ³	0.768	
				RAZEM	0.768
407 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m ²		
		1.40*2*(2*0.80+2*0.24)	m ²	5.824	
				RAZEM	5.824
408 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m ²		
		1.40*2*(2*0.80+2*0.24)	m ²	5.824	
				RAZEM	5.824
409 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wykorzystać istniejący również istniejący schody + spocznik	m ³		
		0.15*2.47*2.78+0.15*2.44*3.40	m ³	2.274	
				RAZEM	2.274
410 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym schody + spocznik	m ³		
		0.15*2.47*2.78+0.15*2.44*3.40	m ³	2.274	
				RAZEM	2.274
411 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		3.40*2.44	m ²	8.296	
				RAZEM	8.296
412 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.40*2.44	m ²	8.296	
				RAZEM	8.296
413 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		3.40*2.44	m ²	8.296	
				RAZEM	8.296
414 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5	m ²		
		3.40*2.44	m ²	8.296	
				RAZEM	8.296
415 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.65*2.78	m ³	1.807	
				RAZEM	1.807
416 d.1. 6.4. 6	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek grez mrozoodporny antypoślizgowy ryflowany o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą i ściany boczne wejścia	m ²		
		1.75*2.78+6*0.15*2.78+1.10*2	m ²	9.567	
				RAZEM	9.567
417 d.1. 6.4. 6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek grez mrozoodporny antypoślizgowy ryflowany o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą spocznik + murek z góry	m ²		
		3.40*2.44+(0.30*1.75)*2	m ²	9.346	
				RAZEM	9.346
418 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1207-05	Balustrady z pochwytań schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej polerowanej - mocowane w wieńcu - patrz rysunek balustrada tarasowa zewnętrzna	m		
		2.70+2.70+3.60	m	9.000	
				RAZEM	9.000
419 d.1. 6.4. 6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe metalowa ze stali nierdzewnej montowana w opuszczonej w tym miejscu posadzce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
420 d.1. 6.4. 6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - ściany boczne	m ²		
		0.87*(4.04+2.50)	m ²	5.690	
				RAZEM	5.690
421 d.1. 6.4. 6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowanie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywic. - ściany boczne	m ²		
		0.87*(4.04+2.50)	m ²	5.690	
				RAZEM	5.690
422 d.1. 6.4. 6	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku - ściany boczne	m ²		
		0.87*(4.04+2.50)	m ²	5.690	
				RAZEM	5.690
1.6. 5		Wyposażenie pomieszczeń i bloku żywieniowego			
1.6. 5.1		Wyposażenie pomieszczeń			
1.6. 5.1. 1		1/3 szatnia			
423 d.1. 6.5. 1.1	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - ławeczka szatniowa	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6. 5.1. 2		1/5 sanitariaty			
424 d.1. 6.5. 1.2	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - półka na kubeczki i ręczniki	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.6. 5.1. 3		1/6 pom. logopedy			
425 d.1. 6.5. 1.3	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - fotel obrotowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
426 d.1. 6.5. 1.3	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
427 d.1. 6.5. 1.3	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - biurko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
428 d.1. 6.5. 1.3	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - lustro w ramie drewnianej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
429 d.1. 6.5. 1.3	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - dywan	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 4		1/7 pom. pedagoga			
430 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - zestaw mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
431 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół przedszkolny	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
432 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło do stolika przedszkolnego	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
433 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - biurko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
434 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - fotel obrotowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
435 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
436 d.1. 6.5. 1.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - dywan	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 5		1/9 pom. psychologa			
437 d.1. 6.5. 1.5	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa narożna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 6		1/10 pom. zabawek			
438 d.1. 6.5. 1.6	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na pościel	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 7		1/11 sala 3-4 latki			
439 d.1. 6.5. 1.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "Butterfly" w całym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
440 d.1. 6.5. 1.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
441 d.1. 6.5. 1.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na drzwi kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 8		1/12 sala 3-4 latki			
442 d.1. 6.5. 1.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "Butterfly" w całym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
443 d.1. 6.5. 1.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
444 d.1. 6.5. 1.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na drzwi kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 9		1/13 pom. gospodarcze			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
445 d.1. 6.5. 1.9	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na środki czystości	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 10		1/14 pom. zabawek			
446 d.1. 6.5. 1.10	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na pościel	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 11		1/15 zmywalnia i myjnia wózków			
447 d.1. 6.5. 1.11	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
448 d.1. 6.5. 1.11	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na drzwi kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 12		1/18 sala 3-4 latki			
449 d.1. 6.5. 1.12	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "Puzzlefiolet" w całym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
450 d.1. 6.5. 1.12	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
451 d.1. 6.5. 1.12	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na drzwi kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 13		1/19 pom. zabawek			
452 d.1. 6.5. 1.13	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na pościel	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 14		1/20 sala 3-4 latki			
453 d.1. 6.5. 1.14	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "Little village" w całym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
454 d.1. 6.5. 1.14	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
455 d.1. 6.5. 1.14	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na drzwi kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 15		1/21 - pom. zabawek			
456 d.1. 6.5. 1.15	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na pościel	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 16		1/24 szatnia personelu			
457 d.1. 6.5. 1.16	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafka ubraniowa	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
1.6. 5.1. 17		1/25 sanitariaty			
458 d.1. 6.5. 1.17	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - półka na kubeczki i ręczniki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.6. 5.1. 18		1/27 pom. gospodarcze			
459 d.1. 6.5. 1.18	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na środki czystości	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 19		1/29 szatnia			
460 d.1. 6.5. 1.19	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - ławeczka szatniowa	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.6. 5.1. 20		2/1 pralnia suszarnia			
461 d.1. 6.5. 1.20	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - prasowalnica nieckowa model GMP - 1200	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
462 d.1. 6.5. 1.20	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - system do prasowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
463 d.1. 6.5. 1.20	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - pralka ładowana z frontu, 9kg, A+++	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
464 d.1. 6.5. 1.20	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - pralka ładowana z góry, 5kg, A+++	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
465 d.1. 6.5. 1.20	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - pralko-suszarka, ładowana z frontu, 9kg, A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 21		2/2 Łazienka			
466 d.1. 6.5. 1.21	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - półka na kubeczki i ręczniki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6. 5.1. 22		2/3 sala 3			
467 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - zestaw kolorowych mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
468 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół przedszkolny	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
469 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło do stolika przedszkolnego	kpl.		
		30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
470 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - biurko dwuszańkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
471 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
472 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafka RTV	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
473 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - telewizor	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
474 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - odtwarzacz dvd	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
475 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wieża stereofoniczna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
476 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "ulica"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
477 d.1. 6.5. 1.22	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6. 5.1. 23		2/4 archiwum			
478 d.1. 6.5. 1.23	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa metalowa ogniodporna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6. 5.1. 24		2/5 referent			
479 d.1. 6.5. 1.24	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa metalowa ogniodporna	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
480 d.1. 6.5. 1.24	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - kontener biurkowy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
481 d.1. 6.5. 1.24	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło obrotowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
482 d.1. 6.5. 1.24	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa biurowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
483 d.1. 6.5. 1.24	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6. 5.1. 25		2/7 pom. biurowe			
484 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stolik pod kserokopiarke	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
485 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - laminator	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
486 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - bindownica	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
487 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - gilotyna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
488 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - biurko	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
489 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
490 d.1. 6.5. 1.25	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - łącznik biurka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 26		2/8 gabinet dyrektowa			
491 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - biurko	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
492 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - łącznik biurka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
493 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - kontener biurowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
494 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - fotel obrotowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
495 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
496 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół konferencyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
497 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło do stołu	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
498 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa wysoka z drzwiami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
499 d.1. 6.5. 1.26	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa wysoka z małymi drzwiami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 27		2/9 wice dyrektor			
500 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - biurko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
501 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - osłona biurka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
502 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - regał aktowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
503 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa aktowa niska	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
504 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa regał aktowy niski	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
505 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - kontener biurowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
506 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - fotel obrotowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
507 d.1. 6.5. 1.27	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6. 5.1. 28		2/11 Łazienka			
508 d.1. 6.5. 1.28	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - półka na kubeczki i ręczniki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.6. 5.1. 29		2/12 sala zajęć rekreacyjnych			
509 d.1. 6.5. 1.29	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - drabinka przedszkolna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
510 d.1. 6.5. 1.29	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - materac gimnastyczny	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
511 d.1. 6.5. 1.29	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - ławka gimnastyczna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
512 d.1. 6.5. 1.29	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - drabinka podwójna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
513 d.1. 6.5. 1.29	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 30		2/14 sala 2			
514 d.1. 6.5. 1.30	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "Little village" w całym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
515 d.1. 6.5. 1.30	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6. 5.1. 31		2/15 sala 1			
516 d.1. 6.5. 1.31	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wykładzina "Puzzle orange" w całym pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
517 d.1. 6.5. 1.31	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6. 5.1. 32		2/17 myjnia wózków			
518 d.1. 6.5. 1.32	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 33		2/18 zmywalnia			
519 d.1. 6.5. 1.33	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 34		2/20 kuchnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
520 d.1. 6.5. 1.34	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6. 5.1. 35		2/21 przygotowanie wstępne			
521 d.1. 6.5. 1.35	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.1. 36		2/22 magazyn spożywczy			
522 d.1. 6.5. 1.36	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - rolety na okna kolor do ustalenia, bez prowadnic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2		Wyposażenie bloku żywieniowego wszystkie urządzenia ze stali nierdzewnej			
1.6. 5.2. 1		1/15 zmywalnia i myjnia wózków			
523 d.1. 6.5. 2.1	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - blat roboczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
524 d.1. 6.5. 2.1	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - zmywarko wypaźarka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
525 d.1. 6.5. 2.1	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - moskitiery okna	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6. 5.2. 2		1/16 rozdzielnia			
526 d.1. 6.5. 2.2	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - blat roboczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 3		1/17 wozkowania			
527 d.1. 6.5. 2.3	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wózek kelnerski	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6. 5.2. 4		2/16 wózkowania			
528 d.1. 6.5. 2.4	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - wózek kelnerski	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6. 5.2. 5		2/17 myjnia wózków			
529 d.1. 6.5. 2.5	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - moskitiery okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 6		2/18 zmywalnia			
530 d.1. 6.5. 2.6	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - zmywarko wypaźarka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
531 d.1. 6.5. 2.6	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - blat roboczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
532 d.1. 6.5. 2.6	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - moskitiery okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 7		2/20 kuchnia			
533 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - blat roboczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
534 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - bema wodny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
535 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - pieńek do mięsa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
536 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół przyścienny produkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
537 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafka pomocnicza wisząca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
538 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół produkcyjny ruchomy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
539 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - piec konwekcyjno-parowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
540 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - patelnia elektryczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
541 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - kuchnia gazowa 6 palnikowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
542 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - taboret gazowy	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
543 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - lodówka na próbki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
544 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół wydawczy z szufladami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
545 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa na naczynia czyste	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
546 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - kredens, szafa przelotowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
547 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa chłodnicza poj. 350l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
548 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół produkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
549 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - basen do mycia garnków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
550 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - regał ociekowy na garnki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
551 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - kuter (wilk)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
552 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - maszynna wieloczynnościowa z przystawkami do rozdrabniania warzyw	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
553 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - krawalnica do pieczywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
554 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafka wisząca	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
555 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - blat roboczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
556 d.1. 6.5. 2.7	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - moskitiery okna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6. 5.2. 8		2/21 przygotowanie wstępne			
557 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - podest ażurowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
558 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - basen do mycia garnków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
559 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - obieraczka do ziemniaków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
560 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół produkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
561 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół produkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
562 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - lodówka podblatowa na jajka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
563 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - naświetlacz do jajek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
564 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół produkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
565 d.1. 6.5. 2.8	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - moskitiery okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 9		2/22 magazyn spożywczy			
566 d.1. 6.5. 2.9	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - regał	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
567 d.1. 6.5. 2.9	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - podest ażurowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
568 d.1. 6.5. 2.9	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - moskitiery okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 10		2/23 pom. porządkowe			
569 d.1. 6.5. 2.10	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafka regał na sprzęt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 11		2/24 pom. socjalne			
570 d.1. 6.5. 2.11	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafka na odzież roboczą wierzchnia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
571 d.1. 6.5. 2.11	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - stół z krzesłkami 1+2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 5.2. 12		2/26 mag. chłodniczy			
572 d.1. 6.5. 2.12	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa chłodnicza 1300l	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
573 d.1. 6.5. 2.12	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - szafa mroźnicza 1400l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
574 d.1. 6.5. 2.12	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - chłodziarko zamrażarka 350l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 6		Wykończenie zewnętrzne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6.		Ściany fundamentowe cokół			
6.1					
575	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - rozebranie opaski wokół budynku	m ³		
d.1.	0301-03				
6.6.					
1		0.12*0.50*(6.85+2.82+14.50+6.30*2+24.35+12.75)	m ³	4.432	
				RAZEM	4.432
576	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - opaska	m ³		
d.1.	1103-04				
6.6.					
1		4.432	m ³	4.432	
				RAZEM	4.432
577	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - opaska	m ³		
d.1.	1103-05				
6.6.		Krotność = 9			
1		4.432	m ³	4.432	
				RAZEM	4.432
578	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - drenaż	m ³		
d.1.	0217-04				
6.6.					
1		(10.50+13.30+6.8)*2.64	m ³	80.784	
				RAZEM	80.784
579	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - drenaż	m ³		
d.1.	1103-04				
6.6.					
1		80.784	m ³	80.784	
				RAZEM	80.784
580	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - drenaż	m ³		
d.1.	1103-05				
6.6.		Krotność = 9			
1		80.748	m ³	80.748	
				RAZEM	80.748
581	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
6.6.					
1		(10.50+13.30+6.8)*2.	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
582	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa wg rys. przekroju A-A	m ²		
d.1.	0603-05				
6.6.					
1		(10.50+13.30+6.8)*2.80	m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
583	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych gęstych nakładanych pacą - druga i następna warstwa wg rys. przekroju A-A	m ²		
d.1.	0603-06				
6.6.					
1		(10.50+13.30+6.8)*2.80	m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
584	KNR 0-41	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi - termoizolacyjno-drenażowe) gr.10cm mocowanymi całopowierzchniowo masą bitumicznno-kauczukową	m ²		
d.1.	0115-02				
6.6.					
1		(10.50+13.30+6.8)*2.80	m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
585	KNR-W 10	Umacnianie skarp wykopów i nasypów; włóknina filtrująca	m ²		
d.1.	2110-08				
6.6.					
1		8.20*(10.50+13.30+6.8)	m ²	250.920	
				RAZEM	250.920
586	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m - gruby żwir frakcji 8/16mm - patrz branża sanitarna	m ³		
d.1.	0320-0502				
6.6.					
1		0.95*(10.50+13.30+6.8)	m ³	29.070	
				RAZEM	29.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
587 d.1. 6.6. 1	KNR 2-01 0320-0502	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m - piasek - patrz branża sanitarna	m ³		
		2.90*(10.50+13.30+6.8)	m ³	88.740	
				RAZEM	88.740
588 d.1. 6.6. 1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - pozostała część budynku bez drenażu	m ³		
		1.0*0.80*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ³	88.728	
				RAZEM	88.728
589 d.1. 6.6. 1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		1.00*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	110.910	
				RAZEM	110.910
590 d.1. 6.6. 1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - na zewnątrz	m ²		
		1.00*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	110.910	
				RAZEM	110.910
591 d.1. 6.6. 1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa na zewnątrz	m ²		
		1.00*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	110.910	
				RAZEM	110.910
592 d.1. 6.6. 1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropianowych do ścian (grubość 10cm) - cokół i w gruncie	m ²		
		1.50*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	166.365	
				RAZEM	166.365
593 d.1. 6.6. 1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		1.50*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	166.365	
				RAZEM	166.365
594 d.1. 6.6. 1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa na zewnątrz - cokół	m ²		
		1.50*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	166.365	
				RAZEM	166.365
595 d.1. 6.6. 1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa na zewnątrz - cokół	m ²		
		1.50*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ²	166.365	
				RAZEM	166.365
596 d.1. 6.6. 1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wykonanie warstwy kleju na izolacji ponad powierzchnią terenu	m ²		
		0.70*(2.32+24.41+13.54+2.51+6.29+3.03+3.13+1.72+7.15+2.94+14.25+2.32)	m ²	58.527	
				RAZEM	58.527
597 d.1. 6.6. 1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowanie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywic.	m ²		
		0.70*(2.32+24.41+13.54+2.51+6.29+3.03+3.13+1.72+7.15+2.94+14.25+2.32)+ 2.70*3.32	m ²	67.491	
				RAZEM	67.491
598 d.1. 6.6. 1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku	m ²		
		0.70*(2.32+24.41+13.54+2.51+6.29+3.03+3.13+1.72+7.15+2.94+14.25+2.32)+ 2.70*3.32	m ²	67.491	
				RAZEM	67.491

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
599 d.1. 6.6. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		1.0*0.80*(17.90+6.40+2.35+14.30+2.97+7.15+10.02+3.03+6.29+40.50)	m ³	88.728	
				RAZEM	88.728
1.6. 6.2		Termomodernizacja ścian			
600 d.1. 6.6. 2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetó itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.50*(29*2.50+29*2.50+4*2.50+3*2.50+9.20)	m ²	85.850	
				RAZEM	85.850
601 d.1. 6.6. 2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji, taras	m		
		2.75*3+2.40	m	10.650	
				RAZEM	10.650
602 d.1. 6.6. 2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - kraty w drzwiach i oknach	m ²		
		2.52*1.85*5+2.40*0.60*2+2.52*1.85*2+2.52*0.60*3	m ²	40.050	
				RAZEM	40.050
603 d.1. 6.6. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - opaska	m ³		
		0.043+0.47+1.21	m ³	1.723	
				RAZEM	1.723
604 d.1. 6.6. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - opaska Krotność = 9	m ³		
		0.043+0.47+1.21	m ³	1.723	
				RAZEM	1.723
605 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsją dla styropianu gr.15cm	m ²		
		(46.25*6.60+6.30*7.77+3.03*7.77+10.07*7.77+7.15*6.90+3.0*6.90+42.10*6.90-3.47*3.60+(2.32+3.47+2.32)*3.60+13.54*7.77)-1.70*2.30*9-2.33*2.25*6-1.17*2.20*4-2.33*2.25*8-0.86*2.80*5-1.15*1.70-2.50*1.70*3-2.30*0.55*2--1.35*2.05*1-2.33*1.70*12-2.33*0.55*2-2.33*1.70*13-2*2.33*0.55-2*1.50*1.75-1*1.80*2.05-2.38*0.84*3-2.30*1.16*1-1.20*2.10*1-1.00*2.10*1	m ²	666.658	
				RAZEM	666.658
606 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		6.29+3.03+3.15+1.70+1+7.15+2.95+14.22+2.32+6.36+24.45+13.54+6.50	m	92.660	
				RAZEM	92.660
607 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12cm przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		(46.25*6.60+6.30*7.77+3.03*7.77+10.07*7.77+7.15*6.90+3.0*6.90+42.10*6.90-3.47*3.60+(2.32+3.47+2.32)*3.60+13.54*7.77)-1.70*2.30*9-2.33*2.25*6-1.17*2.20*4-2.33*2.25*8-0.86*2.80*5-1.15*1.70-2.50*1.70*3-2.30*0.55*2--1.35*2.05*1-2.33*1.70*12-2.33*0.55*2-2.33*1.70*13-2*2.33*0.55-2*1.50*1.75-1*1.80*2.05-2.38*0.84*3-2.30*1.16*1-1.20*2.10*1-1.00*2.10*1	m ²	666.658	
				RAZEM	666.658
608 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		666.658*4	szt	2666.632	
				RAZEM	2666.632
609 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		666.658	m ²	666.658	
				RAZEM	666.658

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
610 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wykł. kątownikiem metalowym $6*7.77+2*3.60+(2*1.70+2.33)*9+(2*2.25+2.33)*6+(2*2.20+1.20)*4+(2*2.25+2.33)*9+(2*2.80+0.86)*5+(2*1.70+1.20)*1+(2*1.70+2.50)*3+(2*0.55+2.33)*2+(2*2.10+1.35)*1+(1.70*2+2.33)*12+(0.55*2+2.33)*2+(1.70*2+2.33)*13+(2*1.75+1.50)*2+(2*2.05+1.80)*1+(2*0.54+2.33)*2+(2*0.85+2.40)*3+(2*1.20+2.30)*1+(2*2.10+1.20)*1+(2.10*2+1.00)*1+(2*2.00+1.55)*1$	m m	 503.230	
				RAZEM	503.230
611 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 35 cm płytami styropianowymi gr. 3,0cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki $((2*1.70+2.33)*9+(2*2.25+2.33)*6+(2*2.20+1.20)*4+(2*2.25+2.33)*9+(2*2.80+0.86)*5+(2*1.70+1.20)*1+(2*1.70+2.50)*3+(2*0.55+2.33)*2+(2*2.10+1.35)*1+(1.70*2+2.33)*12+(0.55*2+2.33)*2+(1.70*2+2.33)*13+(2*1.75+1.50)*2+(2*2.05+1.80)*1+(2*0.54+2.33)*2+(2*0.85+2.40)*3+(2*1.20+2.30)*1+(2*2.10+1.20)*1+(2.10*2+1.00)*1)*0.35$	m ² m ²	 155.351	
				RAZEM	155.351
612 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 666.658+155.351	m ² m ²	 822.009	
				RAZEM	822.009
613 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 666.658	m ² m ²	 666.658	
				RAZEM	666.658
614 d.1. 6.6. 2	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 35 cm 155.351	m ² m ²	 155.351	
				RAZEM	155.351
615 d.1. 6.6. 2	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu elewacji 666.658+155.351	m ² m ²	 822.009	
				RAZEM	822.009
616 d.1. 6.6. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, parapety zewnętrzne - parapety zewnętrzne $0.50*(29*2.50+29*2.50+4*2.50+3*2.50+9.20+2*1.70)$	m ² m ²	 87.550	
				RAZEM	87.550
617 d.1. 6.6. 2	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż -rolety antywłamaniowe zewnętrzne w kolorze brązowym podnoszone ręcznie 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
618 d.1. 6.6. 2	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż - daszki jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim z wzmocnionego szkła akrylowego o wym. 190x120cm 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
619 d.1. 6.6. 2	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m $(47.25+14.50+43+11.5+11+3.5+6.80)*8.00$	m ² m ²	 1100.400	
				RAZEM	1100.400
1.6. 6.3.		Stropodach			
1.6. 6.3. 1		Rozbiórka i przygotowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
620 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.40*(2.40+3.30+10.40+7.60+2.70+50.40+14.1+55.60+6.40+4.00)	m ²	62.760	
				RAZEM	62.760
621 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia demontaż wyłazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
622 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Krotność = 3	m ²		
		13.00*45.42+6.43*9.15	m ²	649.295	
				RAZEM	649.295
623 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia roze-branie płyt korytkowych	m ³		
		0.10*(13.00*45.42+6.43*9.15)	m ³	64.929	
				RAZEM	64.929
624 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia rozebranie ścianek podpierających płyty korytkowe	m ³		
		(6*45.41*0.65+4*6.43*0.65)*0.12	m ³	23.258	
				RAZEM	23.258
625 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie i usunięcie warstwy docieplenia stropodachu - analogia	m ²		
		(13.00*45.42+6.43*9.15)	m ²	649.295	
				RAZEM	649.295
626 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia rozebranie ścian ogniomu-rów na dachu, oraz obniżenie pozostawianych do wys,80cm nad stropem	m ³		
		0.38*1.30*(6.43+41.73+45.42+4)+0.54*(9.80+2.86+2.20+5.93+13.34+2.64)	m ³	68.060	
				RAZEM	68.060
627 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 0703-08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm -analogia demontaż wszystkich odpowietrzeń	m		
		15*1.60	m	24.000	
				RAZEM	24.000
628 d.1. 6.6. 3.1	KNR-W 4-02 40210-02	Demontaż wentylatorów i podstaw wentylatorów	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
629 d.1. 6.6. 3.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących na wysokości do stropu	m ³		
		1.60*(1.21*0.42+0.70*0.42+0.42*1.45+0.42*1.25+0.42*0.70+1.07*0.43+0.42*1.22+3.18*0.42+0.70*0.42+0.68*0.42+1.08*0.42+0.70*0.42+0.42*1.11+0.42*1.33+1.95*0.65+1.66*0.42)	m ³	14.638	
				RAZEM	14.638
630 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu ze-wnętrznego	m ³		
		0.31+0.1+9.74+64.929+23.258+64.93+68.060+0.18+2.39+14.638	m ³	248.535	
				RAZEM	248.535
631 d.1. 6.6. 3.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.31+0.1+9.74+64.929+23.258+64.93+68.060+0.18+2.39+14.638	m ³	248.535	
				RAZEM	248.535

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
632 d.1. 6.6. 3.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych 1/2x1/2 ceg. - fragmenty wystające ponad dach, przewody wentylacyjne - zapewnić wylot komina pod czapą komina z cegły - w przewodach wentylacyjnych osadzić kratki 1.30*(1.21*0.42+0.42*0.70+0.42*1.25+0.42*1.44+0.42*0.70+0.42*1.07+0.42*1.22+3.20*0.42+0.70*0.42+0.42*0.70+0.42*1.11+0.42*0.70+0.42*0.70+0.42*1.10+0.42*1.35+0.42*1.44+0.70*0.42+1.70*0.42+0.38*0.64)	m ³ m ³	 11.777	
				RAZEM	11.777
633 d.1. 6.6. 3.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg., scianka pod montaż wylazu do wysokości styropapy projektowanej 1.30*4*1.10	m ² m ²	 5.720	
				RAZEM	5.720
634 d.1. 6.6. 3.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
635 d.1. 6.6. 3.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm - analogia warstwa wyrównująca istniejący strop 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
1.6. 6.3. 2		Budowa			
636 d.1. 6.6. 3.2	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej o wym. 15x20cm przy okapach rynnowych mocowana na blachy kontowe 0.20*0.15*(45.42+41.94+6.50)	m ³ drew. m ³ drew.	 2.816	
				RAZEM	2.816
637 d.1. 6.6. 3.2	KNR 0-23 2611-02	Impregmat asfaltowy 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
638 d.1. 6.6. 3.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papą paroizolacyjną zgrzewalną wg dokumentacji projektowej - przekrój A-A 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
639 d.1. 6.6. 3.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na kleju - zmiennej grubości przy okapie 10cm w kalenicy 65cm na budynku głównym, 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
640 d.1. 6.6. 3.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową -styropapa gr.10cm - przekrój A-A 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
641 d.1. 6.6. 3.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na suchu - izokliny ze styropapy 13.10+2.10*2+6.15+2.85+9.30+6.55+4.10	m m	 46.250	
				RAZEM	46.250
642 d.1. 6.6. 3.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową (podkładowa i wierzchniego krycia) wg dokumentacji projektowej - przekrój A-A 635	m ² m ²	 635.000	
				RAZEM	635.000
643 d.1. 6.6. 3.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy polwlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, ogniomury, wiatrownice, kominy, w połączeniu budynków	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$0.55 \cdot (41.94 + 45.42 + 6.43) \cdot 2 + 0.55 \cdot (13.40 + 9.80 + 3.00 + 2.20 + 5.92 + 2.63 + 4.00) + 0.40 \cdot (9.30 + 2.88 + 2.20 \cdot 2 + 6.15 + 6.50 + 4.0 + 13.50) + 0.50 \cdot (1.21 + 0.42 + 0.42 + 0.70 + 0.42 + 1.25 + 0.42 + 1.44 + 0.42 + 0.70 + 0.42 + 1.07 + 0.42 + 1.22 + 3.20 + 0.42 + 0.70 + 0.42 + 0.42 + 0.70 + 0.42 + 1.11 + 0.42 + 0.70 + 0.42 + 0.70 + 0.42 + 1.10 + 0.42 + 1.35 + 0.42 + 1.44 + 0.70 + 0.42 + 1.70 + 0.42 + 0.38 + 0.64) \cdot 2$	m ²	173.954	
				RAZEM	173.954
644 d.1. 6.6. 3.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 11,0cm	m		
		7*7.30	m	51.100	
				RAZEM	51.100
645 d.1. 6.6. 3.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe powlekanej o śr. 15,0 cm	m		
		45.50+41.60+6.50	m	93.600	
				RAZEM	93.600
1.6. 6.4		Zadaszenie wejścia			
646 d.1. 6.6. 4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - daszek nad wejściem głównym	m ²		
		$0.50 \cdot (5.55 \cdot 2 + 3.50 + 4.10) + 0.60 \cdot 2.90$	m ²	11.090	
				RAZEM	11.090
647 d.1. 6.6. 4	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - daszek nad wejściem głównym	m ³ drew.		
		$0.15 \cdot 0.15 \cdot (5.50 \cdot 2 + 3.50)$	m ³ drew.	0.326	
				RAZEM	0.326
648 d.1. 6.6. 4	KNR-W 3 0509-08	Uzupełnienie rynien dachowych półokrągłych - montaż koszy (zbiorników), po-łączenie rynny z rurą spustową z blachy powlekanej - daszek nad wejściem głównym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
649 d.1. 6.6. 4	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej śr. 11,0cm	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
650 d.1. 6.6. 4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, - daszek nad wejściem głównym	m ²		
		$0.55 \cdot (5.50 \cdot 2 + 3.50 \cdot 2 + 2 \cdot 5.40 + 2 \cdot 2.71)$	m ²	18.821	
				RAZEM	18.821
651 d.1. 6.6. 4	KNR 0-23 2611-02	Impregmat asfaltowy - daszek nad wejściem głównym	m ²		
		2.71*5.50	m ²	14.905	
				RAZEM	14.905
652 d.1. 6.6. 4	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-paparoizolacyjną zgrzewalną - daszek nad wejściem głównym	m ²		
		2.71*5.50	m ²	14.905	
				RAZEM	14.905
653 d.1. 6.6. 4	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie sty-ropapą gr.15cm (analogia) - daszek nad wejściem głównym	m ²		
		2.71*5.50	m ²	14.905	
				RAZEM	14.905
654 d.1. 6.6. 4	KNR 2-02 0502-05	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przem. - papa podkładowa i wier-zchniego krycia - daszek nad wejściem głównym	m ²		
		2.71*5.50	m ²	14.905	
				RAZEM	14.905

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
655 d.1. 6.6. 4	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych - analogia rozebranie podsufitki z płyt drewnopochodnych - od dołu 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
656 d.1. 6.6. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego 0.06+0.31	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
657 d.1. 6.6. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9 0.06+0.31	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
658 d.1. 6.6. 4	KNR 2-22 0602-03	Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm - analogia obicie płytami OSB 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
659 d.1. 6.6. 4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 5cm przyklejenie płyt styropianowych do płyt OSB - klej do powierzchni drewnianych 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
660 d.1. 6.6. 4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
661 d.1. 6.6. 4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*3.50+2*2.40	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
662 d.1. 6.6. 4	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
663 d.1. 6.6. 4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
664 d.1. 6.6. 4	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu elewacji 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
665 d.1. 6.6. 4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - analogia malowanie słupków zewnętrznych konstrukcji wsporczej wejścia głównego 4*3.60	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
1.6. 7		Piwnica			
1.6. 7.1		0/1 węzeł cieplny			
666 d.1. 6.7. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 0.90*2.05*1	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
667 d.1. 6.7. 1	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - doświetlacze	m ³		
		0.30*1.30*(2*0.71+1.48)	m ³	1.131	
				RAZEM	1.131
668 d.1. 6.7. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie podstawy doświetlacza	m ³		
		0.15*1.48*0.71	m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
669 d.1. 6.7. 1	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m ² - analogia zakup, dostawa i montaż doświetlacza 150x100x75 zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.00*0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
670 d.1. 6.7. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami, analogia uzupełnienia ścian z cegły rozdzielającej pomieszczenia	m ³		
		0.12*1.00*(3.24+4.45+2.41+1.75)	m ³	1.422	
				RAZEM	1.422
671 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.00*(3.24+4.45+2.41+1.75)*2	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
672 d.1. 6.7. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.73*(3.17+4.27+2.29+1.75+1.09+6.00+0.21)-0.90*2.05-1.17-0.84	m ²	47.414	
				RAZEM	47.414
673 d.1. 6.7. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.73*(3.17+4.27+2.29+1.75+1.09+6.00+0.21)-0.90*2.05-1.17-0.84	m ²	47.414	
				RAZEM	47.414
674 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.73*(3.17+4.27+2.29+1.75+1.09+6.00+0.21)-0.90*2.05-1.17-0.84	m ²	47.414	
				RAZEM	47.414
675 d.1. 6.7. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.73*(3.17+4.27+2.29+1.75+1.09+6.00+0.21)-0.90*2.05-1.17-0.84	m ²	47.414	
				RAZEM	47.414
676 d.1. 6.7. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.73*(3.17+4.27+2.29+1.75+1.09+6.00+0.21)-0.90*2.05-1.17-0.84	m ²	47.414	
				RAZEM	47.414
677 d.1. 6.7. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
678 d.1. 6.7. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
679 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
680 d.1. 6.7. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
681 d.1. 6.7. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
682 d.1. 6.7. 1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
683 d.1. 6.7. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
684 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
685 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
686 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
687 d.1. 6.7. 1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
688 d.1. 6.7. 1	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
689 d.1. 6.7. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
690 d.1. 6.7. 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		4.27+1.12+0.24+1.75+1.09+6.0+0.21+3.17	m	17.850	
				RAZEM	17.850
691 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
692 d.1. 6.7. 1	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
693 d.1. 6.7. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+1.131+0.158+0.155	m ³	1.554	
				RAZEM	1.554
694 d.1. 6.7. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.11+1.131+0.158+0.155	m ³	1.554	
				RAZEM	1.554
1.6. 7.2		0/2 pom. gospodarcze			
695 d.1. 6.7. 2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
696 d.1. 6.7. 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.13*0.25*2.05	m ³	0.067	
				RAZEM	0.067
697 d.1. 6.7. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.73*(5.68+8.54+4.61+1.63+2.29+4.51+3.36+2.43)	m ²	90.227	
				RAZEM	90.227
698 d.1. 6.7. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.73*(5.68+8.54+4.61+1.63+2.29+4.51+3.36+2.43)	m ²	90.227	
				RAZEM	90.227
699 d.1. 6.7. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.73*(5.68+8.54+4.61+1.63+2.29+4.51+3.36+2.43)	m ²	90.227	
				RAZEM	90.227
700 d.1. 6.7. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.73*(5.68+8.54+4.61+1.63+2.29+4.51+3.36+2.43)	m ²	90.227	
				RAZEM	90.227
701 d.1. 6.7. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.73*(5.68+8.54+4.61+1.63+2.29+4.51+3.36+2.43)	m ²	90.227	
				RAZEM	90.227
702 d.1. 6.7. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - fartuch z płytek przy umywalce	m ²		
		1.60*1.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
703 d.1. 6.7. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
704 d.1. 6.7. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
705 d.1. 6.7. 2	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
706 d.1. 6.7. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
707 d.1. 6.7. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
708 d.1. 6.7. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
709 d.1. 6.7. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
710 d.1. 6.7. 2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
711 d.1. 6.7. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
712 d.1. 6.7. 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
713 d.1. 6.7. 2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
714 d.1. 6.7. 2	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
715 d.1. 6.7. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		31.51	m ²	31.510	
				RAZEM	31.510
716 d.1. 6.7. 2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.68+8.54+4.61+1.63+2.29+4.51+3.36+2.43)-2*1.00	m	31.050	
				RAZEM	31.050
717 d.1. 6.7. 2	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
718 d.1. 6.7. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.6504	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
719 d.1. 6.7. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.6504	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
1.6. 7.3		0/3 komunikacja			
720 d.1. 6.7. 3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
721 d.1. 6.7. 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.14*0.25*2.05	m ³	0.072	
				RAZEM	0.072
722 d.1. 6.7. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.73*(2.54*2+1.12*2)-3*0.90*2.05	m ²	14.449	
				RAZEM	14.449
723 d.1. 6.7. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.73*(2.54*2+1.12*2)-3*0.90*2.05	m ²	14.449	
				RAZEM	14.449
724 d.1. 6.7. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.73*(2.54*2+1.12*2)-3*0.90*2.05	m ²	14.449	
				RAZEM	14.449
725 d.1. 6.7. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.73*(2.54*2+1.12*2)-3*0.90*2.05	m ²	14.449	
				RAZEM	14.449
726 d.1. 6.7. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.73*(2.54*2+1.12*2)-3*0.90*2.05	m ²	14.449	
				RAZEM	14.449
727 d.1. 6.7. 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.12*0.25*2.05	m ³	0.062	
				RAZEM	0.062
728 d.1. 6.7. 3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki Dz1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
729 d.1. 6.7. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
730 d.1. 6.7. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
731 d.1. 6.7. 3	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
732 d.1. 6.7. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
733 d.1. 6.7. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
734 d.1. 6.7. 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
735 d.1. 6.7. 3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
736 d.1. 6.7. 3	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
737 d.1. 6.7. 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
738 d.1. 6.7. 3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(2*2.54+1.12-2*1.00)	m	4.200	
				RAZEM	4.200
739 d.1. 6.7. 3	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
740 d.1. 6.7. 3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+0.072+0.039	m ³	0.221	
				RAZEM	0.221
741 d.1. 6.7. 3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.6504	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
1.6.		0/4 pom. gospodarcze			
7.4					
742	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-08				
6.7.					
4		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
743	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02	- poszerzenie otworu drzwiowego			
6.7.					
4		0.12*0.25*2.05	m ³	0.062	
				RAZEM	0.062
744	KNR 0-19	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
d.1.	1023-12				
6.7.					
4		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
745	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
d.1.	1202-09				
6.7.					
4		2.73*(2*1.43+2*2.32)-0.90*2.05*1-1.15*0.65	m ²	17.883	
				RAZEM	17.883
746	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
6.7.					
4		2.73*(2*1.43+2*2.32)-0.90*2.05*1-1.15*0.65	m ²	17.883	
				RAZEM	17.883
747	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
6.7.					
4		2.73*(2*1.43+2*2.32)-0.90*2.05*1-1.15*0.65	m ²	17.883	
				RAZEM	17.883
748	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
6.7.					
4		2.73*(2*1.43+2*2.32)-0.90*2.05*1-1.15*0.65	m ²	17.883	
				RAZEM	17.883
749	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1510-01				
6.7.					
4		2.73*(2*1.43+2*2.32)-0.90*2.05*1-1.15*0.65	m ²	17.883	
				RAZEM	17.883
750	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
d.1.	1202-09				
6.7.					
4		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
751	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
d.1.	2611-02				
6.7.					
4		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
752	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
d.1.	2009-03				
6.7.					
4		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
753	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	2611-02				
6.7.					
4		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
754 d.1. 6.7. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
755 d.1. 6.7. 4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m ²		
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
756 d.1. 6.7. 4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
757 d.1. 6.7. 4	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
758 d.1. 6.7. 4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
759 d.1. 6.7. 4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(2*2.32+1.43*2-1*1.00)	m	6.500	
				RAZEM	6.500
760 d.1. 6.7. 4	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
761 d.1. 6.7. 4	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
762 d.1. 6.7. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+0.062+0.05	m ³	0.222	
				RAZEM	0.222
763 d.1. 6.7. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.062+0.05	m ³	0.222	
				RAZEM	0.222
1.6. 7.5		0/5 pom. gospodarcze			
764 d.1. 6.7. 5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
765 d.1. 6.7. 5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.15*0.12*2.05	m ³	0.037	
				RAZEM	0.037

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
766 d.1. 6.7. 5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
767 d.1. 6.7. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.20*(1.28+2.86+1.41+1.34+2.62+1.34+0.12+2.86)-0.90*2.05*1	m ²	28.581	
				RAZEM	28.581
768 d.1. 6.7. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.20*(1.28+2.86+1.41+1.34+2.62+1.34+0.12+2.86)-0.90*2.05*1	m ²	28.581	
				RAZEM	28.581
769 d.1. 6.7. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.20*(1.28+2.86+1.41+1.34+2.62+1.34+0.12+2.86)-0.90*2.05*1	m ²	28.581	
				RAZEM	28.581
770 d.1. 6.7. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.20*(1.28+2.86+1.41+1.34+2.62+1.34+0.12+2.86)-0.90*2.05*1	m ²	28.581	
				RAZEM	28.581
771 d.1. 6.7. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.20*(1.28+2.86+1.41+1.34+2.62+1.34+0.12+2.86)-0.90*2.05*1	m ²	28.581	
				RAZEM	28.581
772 d.1. 6.7. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
773 d.1. 6.7. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
774 d.1. 6.7. 5	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
775 d.1. 6.7. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
776 d.1. 6.7. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
777 d.1. 6.7. 5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		7.10	m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
778 d.1. 6.7. 5	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.10	m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
779 d.1. 6.7. 5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		7.10	m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
780 d.1. 6.7. 5	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		1.28+2.86+1.41+1.34+2.62+1.34+0.12+2.86-0.9	m	12.930	
				RAZEM	12.930
781 d.1. 6.7. 5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+0.037+0.107	m ³	0.254	
				RAZEM	0.254
782 d.1. 6.7. 5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.037+0.107	m ³	0.254	
				RAZEM	0.254
1.6.		0/6 pom. wentylatorowni			
7.6					
783 d.1. 6.7. 6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
784 d.1. 6.7. 6	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - doświetlacze	m ³		
		(0.30*1.30*(2*0.71+1.48))*2	m ³	2.262	
				RAZEM	2.262
785 d.1. 6.7. 6	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia rozebranie podstawy doświetlacza	m ³		
		(0.15*1.48*0.71)*2	m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
786 d.1. 6.7. 6	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m ² - analogia zakup, dostawa i montaż doświetlaczy (2szt) 125x100x40 zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.00*0.40*2	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
787 d.1. 6.7. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.13*0.38*2.05	m ³	0.101	
				RAZEM	0.101
788 d.1. 6.7. 6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
789 d.1. 6.7. 6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwór po zsybie	m ³		
		0.38*1.50*0.80	m ³	0.456	
				RAZEM	0.456
790 d.1. 6.7. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.50*0.80	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
791 d.1. 6.7. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		$2.30 \cdot (5.74 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2 + 2.83 \cdot 2) - 0.90 \cdot 2.05 - 0.90 \cdot 0.60 \cdot 2$	m ²	37.739	
				RAZEM	37.739
792 d.1. 6.7. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$2.30 \cdot (5.74 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2 + 2.83 \cdot 2) - 0.90 \cdot 2.05 - 0.90 \cdot 0.60 \cdot 2$	m ²	37.739	
				RAZEM	37.739
793 d.1. 6.7. 6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$2.30 \cdot (5.74 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2 + 2.83 \cdot 2) - 0.90 \cdot 2.05 - 0.90 \cdot 0.60 \cdot 2$	m ²	37.739	
				RAZEM	37.739
794 d.1. 6.7. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$2.30 \cdot (5.74 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2 + 2.83 \cdot 2) - 0.90 \cdot 2.05 - 0.90 \cdot 0.60 \cdot 2$	m ²	37.739	
				RAZEM	37.739
795 d.1. 6.7. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$2.30 \cdot (5.74 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2 + 2.83 \cdot 2) - 0.90 \cdot 2.05 - 0.90 \cdot 0.60 \cdot 2$	m ²	37.739	
				RAZEM	37.739
796 d.1. 6.7. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
797 d.1. 6.7. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
798 d.1. 6.7. 6	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
799 d.1. 6.7. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
800 d.1. 6.7. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
801 d.1. 6.7. 6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
802 d.1. 6.7. 6	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
803 d.1. 6.7. 6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
804 d.1. 6.7. 6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*2.83+2*5.74+2*0.27-0.90	m	16.780	
				RAZEM	16.780
805 d.1. 6.7. 6	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
806 d.1. 6.7. 6	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.10*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
807 d.1. 6.7. 6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+2.262+0.315+0.101+0.239	m ³	3.027	
				RAZEM	3.027
808 d.1. 6.7. 6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.11+2.262+0.315+0.101+0.239	m ³	3.027	
				RAZEM	3.027
1.6. 7.7		0/7 pom. gospodarcze			
809 d.1. 6.7. 7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
810 d.1. 6.7. 7	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - doświetlacze	m ³		
		0.30*1.30*(2*0.71+1.48)	m ³	1.131	
				RAZEM	1.131
811 d.1. 6.7. 7	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia roze-branie podstawy doświetlacza	m ³		
		(0.15*1.48*0.71)*1	m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
812 d.1. 6.7. 7	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 - analogia zakup, dostawa i montaż doświetlaczy (1szt) 125x100x40 zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.00*0.40*1	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
813 d.1. 6.7. 7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.03*0.38*2.05	m ³	0.023	
				RAZEM	0.023
814 d.1. 6.7. 7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
815 d.1. 6.7. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.30*(2.70*2+2.83*2)-0.90*2.05-0.90*0.60*1	m ²	23.053	
				RAZEM	23.053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
816 d.1. 6.7. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.30*(2.70*2+2.83*2)-0.90*2.05-0.90*0.60*1	m ²	23.053	
				RAZEM	23.053
817 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.30*(2.70*2+2.83*2)-0.90*2.05-0.90*0.60*1	m ²	23.053	
				RAZEM	23.053
818 d.1. 6.7. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.30*(2.70*2+2.83*2)-0.90*2.05-0.90*0.60*1	m ²	23.053	
				RAZEM	23.053
819 d.1. 6.7. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.30*(2.70*2+2.83*2)-0.90*2.05-0.90*0.60*1	m ²	23.053	
				RAZEM	23.053
820 d.1. 6.7. 7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - fartuch z płytek przy umywalce	m ²		
		1.60*1.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
821 d.1. 6.7. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
822 d.1. 6.7. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
823 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
824 d.1. 6.7. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
825 d.1. 6.7. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
826 d.1. 6.7. 7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
827 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
828 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4.5	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
829 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
830 d.1. 6.7. 7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
831 d.1. 6.7. 7	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
832 d.1. 6.7. 7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		7.61	m ²	7.610	
				RAZEM	7.610
833 d.1. 6.7. 7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2.83*2+2.70*2-0.90	m	10.160	
				RAZEM	10.160
834 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
835 d.1. 6.7. 7	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.10*1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
836 d.1. 6.7. 7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+1.131+0.158+0.023+0.12	m ³	1.542	
				RAZEM	1.542
837 d.1. 6.7. 7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.11+1.131+0.158+0.023+0.12	m ³	1.542	
				RAZEM	1.542
1.6. 7.8		0/8 pom. gospodarcze			
838 d.1. 6.7. 8	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
839 d.1. 6.7. 8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.21*0.12*2.05	m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
840 d.1. 6.7. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
841 d.1. 6.7. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.30*(2*2.82+2*1.38)-0.90*2.05	m ²	17.475	
				RAZEM	17.475
842 d.1. 6.7. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.30*(2*2.82+2*1.38)-0.90*2.05	m ²	17.475	
				RAZEM	17.475
843 d.1. 6.7. 8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.30*(2*2.82+2*1.38)-0.90*2.05	m ²	17.475	
				RAZEM	17.475
844 d.1. 6.7. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.30*(2*2.82+2*1.38)-0.90*2.05	m ²	17.475	
				RAZEM	17.475
845 d.1. 6.7. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.30*(2*2.82+2*1.38)-0.90*2.05	m ²	17.475	
				RAZEM	17.475
846 d.1. 6.7. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
847 d.1. 6.7. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
848 d.1. 6.7. 8	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
849 d.1. 6.7. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
850 d.1. 6.7. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
851 d.1. 6.7. 8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
852 d.1. 6.7. 8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4.5	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
853 d.1. 6.7. 8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
854 d.1. 6.7. 8	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
855 d.1. 6.7. 8	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
856 d.1. 6.7. 8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
857 d.1. 6.7. 8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2.8*2+1.38*2-0.90	m	7.460	
				RAZEM	7.460
858 d.1. 6.7. 8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.11+0.052+0.056	m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
859 d.1. 6.7. 8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.052+0.056	m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
1.6. 7.9		0/9 komunikacja			
860 d.1. 6.7. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		2.30*(2*1.28+2*1.13)-0.90*2.05*3+2*1.42+2*2.69-2*0.90*2.05-0.80*0.95-1.13*2.30	m ²	6.722	
				RAZEM	6.722
861 d.1. 6.7. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.30*(2*1.28+2*1.13)-0.90*2.05*3+2*1.42+2*2.69-2*0.90*2.05-0.80*0.95-1.13*2.30	m ²	6.722	
				RAZEM	6.722
862 d.1. 6.7. 9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.30*(2*1.28+2*1.13)-0.90*2.05*3+2*1.42+2*2.69-2*0.90*2.05-0.80*0.95-1.13*2.30	m ²	6.722	
				RAZEM	6.722
863 d.1. 6.7. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.30*(2*1.28+2*1.13)-0.90*2.05*3+2*1.42+2*2.69-2*0.90*2.05-0.80*0.95-1.13*2.30	m ²	6.722	
				RAZEM	6.722
864 d.1. 6.7. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(2.30*(2*1.28+2*1.13)-0.90*2.05*3+2*1.42+2*2.69-2*0.90*2.05-0.80*0.95-1.13*2.30)*13%	m ²	0.874	
				RAZEM	0.874

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
865 d.1. 6.7. 9	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m (2.30*(2*1.28+2*1.13)-0.90*2.05*3+2*1.42+2*2.69-2*0.90*2.05-0.80*0.95-1.13*2.30)*87%	m ² m ²	 5.848	
				RAZEM	5.848
866 d.1. 6.7. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
867 d.1. 6.7. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
868 d.1. 6.7. 9	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
869 d.1. 6.7. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
870 d.1. 6.7. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
871 d.1. 6.7. 9	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 1.28*1.15	m ² m ²	 1.472	
				RAZEM	1.472
872 d.1. 6.7. 9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4.5 1.28*1.15	m ² m ²	 1.472	
				RAZEM	1.472
873 d.1. 6.7. 9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1.28*1.15	m ² m ²	 1.472	
				RAZEM	1.472
874 d.1. 6.7. 9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
875 d.1. 6.7. 9	KNR K-04 0602-01	Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490
876 d.1. 6.7. 9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5.49	m ² m ²	 5.490	
				RAZEM	5.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
877 d.1. 6.7. 9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*1.13+2*1.28+2*1.42+2*2.69-5*0.90-1.13	m	7.410	
				RAZEM	7.410
878 d.1. 6.7. 9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego	m ³		
		0.082	m ³	0.082	
				RAZEM	0.082
879 d.1. 6.7. 9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - tarasu zewnętrznego Krotność = 9	m ³		
		0.082	m ³	0.082	
				RAZEM	0.082
1.6. 7.10		K2 klatka schodowa			
880 d.1. 6.7. 10	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
881 d.1. 6.7. 10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D4 EI 60	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
882 d.1. 6.7. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.0*(2.85*2*1.13*2)-1.13*3.00-0.90*2.05	m ²	33.411	
				RAZEM	33.411
883 d.1. 6.7. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.0*(2.85*2*1.13*2)-1.13*3.00-0.90*2.05	m ²	33.411	
				RAZEM	33.411
884 d.1. 6.7. 10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.0*(2.85*2*1.13*2)-1.13*3.00-0.90*2.05	m ²	33.411	
				RAZEM	33.411
885 d.1. 6.7. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.0*(2.85*2*1.13*2)-1.13*3.00-0.90*2.05	m ²	33.411	
				RAZEM	33.411
886 d.1. 6.7. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.0*(2.85*2*1.13*2)-1.13*3.00-0.90*2.05)*33%	m ²	11.026	
				RAZEM	11.026
887 d.1. 6.7. 10	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.0*(2.85*2*1.13*2)-1.13*3.00-0.90*2.05)*67%	m ²	22.385	
				RAZEM	22.385
888 d.1. 6.7. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit pod spocznikiem i biegiem - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		1.13*4.02	m ²	4.543	
				RAZEM	4.543

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
889 d.1. 6.7. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit pod spocznikiem i biegiem	m ²		
		1.13*4.02	m ²	4.543	
				RAZEM	4.543
890 d.1. 6.7. 10	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		1.13*4.02	m ²	4.543	
				RAZEM	4.543
891 d.1. 6.7. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		1.13*4.02	m ²	4.543	
				RAZEM	4.543
892 d.1. 6.7. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1.13*4.02	m ²	4.543	
				RAZEM	4.543
893 d.1. 6.7. 10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		4.02*2+1.13-0.90	m	8.270	
				RAZEM	8.270
894 d.1. 6.7. 10	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą ze spocznikiem	m ²		
		2.85*1.13+12*1.13*0.18	m ²	5.661	
				RAZEM	5.661
1.6. 8		Parter			
1.6. 8.1		1/1 wiatrołap			
895 d.1. 6.8. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne	m ²		
		1.80*2.30	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
896 d.1. 6.8. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji - analogia rozebranie zabudowy osłonowej wiatrołapu ze stali i szkła - pozostawienie słupów stalowych nośnych	m		
		2.14*2+3.15	m	7.430	
				RAZEM	7.430
897 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm	m ²		
		3.30*(2.32*2+3.26)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*1	m ²	17.130	
				RAZEM	17.130
898 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
899 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
900 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4*2.10+2*2.40	m	13.200	
				RAZEM	13.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
901 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.30*(2.70*2*2+2.65*2)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*2	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
902 d.1. 6.8. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.30*(2.70*2*2+2.65*2)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*2	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
903 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.30*(2.70*2*2+2.65*2)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*2	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
904 d.1. 6.8. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.30*(2.70*2*2+2.65*2)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*2	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
905 d.1. 6.8. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.30*(2.70*2*2+2.65*2)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*2)*39%	m ²	15.795	
				RAZEM	15.795
906 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.30*(2.70*2*2+2.65*2)-1.50*1.75*2-1.80*2.05*2)*61%	m ²	24.705	
				RAZEM	24.705
907 d.1. 6.8. 1	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych - analogia rozebranie podsufitki z płyt drewnopochodnych	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
908 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 0607-01	Folia PE szeroka 0,2mm - przeciwwilgociowa	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
909 d.1. 6.8. 1	KNR 0-14 2012-03	Podwójne okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
910 d.1. 6.8. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
911 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
912 d.1. 6.8. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
913 d.1. 6.8. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
914 d.1. 6.8. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gress antypoślizgowy mrozoodporny	m ²		
		7.12	m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
915 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe gumowa umieszczona w zaniżonej posadzce w polu 90x180cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
916 d.1. 6.8. 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*2.65+2*2.70-2*1.80	m	7.100	
				RAZEM	7.100
917 d.1. 6.8. 1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 zgodnie z zestawieniem okiennej O1	m ²		
		1.50*1.75*2	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
918 d.1. 6.8. 1	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 30 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2*1.60	m	3.200	
				RAZEM	3.200
919 d.1. 6.8. 1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych ciepłych z napędem do systemu oddymiania obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki Dz1	m ²		
		1.80*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
920 d.1. 6.8. 1	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 8.2		1/2 hall			
921 d.1. 6.8. 2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		12.12	m ²	12.120	
				RAZEM	12.120
922 d.1. 6.8. 2	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		0.10*(4.45*2*0.50+2.73*2*0.5)	m ³	0.718	
				RAZEM	0.718
923 d.1. 6.8. 2	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		2.00*(4.45*2*0.50+2.73*2*0.5)	m ³	14.360	
				RAZEM	14.360
924 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.10*0.40*(4.45+2.70)	m ³	0.286	
				RAZEM	0.286
925 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(4.45+2.70)*0.4*0.3	m ³	0.858	
				RAZEM	0.858

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
926 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (4.45+2.70)*4*0.888/1000	t t	 0.025	
				RAZEM	0.025
927 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (4.45+2.70)/0.25*1.66*0.222/1000	t t	 0.011	
				RAZEM	0.011
928 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 0.4*(4.45+2.70)	m ² m ²	 2.860	
				RAZEM	2.860
929 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0208-10	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 3.60*2*0.24*0.24	m ³ m ³	 0.415	
				RAZEM	0.415
930 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (2*3.60)*4*0.888/1000	t t	 0.026	
				RAZEM	0.026
931 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (2*3.60)/0.15*1.08*0.222/1000	t t	 0.012	
				RAZEM	0.012
932 d.1. 6.8. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.24*1.60*(4.45+2.70)	m ³ m ³	 2.746	
				RAZEM	2.746
933 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa 1.60*2*(4.45+2.70)	m ² m ²	 22.880	
				RAZEM	22.880
934 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa 1.60*2*(4.45+2.70)	m ² m ²	 22.880	
				RAZEM	22.880
935 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych betonowych - ściany fundamentowe 0.24*(4.45+2.70)	m ² m ²	 1.716	
				RAZEM	1.716
936 d.1. 6.8. 2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 14.36-0.286-0.858-2.746	m ³ m ³	 10.470	
				RAZEM	10.470
937 d.1. 6.8. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.286-0.858-2.746	m ³ m ³	 -3.318	
				RAZEM	-3.318
938 d.1. 6.8. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.286-0.858-2.746	m ³	-3.318	
				RAZEM	-3.318
939 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym gr. 10cm	m ³		
		0.10*1.00*(4.47*2+2.75*2)	m ³	1.444	
				RAZEM	1.444
940 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe x2 - pozostałe pomieszczenia	m ²		
		1.00*(4.47*2+2.75*2)	m ²	14.440	
				RAZEM	14.440
941 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm Płyty ze styropianu EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		1.00*(4.47*2+2.75*2)	m ²	14.440	
				RAZEM	14.440
942 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1.00*(4.47*2+2.75*2)	m ²	14.440	
				RAZEM	14.440
943 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5	m ²		
		1.00*(4.47*2+2.75*2)	m ²	14.440	
				RAZEM	14.440
944 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		1.00*(4.47*2+2.75*2)	m ²	14.440	
				RAZEM	14.440
945 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórek.grubości 24 cm	m ²		
		3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05	m ²	13.928	
				RAZEM	13.928
946 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
947 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
948 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2*2.40+2*2.10+2*1.80	m	12.600	
				RAZEM	12.600
949 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05)*2	m ²	27.855	
				RAZEM	27.855
950 d.1. 6.8. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2.73+4.45)-1.35*2.05-1.20*2.05	m ²	16.313	
				RAZEM	16.313

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
951 d.1. 6.8. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05)*1+3.00*(2.73+4.45)-1.35*2.05-1.20*2.05	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
952 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05)*1+3.00*(2.73+4.45)-1.35*2.05-1.20*2.05	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
953 d.1. 6.8. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05)*1+3.00*(2.73+4.45)-1.35*2.05-1.20*2.05	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
954 d.1. 6.8. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ((3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05)*1+3.00*(2.73+4.45)-1.35*2.05-1.20*2.05)*39%	m ² m ²	 11.794	
				RAZEM	11.794
955 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m ((3.00*(2.75+4.45)-1.80*2.05-1.20*2.05-1.45*1.05)*1+3.00*(2.73+4.45)-1.35*2.05-1.20*2.05)*61%	m ² m ²	 18.446	
				RAZEM	18.446
956 d.1. 6.8. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 12.12	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
957 d.1. 6.8. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 12.12	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
958 d.1. 6.8. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach 12.12	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
959 d.1. 6.8. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 12.12	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
960 d.1. 6.8. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12.12	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
961 d.1. 6.8. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 12.12	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
962 d.1. 6.8. 2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 4.47*2+2.73*2-1.35-1.80-1.20-1.20	m m	 8.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.850
963 d.1. 6.8. 2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 zgodnie z zestawieniem okiennej O2	m ²		
		1.45*1.05	m ²	1.523	
				RAZEM	1.523
964 d.1. 6.8. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych ciepłych z napędem do systemu oddymiania obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1	m ²		
		1.80*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
965 d.1. 6.8. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.06+0.718	m ³	0.778	
				RAZEM	0.778
966 d.1. 6.8. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.06+0.718	m ³	0.778	
				RAZEM	0.778
967 d.1. 6.8. 2	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 8.3		1/3 szatnia			
968 d.1. 6.8. 3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		30.51	m ²	30.510	
				RAZEM	30.510
969 d.1. 6.8. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.90*2.00*2+0.95*0.95+0.65*0.65*2	m ²	5.348	
				RAZEM	5.348
970 d.1. 6.8. 3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - usuwamy ściany	m ³		
		(0.12*3.46+2.74*0.12+2.65*0.12+0.41*0.12)*3-(0.90*2.00*2+0.95*0.95+0.65*0.65*2)*0.12	m ³	2.692	
				RAZEM	2.692
971 d.1. 6.8. 3	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*2.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
972 d.1. 6.8. 3	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 180 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
973 d.1. 6.8. 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - porzeszenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.35*0.32*2.05	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
974 d.1. 6.8. 3	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.32+0.40)*1.80	m ²	2.016	
				RAZEM	2.016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
975 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach (0.40+0.32+0.40)*1.80	m ² m ²	 2.016	
				RAZEM	2.016
976 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.00*(3.30+2.50+5.60)-0.90*2.05	m ² m ²	 32.355	
				RAZEM	32.355
977 d.1. 6.8. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.00*(3.30+2.50+5.60)-0.90*2.05	m ² m ²	 32.355	
				RAZEM	32.355
978 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.00*(3.30+2.50+5.60)-0.90*2.05	m ² m ²	 32.355	
				RAZEM	32.355
979 d.1. 6.8. 3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D2 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 1.20*2.05	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
980 d.1. 6.8. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.00*(8.63+3.70+1*2+0.35+0.71*2+0.55)-2.33*1.70*3-1.20*2.05-0.9*2.05	m ² m ²	 33.762	
				RAZEM	33.762
981 d.1. 6.8. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.00*(3.42+8.63+3.67+8.63+1*2+0.75*2)-2.33*1.70*3-1.20*2.05-0.90*2.05	m ² m ²	 67.362	
				RAZEM	67.362
982 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 3.00*(3.42+8.63+3.67+8.63+1*2+0.75*2)-2.33*1.70*3-1.20*2.05-0.90*2.05	m ² m ²	 67.362	
				RAZEM	67.362
983 d.1. 6.8. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.00*(3.42+8.63+3.67+8.63+1*2+0.75*2)-2.33*1.70*3-1.20*2.05-0.90*2.05	m ² m ²	 67.362	
				RAZEM	67.362
984 d.1. 6.8. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3.00*(3.42+8.63+3.67+8.63+1*2+0.75*2)-2.33*1.70*3-1.20*2.05-0.90*2.05)*39%	m ² m ²	 26.271	
				RAZEM	26.271
985 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m (3.00*(3.42+8.63+3.67+8.63+1*2+0.75*2)-2.33*1.70*3-1.20*2.05-0.90*2.05)*61%	m ² m ²	 41.091	
				RAZEM	41.091
986 d.1. 6.8. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 30.51	m ² m ²	 30.510	
				RAZEM	30.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
987 d.1. 6.8. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		30.51	m ²	30.510	
				RAZEM	30.510
988 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		30.51	m ²	30.510	
				RAZEM	30.510
989 d.1. 6.8. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		30.51	m ²	30.510	
				RAZEM	30.510
990 d.1. 6.8. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		30.51	m ²	30.510	
				RAZEM	30.510
991 d.1. 6.8. 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		30.51	m ²	30.510	
				RAZEM	30.510
992 d.1. 6.8. 3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3.42+8.63+3.67+8.63+1*2+0.75*2-0.90-1.20	m	25.750	
				RAZEM	25.750
993 d.1. 6.8. 3	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
994 d.1. 6.8. 3	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
995 d.1. 6.8. 3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.153+0.214+2.692+0.230+0.25	m ³	3.539	
				RAZEM	3.539
996 d.1. 6.8. 3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.153+0.214+2.692+0.230+0.25	m ³	3.539	
				RAZEM	3.539
1.6. 8.4		1/4 WC personelu			
997 d.1. 6.8. 4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
998 d.1. 6.8. 4	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.54+1.26)-0.80*2.05*2	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
999 d.1. 6.8. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D12 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
100 0 d.1. 6.8. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(1.54*3+3.20)-0.80*2.05*3	m ²	18.540	
				RAZEM	18.540
100 1 d.1. 6.8. 4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.54*3+3.20)-0.80*2.05*3	m ²	18.540	
				RAZEM	18.540
100 2 d.1. 6.8. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(3.20+3.80+1.54*4)-0.80*2.05*3-1.16*1.70	m ²	32.588	
				RAZEM	32.588
100 3 d.1. 6.8. 4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		3.00*(3.20+3.80+1.54*4)-0.80*2.05*3-1.16*1.70	m ²	32.588	
				RAZEM	32.588
100 4 d.1. 6.8. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
100 5 d.1. 6.8. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
100 6 d.1. 6.8. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
100 7 d.1. 6.8. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
100 8 d.1. 6.8. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
100 9 d.1. 6.8. 4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 0 d.1. 6.8. 4	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 1 d.1. 6.8. 4	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych; mydło wiszący i uchwyty do ręczników papierowych, uchwyty na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, wiszący, kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, lustro nad umywalką)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
101 2 d.1. 6.8. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
101 3 d.1. 6.8. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
101 4 d.1. 6.8. 4	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błęci, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
101 5 d.1. 6.8. 4	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błęci, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
1.6. 8.5		1/5 sanitariaty			
101 6 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
101 7 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - usuwamy ściany	m ³		
		3.00*4.50*0.12+1.20*0.12*1.60*4	m ³	2.542	
				RAZEM	2.542
101 8 d.1. 6.8. 5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3.00*(4.28+4.65+1.50+1.20+3.60)-2.33*1.70-1.15*1.70-0.80*2.05	m ²	38.134	
				RAZEM	38.134
101 9 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		0.10*(2.10*1.50)	m ³	0.315	
				RAZEM	0.315

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 0 d.1. 6.8. 5	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		2.00*1.50*1.50	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
102 1 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.10*0.60*1.70	m ³	0.102	
				RAZEM	0.102
102 2 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.60*1.70*0.30	m ³	0.306	
				RAZEM	0.306
102 3 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(1.70)*4*0.888/1000	t	0.006	
				RAZEM	0.006
102 4 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(1.70)/0.25*1.66*0.222/1000	t	0.003	
				RAZEM	0.003
102 5 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		0.60*1.70	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
102 6 d.1. 6.8. 5	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.24*1.60*(1.70)	m ³	0.653	
				RAZEM	0.653
102 7 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m ²		
		1.60*2*(1.70+0.60)	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
102 8 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m ²		
		1.60*2*(1.70+0.60)	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
102 9 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych betonowych - ściany fundamentowe	m ²		
		0.24*(1.70)	m ²	0.408	
				RAZEM	0.408
103 0 d.1. 6.8. 5	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		4.50-0.102-0.306-0.653	m ³	3.439	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.439
103 1 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.102+0.306+0.653	m ³	1.061	
				RAZEM	1.061
103 2 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.102+0.306+0.653	m ³	1.061	
				RAZEM	1.061
103 3 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym gr. 10cm	m ³		
		0.10*0.5*(2.00+1.00)	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
103 4 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe x2 - pozostałe pomieszczenia	m ²		
		0.5*(2.00+1.00)	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
103 5 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm Płyty ze styropianu EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		0.5*(2.00+1.00)	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
103 6 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		0.5*(2.00+1.00)	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
103 7 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5	m ²		
		0.5*(2.00+1.00)	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
103 8 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		0.5*(2.00+1.00)	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
103 9 d.1. 6.8. 5	NNRNKB 202 0159-05	(z.II) kanały z pustaków ceramicznych wentylacyjne na pełną wysokość	m		
		4*6.50	m	26.000	
				RAZEM	26.000
104 0 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.45+2.45+0.90+0.90+1.50)-0.90*2.05	m ²	19.755	
				RAZEM	19.755
104 1 d.1. 6.8. 5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D7 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
104 2 d.1. 6.8. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(1.45+2.36+0.90+0.80*2+0.12+1.50+0.42*2)-0.80*2.05*1	m ²	24.670	
				RAZEM	24.670
104 3 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.45+2.36+0.90+0.80*2+0.12+1.50+0.42*2)-0.80*2.05*1	m ²	24.670	
				RAZEM	24.670
104 4 d.1. 6.8. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.10+4.70+2.05+2.36+0.90+0.86+1.20+0.12+0.80+1.35)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.05	m ²	47.571	
				RAZEM	47.571
104 5 d.1. 6.8. 5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		3.00*(4.10+4.70+2.05+2.36+0.90+0.86+1.20+0.12+0.80+1.35)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.05	m ²	47.571	
				RAZEM	47.571
104 6 d.1. 6.8. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
104 7 d.1. 6.8. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
104 8 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
104 9 d.1. 6.8. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
105 0 d.1. 6.8. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
105 1 d.1. 6.8. 5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 2 d.1. 6.8. 5	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
105 3 d.1. 6.8. 5	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych mydło 4szt; wiszący uchwyt do ręczników papierowych 4szt; uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej 4szt; kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej 1szt, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej 4szt; lustro nad umywalaką 4szt;)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
105 4 d.1. 6.8. 5	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
105 5 d.1. 6.8. 5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w ościeżnicy aluminiowych z prześwitem dołem i górą - analogia ścianki/kabiny systemowe z płyty HPL gr. 12mm	m ²		
		4.30*2.05+1.23*2.05	m ²	11.337	
				RAZEM	11.337
105 6 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.287+2.542+0.763+0.315	m ³	3.907	
				RAZEM	3.907
105 7 d.1. 6.8. 5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.287+2.542+0.763+0.315	m ³	3.907	
				RAZEM	3.907
105 8 d.1. 6.8. 5	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
105 9 d.1. 6.8. 5	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
1.6. 8.6		1/6 pom. logopedy			
106 0 d.1. 6.8. 6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
106 1 d.1. 6.8. 6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*2.85-0.90*2.05	m ²	6.705	
				RAZEM	6.705

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 2 d.1. 6.8. 6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D5 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
106 3 d.1. 6.8. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.85)-0.90*2.05	m ²	6.705	
				RAZEM	6.705
106 4 d.1. 6.8. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(2.85)-0.90*2.05	m ²	6.705	
				RAZEM	6.705
106 5 d.1. 6.8. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(4.14*2+2.85)-2.33*1.70	m ²	29.429	
				RAZEM	29.429
106 6 d.1. 6.8. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.14*2+2.85*2)-2.33*1.70-0.90*2.05	m ²	36.134	
				RAZEM	36.134
106 7 d.1. 6.8. 6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(4.14*2+2.85*2)-2.33*1.70-0.90*2.05	m ²	36.134	
				RAZEM	36.134
106 8 d.1. 6.8. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.14*2+2.85*2)-2.33*1.70-0.90*2.05	m ²	36.134	
				RAZEM	36.134
106 9 d.1. 6.8. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(4.14*2+2.85*2)-2.33*1.70-0.90*2.05	m ²	36.134	
				RAZEM	36.134
107 0 d.1. 6.8. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 1 d.1. 6.8. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 2 d.1. 6.8. 6	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		11.63	m ²	11.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.630
107 3 d.1. 6.8. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 4 d.1. 6.8. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 5 d.1. 6.8. 6	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub zwicowanie	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 6 d.1. 6.8. 6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 7 d.1. 6.8. 6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinieciem cokołów na ścianę	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 8 d.1. 6.8. 6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		11.63	m ²	11.630	
				RAZEM	11.630
107 9 d.1. 6.8. 6	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
108 0 d.1. 6.8. 6	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
108 1 d.1. 6.8. 6	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108 2 d.1. 6.8. 6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.17	m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
108 3 d.1. 6.8. 6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.17	m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
1.6.		1/7 pom. pedagoga			
8.7					
108 4 d.1. 6.8. 7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
108 5 d.1. 6.8. 7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno (2, 40mx0,55m)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108 6 d.1. 6.8. 7	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² z nawiewnikami higrosterowalnymi, brak w zestawieniu stolarki, okno w pom. 1/7 pom. pedagoga	m ²		
		2.40*0.55	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
108 7 d.1. 6.8. 7	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*2.86-0.90*2.05	m ²	6.735	
				RAZEM	6.735
108 8 d.1. 6.8. 7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D5 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
108 9 d.1. 6.8. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.86)-0.90*2.05	m ²	6.735	
				RAZEM	6.735
109 0 d.1. 6.8. 7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(2.86)-0.90*2.05	m ²	6.735	
				RAZEM	6.735
109 1 d.1. 6.8. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(4.14*2+0.19*2+2.86)-2.33*1.70-2.40*0.55	m ²	29.279	
				RAZEM	29.279
109 2 d.1. 6.8. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.735+29.279	m ²	36.014	
				RAZEM	36.014
109 3 d.1. 6.8. 7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		6.735+29.279	m ²	36.014	
				RAZEM	36.014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109 4 d.1. 6.8. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.735+29.279	m ²	36.014	
				RAZEM	36.014
109 5 d.1. 6.8. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.735+29.279	m ²	36.014	
				RAZEM	36.014
109 6 d.1. 6.8. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
109 7 d.1. 6.8. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
109 8 d.1. 6.8. 7	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
109 9 d.1. 6.8. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
110 0 d.1. 6.8. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
110 1 d.1. 6.8. 7	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub żwiczowanie	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
110 2 d.1. 6.8. 7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
110 3 d.1. 6.8. 7	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinieciem cokołów na ścianę	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
110 4 d.1. 6.8. 7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		11.75	m ²	11.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.750
110 5 d.1. 6.8. 7	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
110 6 d.1. 6.8. 7	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.50+2.55	m	5.050	
				RAZEM	5.050
110 7 d.1. 6.8. 7	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110 8 d.1. 6.8. 7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.176+0.08	m ³	0.256	
				RAZEM	0.256
110 9 d.1. 6.8. 7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.176+0.08	m ³	0.256	
				RAZEM	0.256
111 0 d.1. 6.8. 7	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
111 1 d.1. 6.8. 7	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		14.35	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
1.6. 8.8		1/8 korytarz			
111 2 d.1. 6.8. 8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
111 3 d.1. 6.8. 8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwi	m ²		
		1.20*2.05+0.87*2.04+0.90*2.05+0.70*2.05+0.90*2.80+0.80*2.80+0.90*2.80	m ²	14.795	
				RAZEM	14.795
111 4 d.1. 6.8. 8	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okno	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 5 d.1. 6.8. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż DZ2 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 1.20*2.05*1	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
111 6 d.1. 6.8. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż D5 z regulowaną ościeżnicą z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
111 7 d.1. 6.8. 8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - porzucenie otworu drzwiowego 0.12*0.60*2.05	m ³ m ³	 0.148	
				RAZEM	0.148
111 8 d.1. 6.8. 8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - usuwamy ściany 0.12*3.00*(1.97+1.37+0.51+2.70+1.71+0.36+4.31)	m ³ m ³	 4.655	
				RAZEM	4.655
111 9 d.1. 6.8. 8	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.80	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
112 0 d.1. 6.8. 8	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 160 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
112 1 d.1. 6.8. 8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu 1.25*2.65*0.42	m ³ m ³	 1.391	
				RAZEM	1.391
112 2 d.1. 6.8. 8	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach (0.40+0.42+0.40)*1.25	m ² m ²	 1.525	
				RAZEM	1.525
112 3 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach (0.40+0.42+0.40)*1.25	m ² m ²	 1.525	
				RAZEM	1.525
112 4 d.1. 6.8. 8	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów na całej wysokości do stropodachu 6.50*(1.70*0.42)	m ³ m ³	 4.641	
				RAZEM	4.641
112 5 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu, zalanie otworów po kominie, w stropie i w stropodachu 0.42*1.70*2	m ² m ²	 1.428	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.428
112 6 d.1. 6.8. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \cdot (5.83 + 1.24 + 0.80 + 2.36 + 1.43 + 3.90 + 1.40) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 6 - 0.80 \cdot 2.05$	m ²	38.170	
				RAZEM	38.170
112 7 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$3.00 \cdot (5.83 + 1.24 + 0.80 + 2.36 + 1.43 + 3.90 + 1.40) - 0.9 \cdot 2.05 \cdot 6 - 0.80 \cdot 2.05$	m ²	38.170	
				RAZEM	38.170
112 8 d.1. 6.8. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		$3.00 \cdot (1.54 + 1 + 1.1 + 0.90 + 0.80 + 0.45 + 0.15 + 0.30 + 8.40 + 0.70 + 0.42 + 1.60 + 4.65 + 0.75 + 0.1 + 0.20) - 1.20 \cdot 2.05 - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 2$	m ²	63.030	
				RAZEM	63.030
112 9 d.1. 6.8. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		38.170+63.030	m ²	101.200	
				RAZEM	101.200
113 0 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		38.170+63.030	m ²	101.200	
				RAZEM	101.200
113 1 d.1. 6.8. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		38.170+63.030	m ²	101.200	
				RAZEM	101.200
113 2 d.1. 6.8. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(38.170 + 63.030) \cdot 39\%$	m ²	39.468	
				RAZEM	39.468
113 3 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		$(38.170 + 63.030) \cdot 61\%$	m ²	61.732	
				RAZEM	61.732
113 4 d.1. 6.8. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
113 5 d.1. 6.8. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 6 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
113 7 d.1. 6.8. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
113 8 d.1. 6.8. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
113 9 d.1. 6.8. 8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
114 0 d.1. 6.8. 8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		5.85+1.00+1.12+2.40+2.50+0.90+3.90+0.75+0.44+1.65+8.51+0.70+0.42+1.65+4.64+0.75+1.51+1.55-1.20-0.9*8-0.80*1	m	31.040	
				RAZEM	31.040
114 1 d.1. 6.8. 8	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
114 2 d.1. 6.8. 8	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
114 3 d.1. 6.8. 8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.482+0.888+0.06+0.148+4.655+0.225+1.391+4.641	m ³	12.490	
				RAZEM	12.490
114 4 d.1. 6.8. 8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpocząty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.482+0.888+0.06+0.148+4.655+0.225+1.391+4.641	m ³	12.490	
				RAZEM	12.490
1.6. 8.9		1/9 pom. psychologa			
114 5 d.1. 6.8. 9	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
114 6 d.1. 6.8. 9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno (2, 40mx0,55m)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114 7 d.1. 6.8. 9	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² z nawiewnikami higrosterowalnymi, brak w zestawieniu stolarki, okno w pom. 1/7 pom. psychologa	m ²		
	2.40*0.55		m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
114 8 d.1. 6.8. 9	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	2*2.25		m	4.500	
				RAZEM	4.500
114 9 d.1. 6.8. 9	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 200 cm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115 0 d.1. 6.8. 9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
	1.25*2.65*0.42		m ³	1.391	
				RAZEM	1.391
115 1 d.1. 6.8. 9	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
	(0.40+0.42+0.40)*1.25		m ²	1.525	
				RAZEM	1.525
115 2 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
	(0.40+0.42+0.40)*1.25		m ²	1.525	
				RAZEM	1.525
115 3 d.1. 6.8. 9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w drzwiach	m ³		
	0.12*0.53*3.00		m ³	0.191	
				RAZEM	0.191
115 4 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
	3.00*1.92		m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
115 5 d.1. 6.8. 9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D5 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
	0.9*2.05*1		m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
115 6 d.1. 6.8. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
	3.00*1.92		m ²	5.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.760
115 7 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*1.92	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
115 8 d.1. 6.8. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(1.41+0.90+1.1+1.92+2.51+0.25*3+2.50)-0.90*2.05	m ²	31.425	
				RAZEM	31.425
115 9 d.1. 6.8. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		31.425+5.760	m ²	37.185	
				RAZEM	37.185
116 0 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		31.425+5.760	m ²	37.185	
				RAZEM	37.185
116 1 d.1. 6.8. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		31.425+5.760	m ²	37.185	
				RAZEM	37.185
116 2 d.1. 6.8. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		31.425+5.760	m ²	37.185	
				RAZEM	37.185
116 3 d.1. 6.8. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
116 4 d.1. 6.8. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
116 5 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
116 6 d.1. 6.8. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
116 7 d.1. 6.8. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
116 8 d.1. 6.8. 9	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub żwicowanie	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
116 9 d.1. 6.8. 9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
117 0 d.1. 6.8. 9	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinieciem cokołów na ścianę	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
117 1 d.1. 6.8. 9	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
117 2 d.1. 6.8. 9	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
117 3 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.55	m	2.550	
				RAZEM	2.550
117 4 d.1. 6.8. 9	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 5 d.1. 6.8. 9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.09+0.08+0.28+1.391+0.191	m ³	2.032	
				RAZEM	2.032
117 6 d.1. 6.8. 9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.09+0.08+0.28+1.391+0.191	m ³	2.032	
				RAZEM	2.032
1.6. 8.10		1/10 pom. zabawek			
117 7 d.1. 6.8. 10	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		1.92*3.20	m ²	6.144	
				RAZEM	6.144

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 8 d.1. 6.8. 10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 9 d.1. 6.8. 10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.32*2.05	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079
118 0 d.1. 6.8. 10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D5 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
118 1 d.1. 6.8. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*1.92	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
118 2 d.1. 6.8. 10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*1.92	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
118 3 d.1. 6.8. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.20*2+1.92)-0.90*2.05	m ²	23.115	
				RAZEM	23.115
118 4 d.1. 6.8. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		23.115+5.76	m ²	28.875	
				RAZEM	28.875
118 5 d.1. 6.8. 10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		23.115+5.76	m ²	28.875	
				RAZEM	28.875
118 6 d.1. 6.8. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		23.115+5.76	m ²	28.875	
				RAZEM	28.875
118 7 d.1. 6.8. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		23.115+5.76	m ²	28.875	
				RAZEM	28.875
118 8 d.1. 6.8. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		6.14	m ²	6.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.140
118 9 d.1. 6.8. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 0 d.1. 6.8. 10	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 1 d.1. 6.8. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 2 d.1. 6.8. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 3 d.1. 6.8. 10	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub żwiczowanie	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 4 d.1. 6.8. 10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 5 d.1. 6.8. 10	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinieciem cokołów na ścianę	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 6 d.1. 6.8. 10	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.14	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
119 7 d.1. 6.8. 10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.09+0.11+0.079	m ³	0.279	
				RAZEM	0.279
119 8 d.1. 6.8. 10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.09+0.11+0.079	m ³	0.279	
				RAZEM	0.279
1.6. 8.11		1/11 sala 3-4 latki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.1. 6.8. 11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno pomiędzy salami	m ²		
		3.60*2.00	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
120 d.1. 6.8. 11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - 1szt okno	m ³		
		0.12*3.60*2	m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
120 d.1. 6.8. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.60*2.00	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
120 d.1. 6.8. 11	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.60*2.00	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
120 d.1. 6.8. 11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.1. 6.8. 11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.32*2.05	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079
120 d.1. 6.8. 11	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na klej i lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
120 d.1. 6.8. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(5.97*2+8.95*2+0.20*6)-0.90*2.05*2-3.60*2.0-2.33*2.25*2-0.85*2.79-1.17*2.24	m ²	66.753	
				RAZEM	66.753
120 d.1. 6.8. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		7.20+66.753	m ²	73.953	
				RAZEM	73.953
120 d.1. 6.8. 11	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		7.20+66.753	m ²	73.953	
				RAZEM	73.953
120 d.1. 6.8. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.20+66.753	m ²	73.953	
				RAZEM	73.953
121 0 d.1. 6.8. 11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(7.20+66.753)*39%	m ²	28.842	
				RAZEM	28.842
121 1 d.1. 6.8. 11	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(7.20+66.753)*61%	m ²	45.111	
				RAZEM	45.111
121 2 d.1. 6.8. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
121 3 d.1. 6.8. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
121 4 d.1. 6.8. 11	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
121 5 d.1. 6.8. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
121 6 d.1. 6.8. 11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
121 7 d.1. 6.8. 11	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów	m		
		2.50*2+1.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
121 8 d.1. 6.8. 11	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² - analogia rozebranie obudów grzejników	m ²		
		6.20*0.85	m ²	5.270	
				RAZEM	5.270
121 9 d.1. 6.8. 11	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D6 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122 0 d.1. 6.8. 11	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		52.70	m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
122 1 d.1. 6.8. 11	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
122 2 d.1. 6.8. 11	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
122 3 d.1. 6.8. 11	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.50*2+1.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
122 4 d.1. 6.8. 11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.432+0.11+0.079+2.108	m ³	2.729	
				RAZEM	2.729
122 5 d.1. 6.8. 11	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.432+0.11+0.079+2.108	m ³	2.729	
				RAZEM	2.729
1.6. 8.12		1/12 sala 3-4 latki			
122 6 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122 7 d.1. 6.8. 12	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - analogia wstawienie okna O4 z zestawienia stolarki	m ²		
		0.77*1.16	m ²	0.893	
				RAZEM	0.893
122 8 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122 9 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - po 1 szt drzwi	m ³		
		0.88*2.94*0.42	m ³	1.087	
				RAZEM	1.087

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 0 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.32*2.05	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079
123 1 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
123 2 d.1. 6.8. 12	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 125 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123 3 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		0.95*2.05*0.42	m ³	0.818	
				RAZEM	0.818
123 4 d.1. 6.8. 12	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.42+0.40)*0.95	m ²	1.159	
				RAZEM	1.159
123 5 d.1. 6.8. 12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		(0.40+0.42+0.40)*0.95	m ²	1.159	
				RAZEM	1.159
123 6 d.1. 6.8. 12	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na klej i lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		51.28	m ²	51.280	
				RAZEM	51.280
123 7 d.1. 6.8. 12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(8.68*2+5.97*2)-2.33*2.25*2-1.17*2.24*1-0.86*2.80-0.77*1.16-0.80*2.05-0.90*2.05	m ²	68.008	
				RAZEM	68.008
123 8 d.1. 6.8. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(8.68*2+5.97*2)-2.33*2.25*2-1.17*2.24*1-0.86*2.80-0.77*1.16-0.80*2.05-0.90*2.05	m ²	68.008	
				RAZEM	68.008
123 9 d.1. 6.8. 12	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.00*(8.68*2+5.97*2)-2.33*2.25*2-1.17*2.24*1-0.86*2.80-0.77*1.16-0.80*2.05-0.90*2.05	m ²	68.008	
				RAZEM	68.008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 0 d.1. 6.8. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie $3.00*(8.68*2+5.97*2)-2.33*2.25*2-1.17*2.24*1-0.86*2.80-0.77*1.16-0.80*2.05-0.90*2.05$	m ² m ²	 68.008	
				RAZEM	68.008
124 1 d.1. 6.8. 12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(3.00*(8.68*2+5.97*2)-2.33*2.25*2-1.17*2.24*1-0.86*2.80-0.77*1.16-0.80*2.05-0.90*2.05)*39\%$	m ² m ²	 26.523	
				RAZEM	26.523
124 2 d.1. 6.8. 12	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m $(3.00*(8.68*2+5.97*2)-2.33*2.25*2-1.17*2.24*1-0.86*2.80-0.77*1.16-0.80*2.05-0.90*2.05)*61\%$	m ² m ²	 41.485	
				RAZEM	41.485
124 3 d.1. 6.8. 12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 51.28	m ² m ²	 51.280	
				RAZEM	51.280
124 4 d.1. 6.8. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 51.28	m ² m ²	 51.280	
				RAZEM	51.280
124 5 d.1. 6.8. 12	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu betonowym 51.28	m ² m ²	 51.280	
				RAZEM	51.280
124 6 d.1. 6.8. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 51.28	m ² m ²	 51.280	
				RAZEM	51.280
124 7 d.1. 6.8. 12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 51.28	m ² m ²	 51.280	
				RAZEM	51.280
124 8 d.1. 6.8. 12	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów $2.50*2+1.20$	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
124 9 d.1. 6.8. 12	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² - analogia rozebranie obudów grzejników $6.20*0.85$	m ² m ²	 5.270	
				RAZEM	5.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 0 d.1. 6.8. 12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D11, D10 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05+0.80*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
125 1 d.1. 6.8. 12	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		51.80	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800
125 2 d.1. 6.8. 12	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
125 3 d.1. 6.8. 12	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
125 4 d.1. 6.8. 12	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.50*2+1.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
125 5 d.1. 6.8. 12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.05+0.22+0.079+0.163+0.818+2.09+0.159	m ³	3.579	
				RAZEM	3.579
125 6 d.1. 6.8. 12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.05+0.22+0.079+0.163+0.818+2.09+0.159	m ³	3.579	
				RAZEM	3.579
1.6. 8.13		1/13 pom. gospodarcze			
125 7 d.1. 6.8. 13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.00*0.12*1.46	m ³	0.526	
				RAZEM	0.526
125 8 d.1. 6.8. 13	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		3.04	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
125 9 d.1. 6.8. 13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.80*2.05*1	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126 0 d.1. 6.8. 13	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.0*2.15	m ²	6.450	
				RAZEM	6.450
126 1 d.1. 6.8. 13	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D5 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
126 2 d.1. 6.8. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.15+1.46+2.15)-0.9*2.05	m ²	15.435	
				RAZEM	15.435
126 3 d.1. 6.8. 13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(2.15+1.46+2.15)-0.9*2.05	m ²	15.435	
				RAZEM	15.435
126 4 d.1. 6.8. 13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.00*(1.46+0.28+0.47)	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
126 5 d.1. 6.8. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		15.435+6.630	m ²	22.065	
				RAZEM	22.065
126 6 d.1. 6.8. 13	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		15.435+6.630	m ²	22.065	
				RAZEM	22.065
126 7 d.1. 6.8. 13	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.04	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
126 8 d.1. 6.8. 13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.04	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
126 9 d.1. 6.8. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.04	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
127 0 d.1. 6.8. 13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.04	m ²	3.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.040
127 1 d.1. 6.8. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.04	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
127 2 d.1. 6.8. 13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.04	m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
127 3 d.1. 6.8. 13	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
127 4 d.1. 6.8. 13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
1.6. 8.14		1/14 pom. zabawek			
127 5 d.1. 6.8. 14	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.00*(2.15+1.10)*0.12	m ³	1.170	
				RAZEM	1.170
127 6 d.1. 6.8. 14	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
127 7 d.1. 6.8. 14	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D10 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki - wstawione w pom. 1/12	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
127 8 d.1. 6.8. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.00+2.15)	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
127 9 d.1. 6.8. 14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(4.00+2.15)	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
128 0 d.1. 6.8. 14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.00*(4.00+2.15)-0.80*2.05	m ²	16.810	
				RAZEM	16.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 1 d.1. 6.8. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		16.810+18.45	m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
128 2 d.1. 6.8. 14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		35.260	m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
128 3 d.1. 6.8. 14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.810+18.45	m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
128 4 d.1. 6.8. 14	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub zwicowanie	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
128 5 d.1. 6.8. 14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
128 6 d.1. 6.8. 14	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinięciem cokołów na ścianę	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
128 7 d.1. 6.8. 14	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
128 8 d.1. 6.8. 14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
128 9 d.1. 6.8. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
129 0 d.1. 6.8. 14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
129 1 d.1. 6.8. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		8.39	m ²	8.390	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.390
129 2 d.1. 6.8. 14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		8.39	m ²	8.390	
				RAZEM	8.390
129 3 d.1. 6.8. 14	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 4 d.1. 6.8. 14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		1.170+0.126	m ³	1.296	
				RAZEM	1.296
129 5 d.1. 6.8. 14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		1.170+0.126	m ³	1.296	
				RAZEM	1.296
1.6. 8.15		1/15 zmywalnia i mujnia wózków			
129 6 d.1. 6.8. 15	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 7 d.1. 6.8. 15	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - analogia wstawienie okna O6 z zestawienia stolarki	m ²		
		0.77*1.16	m ²	0.893	
				RAZEM	0.893
129 8 d.1. 6.8. 15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 9 d.1. 6.8. 15	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D5 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		(0.90*2.05)*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
130 0 d.1. 6.8. 15	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - po oknie, nad drzwiami, scianka	m ³		
		3.00*(0.80*0.12+0.12*1.32+0.16*0.12)	m ³	0.821	
				RAZEM	0.821
130 1 d.1. 6.8. 15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.27*2.05	m ³	0.066	
				RAZEM	0.066

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130 2 d.1. 6.8. 15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.00*(5.27+0.20*2+2.29+5.28+0.67)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.81*2.02-0.90*1.15-0.90*2.05	m ² m ²	 17.399	
				RAZEM	17.399
130 3 d.1. 6.8. 15	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 11.31	m ² m ²	 11.310	
				RAZEM	11.310
130 4 d.1. 6.8. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05	m ² m ²	 41.721	
				RAZEM	41.721
130 5 d.1. 6.8. 15	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na wys. 2,0m (3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05)*67%	m ² m ²	 27.953	
				RAZEM	27.953
130 6 d.1. 6.8. 15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie (3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ² m ²	 13.768	
				RAZEM	13.768
130 7 d.1. 6.8. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie (3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ² m ²	 13.768	
				RAZEM	13.768
130 8 d.1. 6.8. 15	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu betonowym (3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ² m ²	 13.768	
				RAZEM	13.768
130 9 d.1. 6.8. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie (3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ² m ²	 13.768	
				RAZEM	13.768
131 0 d.1. 6.8. 15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3.00*(2.29+3.23+0.70+2.55+1.62+5.78+0.2*2+0.80*2+0.12)-2.33*1.70-1.15*1.69-0.90*2.80-0.90*2.05-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ² m ²	 13.768	
				RAZEM	13.768
131 1 d.1. 6.8. 15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
131 2 d.1. 6.8. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
131 3 d.1. 6.8. 15	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
131 4 d.1. 6.8. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
131 5 d.1. 6.8. 15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
131 6 d.1. 6.8. 15	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
131 7 d.1. 6.8. 15	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
131 8 d.1. 6.8. 15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.252+0.11+0.065+0.261+0.17	m ³	0.858	
				RAZEM	0.858
131 9 d.1. 6.8. 15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.252+0.11+0.065+0.261+0.17	m ³	0.858	
				RAZEM	0.858
132 0 d.1. 6.8. 15	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
132 1 d.1. 6.8. 15	KNR-W 2-02 2005-04	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		11.31	m ²	11.310	
				RAZEM	11.310
1.6. 8.16		1/16 rozdzielnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132 2 d.1. 6.8. 16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132 3 d.1. 6.8. 16	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D4 EI30 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
132 4 d.1. 6.8. 16	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.17*0.32*2.05	m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
132 5 d.1. 6.8. 16	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.00*(5.78+2.47+1.2+0.75+3.30+0.65)-0.77*1.16-0.90*2.05-0.8*1.14-0.84*0.96-0.90*1.15-0.90*2.05	m ²	20.963	
				RAZEM	20.963
132 6 d.1. 6.8. 16	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9.89	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
132 7 d.1. 6.8. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(5.78+2.47+1.2+0.75+3.30+0.65)-0.77*1.16-0.90*2.05-0.8*1.14-0.84*0.96-0.90*1.15-0.90*2.05	m ²	35.113	
				RAZEM	35.113
132 8 d.1. 6.8. 16	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(5.78+2.47+1.2+0.75+3.30+0.65)-0.77*1.16-0.90*2.05-0.8*1.14-0.84*0.96-0.90*1.15-0.90*2.05)*67%	m ²	23.526	
				RAZEM	23.526
132 9 d.1. 6.8. 16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		(3.00*(5.78+2.47+1.2+0.75+3.30+0.65)-0.77*1.16-0.90*2.05-0.8*1.14-0.84*0.96-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ²	11.587	
				RAZEM	11.587
133 0 d.1. 6.8. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(3.00*(5.78+2.47+1.2+0.75+3.30+0.65)-0.77*1.16-0.90*2.05-0.8*1.14-0.84*0.96-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ²	11.587	
				RAZEM	11.587
133 1 d.1. 6.8. 16	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		(3.00*(5.78+2.47+1.2+0.75+3.30+0.65)-0.77*1.16-0.90*2.05-0.8*1.14-0.84*0.96-0.90*1.15-0.90*2.05)*33%	m ²	11.587	
				RAZEM	11.587

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133 2 d.1. 6.8. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie $(3.00 \cdot (5.78 + 2.47 + 1.2 + 0.75 + 3.30 + 0.65) - 0.77 \cdot 1.16 - 0.90 \cdot 2.05 - 0.8 \cdot 1.14 - 0.84 \cdot 0.96 - 0.90 \cdot 1.15 - 0.90 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ² m ²	 11.587	
				RAZEM	11.587
133 3 d.1. 6.8. 16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(3.00 \cdot (5.78 + 2.47 + 1.2 + 0.75 + 3.30 + 0.65) - 0.77 \cdot 1.16 - 0.90 \cdot 2.05 - 0.8 \cdot 1.14 - 0.84 \cdot 0.96 - 0.90 \cdot 1.15 - 0.90 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ² m ²	 11.587	
				RAZEM	11.587
133 4 d.1. 6.8. 16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 9.89	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
133 5 d.1. 6.8. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 9.89	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
133 6 d.1. 6.8. 16	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu betonowym 9.89	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
133 7 d.1. 6.8. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 9.89	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
133 8 d.1. 6.8. 16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 9.89	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
133 9 d.1. 6.8. 16	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 9.89	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
134 0 d.1. 6.8. 16	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne podawcze 1.20*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
134 1 d.1. 6.8. 16	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 2 d.1. 6.8. 16	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.112+0.315+0.149	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
134 3 d.1. 6.8. 16	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.112+0.315+0.149	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
134 4 d.1. 6.8. 16	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błękitu, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		9.89	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
134 5 d.1. 6.8. 16	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błękitu, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		9.89	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
1.6. 8.17		1/17 wózków			
134 6 d.1. 6.8. 17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134 7 d.1. 6.8. 17	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 EI30 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
134 8 d.1. 6.8. 17	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*2.05*0.15	m ³	0.037	
				RAZEM	0.037
134 9 d.1. 6.8. 17	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - mała ścianka	m ³		
		1.70*1.11	m ³	1.887	
				RAZEM	1.887
135 0 d.1. 6.8. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		1.70*1.11	m ²	1.887	
				RAZEM	1.887
135 1 d.1. 6.8. 17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.70*1.11	m ²	1.887	
				RAZEM	1.887

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135 2 d.1. 6.8. 17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
135 3 d.1. 6.8. 17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.00*(2.10*2+1.11)-0.80*2.05	m ²	14.290	
				RAZEM	14.290
135 4 d.1. 6.8. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		1.887+14.290	m ²	16.177	
				RAZEM	16.177
135 5 d.1. 6.8. 17	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		1.887+14.290	m ²	16.177	
				RAZEM	16.177
135 6 d.1. 6.8. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		1.887+14.290	m ²	16.177	
				RAZEM	16.177
135 7 d.1. 6.8. 17	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1.887+14.290	m ²	16.177	
				RAZEM	16.177
135 8 d.1. 6.8. 17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
135 9 d.1. 6.8. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
136 0 d.1. 6.8. 17	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
136 1 d.1. 6.8. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
136 2 d.1. 6.8. 17	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.33	m ²	3.330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.330
136 3 d.1. 6.8. 17	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
136 4 d.1. 6.8. 17	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2.10*2+1.11*2-0.80	m	5.620	
				RAZEM	5.620
136 5 d.1. 6.8. 17	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.037+0.04	m ³	0.077	
				RAZEM	0.077
136 6 d.1. 6.8. 17	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.037+0.04	m ³	0.077	
				RAZEM	0.077
1.6. 8.18		1/18 sala 3-4 latki			
136 7 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno pomiędzy salami	m ²		
		3.70*2.00	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
136 8 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - 1szt okno	m ³		
		0.12*3.70*2	m ³	0.888	
				RAZEM	0.888
136 9 d.1. 6.8. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.70*2.00*2	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
137 0 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.70*2.00*2	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
137 1 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 2 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.32*2.05	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 3 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 4 d.1. 6.8. 18	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - analogia wstawienie okna O5 z zestawienia stolarki	m ²		
		0.77*1.16	m ²	0.893	
				RAZEM	0.893
137 5 d.1. 6.8. 18	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na klej i lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
137 6 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
137 7 d.1. 6.8. 18	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 125 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
137 8 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		0.95*2.05*0.42	m ³	0.818	
				RAZEM	0.818
137 9 d.1. 6.8. 18	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.42+0.40)*0.95	m ²	1.159	
				RAZEM	1.159
138 0 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		(0.40+0.42+0.40)*0.95	m ²	1.159	
				RAZEM	1.159
138 1 d.1. 6.8. 18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(9.13*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-0.72*2.03-1.16*2.24-0.9*2.05-0.8*1.14	m ²	69.788	
				RAZEM	69.788
138 2 d.1. 6.8. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(9.13*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-0.72*2.03-1.16*2.24-0.9*2.05-0.8*1.14	m ²	69.788	
				RAZEM	69.788

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 3 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.00*(9.13*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-0.72*2.03-1.16*2.24-0.9*2.05-0.8*1.14	m ²	69.788	
				RAZEM	69.788
138 4 d.1. 6.8. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(9.13*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-0.72*2.03-1.16*2.24-0.9*2.05-0.8*1.14	m ²	69.788	
				RAZEM	69.788
138 5 d.1. 6.8. 18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(9.13*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-0.72*2.03-1.16*2.24-0.9*2.05-0.8*1.14)*31%	m ²	21.634	
				RAZEM	21.634
138 6 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(9.13*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-0.72*2.03-1.16*2.24-0.9*2.05-0.8*1.14)*66%	m ²	46.060	
				RAZEM	46.060
138 7 d.1. 6.8. 18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
138 8 d.1. 6.8. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
138 9 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
139 0 d.1. 6.8. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
139 1 d.1. 6.8. 18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
139 2 d.1. 6.8. 18	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów	m		
		2.50*2+1.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 3 d.1. 6.8. 18	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - analogia rozebranie obudów grzejników	m ²		
		6.20*0.85	m ²	5.270	
				RAZEM	5.270
139 4 d.1. 6.8. 18	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D6 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
139 5 d.1. 6.8. 18	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D5 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
139 6 d.1. 6.8. 18	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		53.01	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010
139 7 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
139 8 d.1. 6.8. 18	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
139 9 d.1. 6.8. 18	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.50*2+1.20+1.00	m	7.200	
				RAZEM	7.200
140 0 d.1. 6.8. 18	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.444+0.11+0.079+0.06+2.12+0.163+0.818	m ³	3.794	
				RAZEM	3.794
140 1 d.1. 6.8. 18	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.444+0.11+0.079+0.06+2.12+0.163+0.818	m ³	3.794	
				RAZEM	3.794
1.6. 8.19		1/19 pom. zabawek			
140 2 d.1. 6.8. 19	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
140 3 d.1. 6.8. 19	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.00*(2.34+0.14+0.86)*0.12	m ³	1.202	
				RAZEM	1.202
140 4 d.1. 6.8. 19	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
140 5 d.1. 6.8. 19	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*2.25	m	4.500	
				RAZEM	4.500
140 6 d.1. 6.8. 19	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 200 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
140 7 d.1. 6.8. 19	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.25*2.65*0.42	m ³	1.391	
				RAZEM	1.391
140 8 d.1. 6.8. 19	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.42+0.40)*1.25	m ²	1.525	
				RAZEM	1.525
140 9 d.1. 6.8. 19	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		(0.40+0.42+0.40)*1.25	m ²	1.525	
				RAZEM	1.525
141 0 d.1. 6.8. 19	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D5 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki - wstawione w pom. 1/18	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
141 1 d.1. 6.8. 19	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.90+5.06+0.66)	m ²	22.860	
				RAZEM	22.860
141 2 d.1. 6.8. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(1.90+5.06+0.66)	m ²	22.860	
				RAZEM	22.860
141 3 d.1. 6.8. 19	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.90+5.06+0.66)	m ²	22.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.860
141 4 d.1. 6.8. 19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.00*(5.06+1.24)-0.90*2.05	m ² m ²	 17.055	
				RAZEM	17.055
141 5 d.1. 6.8. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 22.860+17.055	m ² m ²	 39.915	
				RAZEM	39.915
141 6 d.1. 6.8. 19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 22.860+17.055	m ² m ²	 39.915	
				RAZEM	39.915
141 7 d.1. 6.8. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 22.860+17.055	m ² m ²	 39.915	
				RAZEM	39.915
141 8 d.1. 6.8. 19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 22.860+17.055	m ² m ²	 39.915	
				RAZEM	39.915
141 9 d.1. 6.8. 19	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub zwicowanie 9.55	m ² m ²	 9.550	
				RAZEM	9.550
142 0 d.1. 6.8. 19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.55	m ² m ²	 9.550	
				RAZEM	9.550
142 1 d.1. 6.8. 19	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinięciem cokołów na ścianę 9.55	m ² m ²	 9.550	
				RAZEM	9.550
142 2 d.1. 6.8. 19	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 9.55	m ² m ²	 9.550	
				RAZEM	9.550
142 3 d.1. 6.8. 19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.55	m ² m ²	 9.550	
				RAZEM	9.550
142 4 d.1. 6.8. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
142 5 d.1. 6.8. 19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
142 6 d.1. 6.8. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
142 7 d.1. 6.8. 19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
142 8 d.1. 6.8. 19	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
142 9 d.1. 6.8. 19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+1.202+0.143+0.282+1.391	m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
143 0 d.1. 6.8. 19	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpocząty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+1.202+0.143+0.282+1.391	m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
1.6. 8.20		1/20 sala 3-4 latki			
143 1 d.1. 6.8. 20	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
143 2 d.1. 6.8. 20	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.32*2.05	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079
143 3 d.1. 6.8. 20	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
143 4 d.1. 6.8. 20	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - 1szt okno	m ³		
		0.70*3*0.12	m ³	0.252	
				RAZEM	0.252

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143 5 d.1. 6.8. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		0.70*3*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
143 6 d.1. 6.8. 20	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.70*3*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
143 7 d.1. 6.8. 20	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na klej i lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
143 8 d.1. 6.8. 20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(8.65*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-1.17*2.25-0.71*2.02	m ²	69.658	
				RAZEM	69.658
143 9 d.1. 6.8. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(8.65*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-1.17*2.25-0.71*2.02	m ²	69.658	
				RAZEM	69.658
144 0 d.1. 6.8. 20	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.00*(8.65*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-1.17*2.25-0.71*2.02	m ²	69.658	
				RAZEM	69.658
144 1 d.1. 6.8. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(8.65*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-1.17*2.25-0.71*2.02	m ²	69.658	
				RAZEM	69.658
144 2 d.1. 6.8. 20	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(8.65*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-1.17*2.25-0.71*2.02)*31%	m ²	21.594	
				RAZEM	21.594
144 3 d.1. 6.8. 20	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(8.65*2+6.00*2)-0.9*2.05*2-2.33*2.25*2-1.17*2.25-0.71*2.02)*66%	m ²	45.974	
				RAZEM	45.974
144 4 d.1. 6.8. 20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
144 5 d.1. 6.8. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		51.58	m ²	51.580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	51.580
144 6 d.1. 6.8. 20	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
144 7 d.1. 6.8. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
144 8 d.1. 6.8. 20	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
144 9 d.1. 6.8. 20	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów	m		
		2.50*2+1.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
145 0 d.1. 6.8. 20	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - analogia rozebranie obudów grzejników	m ²		
		6.20*0.85	m ²	5.270	
				RAZEM	5.270
145 1 d.1. 6.8. 20	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D6 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
145 2 d.1. 6.8. 20	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D5 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
145 3 d.1. 6.8. 20	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
145 4 d.1. 6.8. 20	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145 5 d.1. 6.8. 20	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
145 6 d.1. 6.8. 20	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.50*2+1.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
145 7 d.1. 6.8. 20	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.22+0.079+0.05+0.774+0.124+0.211	m ³	1.458	
				RAZEM	1.458
145 8 d.1. 6.8. 20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.22+0.079+0.05+0.774+0.124+0.211	m ³	1.458	
				RAZEM	1.458
145 9 d.1. 6.8. 20	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błękitu, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
146 0 d.1. 6.8. 20	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błękitu, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		51.58	m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
1.6. 8.21		1/21 pom. zabawek			
146 1 d.1. 6.8. 21	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
146 2 d.1. 6.8. 21	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - 1szt okno	m ³		
		0.87*0.52*2.80	m ³	1.267	
				RAZEM	1.267
146 3 d.1. 6.8. 21	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D5 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki z pom.1/20	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
146 4 d.1. 6.8. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		0.87*2.80	m ²	2.436	
				RAZEM	2.436
146 5 d.1. 6.8. 21	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.87*2.80	m ²	2.436	
				RAZEM	2.436
146 6 d.1. 6.8. 21	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2.87*2+2.18*2)-1.16*2.25-0.90*2.05	m ²	25.845	
				RAZEM	25.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146 7 d.1. 6.8. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.87*2+2.18*2)-1.16*2.25-0.90*2.05	m ²	25.845	
				RAZEM	25.845
146 8 d.1. 6.8. 21	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(2.87*2+2.18*2)-1.16*2.25-0.90*2.05	m ²	25.845	
				RAZEM	25.845
146 9 d.1. 6.8. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.87*2+2.18*2)-1.16*2.25-0.90*2.05	m ²	25.845	
				RAZEM	25.845
147 0 d.1. 6.8. 21	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(2.87*2+2.18*2)-1.16*2.25-0.90*2.05	m ²	25.845	
				RAZEM	25.845
147 1 d.1. 6.8. 21	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 2 d.1. 6.8. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 3 d.1. 6.8. 21	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 4 d.1. 6.8. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 5 d.1. 6.8. 21	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 6 d.1. 6.8. 21	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub zwicowanie	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 7 d.1. 6.8. 21	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		6.12	m ²	6.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.120
147 8 d.1. 6.8. 21	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinieciem cokołów na ścianę	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
147 9 d.1. 6.8. 21	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
148 0 d.1. 6.8. 21	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
148 1 d.1. 6.8. 21	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
148 2 d.1. 6.8. 21	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczety 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
1.6. 8.22		1/22 pom. na odpady			
148 3 d.1. 6.8. 22	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.20*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
148 4 d.1. 6.8. 22	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wg zestawienia stolarki Dz3 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
148 5 d.1. 6.8. 22	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - drzwiami	m ³		
		0.35*0.52*2.05	m ³	0.373	
				RAZEM	0.373
148 6 d.1. 6.8. 22	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05	m ²	14.830	
				RAZEM	14.830
148 7 d.1. 6.8. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05	m ²	23.270	
				RAZEM	23.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148 8 d.1. 6.8. 22	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na wys. 2,0m (3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05)*67%	m ² m ²	 15.591	
				RAZEM	15.591
148 9 d.1. 6.8. 22	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie (3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05)*33%	m ² m ²	 7.679	
				RAZEM	7.679
149 0 d.1. 6.8. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie (3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05)*33%	m ² m ²	 7.679	
				RAZEM	7.679
149 1 d.1. 6.8. 22	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym (3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05)*33%	m ² m ²	 7.679	
				RAZEM	7.679
149 2 d.1. 6.8. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie (3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05)*33%	m ² m ²	 7.679	
				RAZEM	7.679
149 3 d.1. 6.8. 22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3.00*(2*2.42+2*1.80)-1.00*2.05)*33%	m ² m ²	 7.679	
				RAZEM	7.679
149 4 d.1. 6.8. 22	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 4.33	m ² m ²	 4.330	
				RAZEM	4.330
149 5 d.1. 6.8. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 4.33	m ² m ²	 4.330	
				RAZEM	4.330
149 6 d.1. 6.8. 22	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 4.33	m ² m ²	 4.330	
				RAZEM	4.330
149 7 d.1. 6.8. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 4.33	m ² m ²	 4.330	
				RAZEM	4.330
149 8 d.1. 6.8. 22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.33	m ² m ²	 4.330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.330
149 9 d.1. 6.8. 22	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.33	m ²	4.330	
				RAZEM	4.330
150 0 d.1. 6.8. 22	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.148+0.222	m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
150 1 d.1. 6.8. 22	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.148+0.222	m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
1.6. 8.23		1/23 wiatrołap gospodarczy			
150 2 d.1. 6.8. 23	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		(1.20*2.05)*2	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
150 3 d.1. 6.8. 23	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wg zestawienia stolarki Dz2 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.20*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
150 4 d.1. 6.8. 23	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wg zestawienia stolarki D9 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.20*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
150 5 d.1. 6.8. 23	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.22*0.52*2.05+0.20*0.38*2.05	m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
150 6 d.1. 6.8. 23	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2.74*2+1.60*2)-1.20*2.05*2	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
150 7 d.1. 6.8. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.74*2+1.60*2)-1.20*2.05*2	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
150 8 d.1. 6.8. 23	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(2.74*2+1.60*2)-1.20*2.05*2	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 9 d.1. 6.8. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.74*2+1.60*2)-1.20*2.05*2	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
151 0 d.1. 6.8. 23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(2.74*2+1.60*2)-1.20*2.05*2)*33%	m ²	6.970	
				RAZEM	6.970
151 1 d.1. 6.8. 23	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(2.74*2+1.60*2)-1.20*2.05*2)*67%	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
151 2 d.1. 6.8. 23	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
151 3 d.1. 6.8. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
151 4 d.1. 6.8. 23	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
151 5 d.1. 6.8. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
151 6 d.1. 6.8. 23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
151 7 d.1. 6.8. 23	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.14	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
151 8 d.1. 6.8. 23	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*2.74+2.*1.60-1.20*2	m	6.280	
				RAZEM	6.280
1.6. 8.24		1/24 szatnia personelu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 9 d.1. 6.8. 24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152 0 d.1. 6.8. 24	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.90*0.90*0.32	m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
152 1 d.1. 6.8. 24	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.18*0.28*2.05	m ³	0.103	
				RAZEM	0.103
152 2 d.1. 6.8. 24	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wg zestawienia stolarki D4 EI30 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
152 3 d.1. 6.8. 24	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(5.81*2+2.96*2)-0.90*2.05-2.33*0.53*2	m ²	48.305	
				RAZEM	48.305
152 4 d.1. 6.8. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(5.81*2+2.96*2)-0.90*2.05-2.33*0.53*2	m ²	48.305	
				RAZEM	48.305
152 5 d.1. 6.8. 24	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(5.81*2+2.96*2)-0.90*2.05-2.33*0.53*2	m ²	48.305	
				RAZEM	48.305
152 6 d.1. 6.8. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(5.81*2+2.96*2)-0.90*2.05-2.33*0.53*2	m ²	48.305	
				RAZEM	48.305
152 7 d.1. 6.8. 24	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(5.81*2+2.96*2)-0.90*2.05-2.33*0.53*2)*33%	m ²	15.941	
				RAZEM	15.941
152 8 d.1. 6.8. 24	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(5.81*2+2.96*2)-0.90*2.05-2.33*0.53*2)*67%	m ²	32.364	
				RAZEM	32.364
152 9 d.1. 6.8. 24	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - fartuch z płytek przy umywalce	m ²		
		1.60*1.00	m ²	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.600
153 0 d.1. 6.8. 24	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 1 d.1. 6.8. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 2 d.1. 6.8. 24	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 3 d.1. 6.8. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 4 d.1. 6.8. 24	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 5 d.1. 6.8. 24	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub zwicowanie	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 6 d.1. 6.8. 24	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 7 d.1. 6.8. 24	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinięciem cokołów na ścianę	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 8 d.1. 6.8. 24	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
153 9 d.1. 6.8. 24	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
154 0 d.1. 6.8. 24	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
154 1 d.1. 6.8. 24	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.103	m ³	0.213	
				RAZEM	0.213
154 2 d.1. 6.8. 24	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.103	m ³	0.213	
				RAZEM	0.213
154 3 d.1. 6.8. 24	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błeli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
154 4 d.1. 6.8. 24	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach błeli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		16.87	m ²	16.870	
				RAZEM	16.870
1.6. 8.25		1/25 sanitariaty			
154 5 d.1. 6.8. 25	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13.87	m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
154 6 d.1. 6.8. 25	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - usuwamy ściany	m ³		
		$(3.00*(4.35+1.20*4+2.64)-0.80*2.07*3)*0.12$	m ³	3.648	
				RAZEM	3.648
154 7 d.1. 6.8. 25	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		$2.00*(5.92*2+2*2.62)-2.33*1.70-0.90*2.05$	m ²	28.354	
				RAZEM	28.354
154 8 d.1. 6.8. 25	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		$3.00*(0.82+1.40+0.33+2.50)-0.9*2.05$	m ²	13.305	
				RAZEM	13.305
154 9 d.1. 6.8. 25	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D7 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
155 0 d.1. 6.8. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00*(0.82+1.40+0.33+2.50)-0.9*2.05$	m ²	13.305	
				RAZEM	13.305

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155 1 d.1. 6.8. 25	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05$	m ²	13.305	
				RAZEM	13.305
155 2 d.1. 6.8. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70$	m ²	45.943	
				RAZEM	45.943
155 3 d.1. 6.8. 25	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		$(3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70) \cdot 67\%$	m ²	30.782	
				RAZEM	30.782
155 4 d.1. 6.8. 25	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$(3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70) \cdot 33\%$	m ²	15.161	
				RAZEM	15.161
155 5 d.1. 6.8. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70) \cdot 33\%$	m ²	15.161	
				RAZEM	15.161
155 6 d.1. 6.8. 25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$(3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70) \cdot 33\%$	m ²	15.161	
				RAZEM	15.161
155 7 d.1. 6.8. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70) \cdot 33\%$	m ²	15.161	
				RAZEM	15.161
155 8 d.1. 6.8. 25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (0.82 + 1.40 + 0.33 + 2.50) - 0.9 \cdot 2.05 + (2.90 + 4.26 + 0.24 + 3.09 + 0.57 + 1.48 + 0.30) \cdot 3.00 - 1.14 \cdot 1.70 - 2.32 \cdot 1.70) \cdot 33\%$	m ²	15.161	
				RAZEM	15.161
155 9 d.1. 6.8. 25	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		13.87	m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
156 0 d.1. 6.8. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		13.87	m ²	13.870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.870
156 1 d.1. 6.8. 25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		13.87	m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
156 2 d.1. 6.8. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		13.87	m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
156 3 d.1. 6.8. 25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		13.87	m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
156 4 d.1. 6.8. 25	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		13.87	m ²	13.870	
				RAZEM	13.870
156 5 d.1. 6.8. 25	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156 6 d.1. 6.8. 25	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych mydło 4szt; wiszący uchwyt do ręczników papierowych 4szt; uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej 3szt; kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej 1szt, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej 3szt; lustro nad umywalką 4szt;)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
156 7 d.1. 6.8. 25	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
156 8 d.1. 6.8. 25	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w ościeżnicy aluminiowych z prześwitem dołem i górą - analogia ścianki/kabiny systemowe z płyty HPL gr. 12mm	m ²		
		3.21*2.05+1.23*4	m ²	11.501	
				RAZEM	11.501
156 9 d.1. 6.8. 25	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.21+3.648+0.425	m ³	4.283	
				RAZEM	4.283
157 0 d.1. 6.8. 25	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.21+3.648+0.425	m ³	4.283	
				RAZEM	4.283
157 1 d.1. 6.8. 25	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zielonymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud lub sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - analogia sufit kasetonowy w układzie płyt 60x60cm, barwy w odcieniach bieli, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		

- 143 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158 2 d.1. 6.8. 26	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (3.00*(2.90+1.67)-1.00*2.05+3.00*(2.90+1.67)-1.14*1.70)*67%	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699
158 3 d.1. 6.8. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (3.00*(2.90+1.67)-1.00*2.05+3.00*(2.90+1.67)-1.14*1.70)*67%	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699
158 4 d.1. 6.8. 26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3.00*(2.90+1.67)-1.00*2.05+3.00*(2.90+1.67)-1.14*1.70)*67%	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699
158 5 d.1. 6.8. 26	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
158 6 d.1. 6.8. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
158 7 d.1. 6.8. 26	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
158 8 d.1. 6.8. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
158 9 d.1. 6.8. 26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
159 0 d.1. 6.8. 26	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
159 1 d.1. 6.8. 26	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
159 2 d.1. 6.8. 26	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych; mydło wiszący i uchwyt do ręczników papierowych, uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, wiszący, kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, lustro nad umywalką) 1	szt szt	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
159 3 d.1. 6.8. 26	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
159 4 d.1. 6.8. 26	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.07	m ³	0.070	
				RAZEM	0.070
159 5 d.1. 6.8. 26	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.07	m ³	0.070	
				RAZEM	0.070
1.6. 8.27		1/27 pom. gospodarcze			
159 6 d.1. 6.8. 27	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
159 7 d.1. 6.8. 27	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - usuwamy ściany i poszerzenie	m ³		
		(3.00*(0.44+1.26))*0.12	m ³	0.612	
				RAZEM	0.612
159 8 d.1. 6.8. 27	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159 9 d.1. 6.8. 27	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D10 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
160 0 d.1. 6.8. 27	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.45+0.40)	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
160 1 d.1. 6.8. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(1.45+0.40)	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
160 2 d.1. 6.8. 27	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.45+0.40)	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 3 d.1. 6.8. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \cdot (2 \cdot 2.0 + 2 \cdot 1.26) - 0.80 \cdot 2.05$	m ²	17.920	
				RAZEM	17.920
160 4 d.1. 6.8. 27	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		$(3.00 \cdot (2 \cdot 2.0 + 2 \cdot 1.26) - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 67\%$	m ²	12.006	
				RAZEM	12.006
160 5 d.1. 6.8. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (2 \cdot 2.0 + 2 \cdot 1.26) - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ²	5.914	
				RAZEM	5.914
160 6 d.1. 6.8. 27	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$(3.00 \cdot (2 \cdot 2.0 + 2 \cdot 1.26) - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ²	5.914	
				RAZEM	5.914
160 7 d.1. 6.8. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (2 \cdot 2.0 + 2 \cdot 1.26) - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ²	5.914	
				RAZEM	5.914
160 8 d.1. 6.8. 27	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (2 \cdot 2.0 + 2 \cdot 1.26) - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ²	5.914	
				RAZEM	5.914
160 9 d.1. 6.8. 27	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
161 0 d.1. 6.8. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
161 1 d.1. 6.8. 27	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
161 2 d.1. 6.8. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
161 3 d.1. 6.8. 27	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.51	m ²	2.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.510
161 4 d.1. 6.8. 27	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
161 5 d.1. 6.8. 27	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 6 d.1. 6.8. 27	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.04+0.612+0.11	m ³	0.762	
				RAZEM	0.762
161 7 d.1. 6.8. 27	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.04+0.612+0.11	m ³	0.762	
				RAZEM	0.762
1.6. 8.28		1/28 korytarz			
161 8 d.1. 6.8. 28	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
161 9 d.1. 6.8. 28	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 0 d.1. 6.8. 28	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okno	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 1 d.1. 6.8. 28	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej ceglami po oknie	m ³		
		0.12*1.12*0.92	m ³	0.124	
				RAZEM	0.124
162 2 d.1. 6.8. 28	KNR 0-19 1023-12	Montaż D4 EI 30 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
162 3 d.1. 6.8. 28	KNR 0-19 1023-12	Montaż D5 z regulowaną ościeżnicą z obróbką obsadzenia zgodnie z zesta-wieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162 4 d.1. 6.8. 28	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.45	m	2.900	
				RAZEM	2.900
162 5 d.1. 6.8. 28	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 135 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
162 6 d.1. 6.8. 28	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.06*0.38*2.15	m ³	0.866	
				RAZEM	0.866
162 7 d.1. 6.8. 28	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.38+0.40)*1.06	m ²	1.251	
				RAZEM	1.251
162 8 d.1. 6.8. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.38+0.40)*1.06	m ²	1.251	
				RAZEM	1.251
162 9 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.38+0.40)*1.06	m ²	1.251	
				RAZEM	1.251
163 0 d.1. 6.8. 28	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pozostałych	m ³		
		(1.52*3.0-0.9*2.00)*0.12	m ³	0.331	
				RAZEM	0.331
163 1 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*2.50-0.90*2.05	m ²	5.655	
				RAZEM	5.655
163 2 d.1. 6.8. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(0.82+3.00+1.55+2.50)-0.90*2.05*2	m ²	19.920	
				RAZEM	19.920
163 3 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(0.82+3.00+1.55+2.50)-0.90*2.05*2	m ²	19.920	
				RAZEM	19.920
163 4 d.1. 6.8. 28	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(1.52+8.0+1.57+1.20+1.14+2.50+1.20+6.67)-0.90*2.05*5-0.80*2.05	m ²	60.535	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.535
163 5 d.1. 6.8. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \cdot (1.52 + 8.0 + 1.57 + 1.20 + 1.14 + 2.50 + 1.20 + 6.67) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 5 - 0.80 \cdot 2.05$	m ²	60.535	
				RAZEM	60.535
163 6 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$3.00 \cdot (1.52 + 8.0 + 1.57 + 1.20 + 1.14 + 2.50 + 1.20 + 6.67) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 5 - 0.80 \cdot 2.05$	m ²	60.535	
				RAZEM	60.535
163 7 d.1. 6.8. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \cdot (1.52 + 8.0 + 1.57 + 1.20 + 1.14 + 2.50 + 1.20 + 6.67) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 5 - 0.80 \cdot 2.05$	m ²	60.535	
				RAZEM	60.535
163 8 d.1. 6.8. 28	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (1.52 + 8.0 + 1.57 + 1.20 + 1.14 + 2.50 + 1.20 + 6.67) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 5 - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 33\%$	m ²	19.977	
				RAZEM	19.977
163 9 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		$(3.00 \cdot (1.52 + 8.0 + 1.57 + 1.20 + 1.14 + 2.50 + 1.20 + 6.67) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 5 - 0.80 \cdot 2.05) \cdot 67\%$	m ²	40.558	
				RAZEM	40.558
164 0 d.1. 6.8. 28	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
164 1 d.1. 6.8. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
164 2 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
164 3 d.1. 6.8. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
164 4 d.1. 6.8. 28	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164 5 d.1. 6.8. 28	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
164 6 d.1. 6.8. 28	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		1.52+8.0+1.57+1.18+1.14+2.50+1.19+6.67-0.9*5-0.8*1	m	18.470	
				RAZEM	18.470
164 7 d.1. 6.8. 28	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
164 8 d.1. 6.8. 28	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.225+0.11+0.07+0.182+0.866+0.331	m ³	1.784	
				RAZEM	1.784
164 9 d.1. 6.8. 28	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.225+0.11+0.07+0.182+0.866+0.331	m ³	1.784	
				RAZEM	1.784
1.6. 8.29		1/29 szatnia			
165 0 d.1. 6.8. 29	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
165 1 d.1. 6.8. 29	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
165 2 d.1. 6.8. 29	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okna	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
165 3 d.1. 6.8. 29	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - usuwamy ściany	m ³		
		3.00*(1.80*0.38+2.05*0.25+2.62*0.25)-0.91*0.87-0.90*2.00-0.90*2.0-0.65*0.65*2	m ³	0.318	
				RAZEM	0.318
165 4 d.1. 6.8. 29	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*2.30	m	4.600	
				RAZEM	4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165 5 d.1. 6.8. 29	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 210 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
165 6 d.1. 6.8. 29	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - porzeszenie otworu drzwiowego	m ³		
		0.25*2.65*1.80	m ³	1.193	
				RAZEM	1.193
165 7 d.1. 6.8. 29	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.32+0.40)*1.80	m ²	2.016	
				RAZEM	2.016
165 8 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		(0.40+0.32+0.40)*1.80	m ²	2.016	
				RAZEM	2.016
165 9 d.1. 6.8. 29	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.45+0.80+2.56+2.05+2.50+4.28)-1.20*2.05-1.45*1.05-0.90*2.05-1.0*2.05	m ²	42.043	
				RAZEM	42.043
166 0 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(4.45+0.80+2.56+2.05+2.50+4.28)-1.20*2.05-1.45*1.05-0.90*2.05-1.0*2.05	m ²	42.043	
				RAZEM	42.043
166 1 d.1. 6.8. 29	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D2 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.20*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
166 2 d.1. 6.8. 29	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.00*(11.65+1.45+0.55+1.07+1.33+0.70+1.33+3.32+0.78*2+0.22*6)-2.33*1.70*4	m ²	56.996	
				RAZEM	56.996
166 3 d.1. 6.8. 29	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		42.043+56.996	m ²	99.039	
				RAZEM	99.039
166 4 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		42.043+56.996	m ²	99.039	
				RAZEM	99.039

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 5 d.1. 6.8. 29	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		42.043+56.996	m ²	99.039	
				RAZEM	99.039
166 6 d.1. 6.8. 29	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(42.043+56.996)*31%	m ²	30.702	
				RAZEM	30.702
166 7 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(42.043+56.996)*67%	m ²	66.356	
				RAZEM	66.356
166 8 d.1. 6.8. 29	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
166 9 d.1. 6.8. 29	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
167 0 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
167 1 d.1. 6.8. 29	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
167 2 d.1. 6.8. 29	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
167 3 d.1. 6.8. 29	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		47.32	m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
167 4 d.1. 6.8. 29	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		11.65+4.30+2.50+1.45+0.53+1.07+2.05+1.33+0.70+1.36+2.56+0.80+3.35+4.70+0.80*2+0.28+0.21+5-1.2-0.9-1.0	m	42.340	
				RAZEM	42.340
167 5 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
167 6 d.1. 6.8. 29	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
167 7 d.1. 6.8. 29	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
167 8 d.1. 6.8. 29	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.710+0.22+0.097+0.318+0.288+1.193	m ³	2.826	
				RAZEM	2.826
167 9 d.1. 6.8. 29	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.710+0.22+0.097+0.318+0.288+1.193	m ³	2.826	
				RAZEM	2.826
1.6. 9		Piętro			
1.6. 9.1		2/1 pralnia suszarnia			
168 0 d.1. 6.9. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
168 1 d.1. 6.9. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.54*0.50*1.30	m ³	0.351	
				RAZEM	0.351
168 2 d.1. 6.9. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu, rozebranie ścianki wewnątrz	m ³		
		0.25*0.10*2.05+1.10*0.10*3.0+1.0*0.10*3.0	m ³	0.681	
				RAZEM	0.681
168 3 d.1. 6.9. 1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wg zestawienia stolarki D2 EI30 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
168 4 d.1. 6.9. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.18*2+2*5.73+0.28*4)-0.90*2.05-2.37*0.60*2	m ²	52.131	
				RAZEM	52.131
168 5 d.1. 6.9. 1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(3.00*(3.18*2+2*5.73+0.28*4)-0.90*2.05-2.37*0.60*2)*67%	m ²	34.928	
				RAZEM	34.928

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168 6 d.1. 6.9. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (3.00*(3.18*2+2*5.73+0.28*4)-0.90*2.05-2.37*0.60*2)*33%	m ² m ²	 17.203	
				RAZEM	17.203
168 7 d.1. 6.9. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (3.00*(3.18*2+2*5.73+0.28*4)-0.90*2.05-2.37*0.60*2)*33%	m ² m ²	 17.203	
				RAZEM	17.203
168 8 d.1. 6.9. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (3.00*(3.18*2+2*5.73+0.28*4)-0.90*2.05-2.37*0.60*2)*33%	m ² m ²	 17.203	
				RAZEM	17.203
168 9 d.1. 6.9. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3.00*(3.18*2+2*5.73+0.28*4)-0.90*2.05-2.37*0.60*2)*33%	m ² m ²	 17.203	
				RAZEM	17.203
169 0 d.1. 6.9. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
169 1 d.1. 6.9. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
169 2 d.1. 6.9. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
169 3 d.1. 6.9. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
169 4 d.1. 6.9. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
169 5 d.1. 6.9. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 17.66	m ² m ²	 17.660	
				RAZEM	17.660
169 6 d.1. 6.9. 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*3.18+2*5.73+4*0.28-0.9	m m	 18.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.040
169 7 d.1. 6.9. 1	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
169 8 d.1. 6.9. 1	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169 9 d.1. 6.9. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.22+0.681	m ³	0.901	
				RAZEM	0.901
170 0 d.1. 6.9. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.22+0.681	m ³	0.901	
				RAZEM	0.901
1.6. 9.2		2/2 łazienka			
170 1 d.1. 6.9. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6.53	m ²	6.530	
				RAZEM	6.530
170 2 d.1. 6.9. 2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.12*2.05	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
170 3 d.1. 6.9. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		3.00*(2.80+2.20+2.62)-0.90*2.05-2.32*1.70	m ²	17.071	
				RAZEM	17.071
170 4 d.1. 6.9. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32)	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
170 5 d.1. 6.9. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D5 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
170 6 d.1. 6.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32)	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170 7 d.1. 6.9. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32)	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
170 8 d.1. 6.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05	m ²	23.971	
				RAZEM	23.971
170 9 d.1. 6.9. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05)*67%	m ²	16.061	
				RAZEM	16.061
171 0 d.1. 6.9. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05)*33%	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
171 1 d.1. 6.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05)*33%	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
171 2 d.1. 6.9. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05)*33%	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
171 3 d.1. 6.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05)*33%	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
171 4 d.1. 6.9. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(1.61+1.42+0.75+1.32+2.62+2.20)-2.32*1.70-0.90*2.05)*33%	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
171 5 d.1. 6.9. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		6.53	m ²	6.530	
				RAZEM	6.530
171 6 d.1. 6.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.53	m ²	6.530	
				RAZEM	6.530
171 7 d.1. 6.9. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		6.53	m ²	6.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.530
171 8 d.1. 6.9. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.53	m ²	6.530	
				RAZEM	6.530
171 9 d.1. 6.9. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.53	m ²	6.530	
				RAZEM	6.530
172 0 d.1. 6.9. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		6.53	m ²	6.530	
				RAZEM	6.530
172 1 d.1. 6.9. 2	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172 2 d.1. 6.9. 2	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych mydło 2szt; wiszący uchwyt do ręczników papierowych 2szt; uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej 2szt; kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej 1szt, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej 2szt; lustro nad umywalką 2szt;)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
172 3 d.1. 6.9. 2	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
172 4 d.1. 6.9. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w ościeżnicy aluminiowych z prześwitem dołem i górą - analogia ścianki/kabiny systemowe z płyty HPL gr. 12mm	m ²		
		2.06*2.05+1.23*3	m ²	7.913	
				RAZEM	7.913
172 5 d.1. 6.9. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.10+0.030+0.256	m ³	0.386	
				RAZEM	0.386
172 6 d.1. 6.9. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.10+0.030+0.256	m ³	0.386	
				RAZEM	0.386
1.6. 9.3		2/3 sala 3			
172 7 d.1. 6.9. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 8 d.1. 6.9. 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian i podstawy pod fundament, poszerzenie otworu $3.0*(0.06*5.88+3.22*0.16+2.21*0.06+1.44*0.12)-(0.90*2.05*2-0.96*1.94)*0.12+0.90*2.64*0.3$	m ³ m ³	 4.014	
				RAZEM	4.014
172 9 d.1. 6.9. 3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okno 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 0 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm $3.00*(2.90)-0.90*2.05$	m ² m ²	 6.855	
				RAZEM	6.855
173 1 d.1. 6.9. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie $3.00*(2.21+1.61)-0.90*2.05$	m ² m ²	 9.615	
				RAZEM	9.615
173 2 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $3.00*(2.21+1.61)-0.90*2.05$	m ² m ²	 9.615	
				RAZEM	9.615
173 3 d.1. 6.9. 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 46.62	m ² m ²	 46.620	
				RAZEM	46.620
173 4 d.1. 6.9. 3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2.00*(4.11+0.42+8.93+0.20*5+6.07+0.27*2+9.0+2.85+0.90+2.21)-0.90*2.05-2.33*1.70*3-0.90*2.05$	m ² m ²	 56.487	
				RAZEM	56.487
173 5 d.1. 6.9. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie $3.00*(4.11+0.42+8.93+0.20*5+6.07+0.27*2+9.0+2.85+0.90+2.21)-0.90*2.05-2.33*1.70*3-0.90*2.05$	m ² m ²	 92.517	
				RAZEM	92.517
173 6 d.1. 6.9. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie $3.00*(4.11+0.42+8.93+0.20*5+6.07+0.27*2+9.0+2.85+0.90+2.21)-0.90*2.05-2.33*1.70*3-0.90*2.05$	m ² m ²	 92.517	
				RAZEM	92.517
173 7 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na stropach na podłożu betonowym $3.00*(4.11+0.42+8.93+0.20*5+6.07+0.27*2+9.0+2.85+0.90+2.21)-0.90*2.05-2.33*1.70*3-0.90*2.05$	m ² m ²	 92.517	
				RAZEM	92.517

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 8 d.1. 6.9. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		$3.00 \cdot (4.11 + 0.42 + 8.93 + 0.20 \cdot 5 + 6.07 + 0.27 \cdot 2 + 9.0 + 2.85 + 0.90 + 2.21) - 0.90 \cdot 2.05 - 2.33 \cdot 1.70 \cdot 3 - 0.90 \cdot 2.05$	m ²	92.517	
				RAZEM	92.517
173 9 d.1. 6.9. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (4.11 + 0.42 + 8.93 + 0.20 \cdot 5 + 6.07 + 0.27 \cdot 2 + 9.0 + 2.85 + 0.90 + 2.21) - 0.90 \cdot 2.05 - 2.33 \cdot 1.70 \cdot 3 - 0.90 \cdot 2.05) \cdot 31\%$	m ²	28.680	
				RAZEM	28.680
174 0 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		$(3.00 \cdot (4.11 + 0.42 + 8.93 + 0.20 \cdot 5 + 6.07 + 0.27 \cdot 2 + 9.0 + 2.85 + 0.90 + 2.21) - 0.90 \cdot 2.05 - 2.33 \cdot 1.70 \cdot 3 - 0.90 \cdot 2.05) \cdot 66\%$	m ²	61.061	
				RAZEM	61.061
174 1 d.1. 6.9. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
174 2 d.1. 6.9. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
174 3 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
174 4 d.1. 6.9. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
174 5 d.1. 6.9. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
174 6 d.1. 6.9. 3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów	m		
		2.50*3	m	7.500	
				RAZEM	7.500
174 7 d.1. 6.9. 3	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² - analogia rozebranie obudów grzejników	m ²		
		7.50*0.85	m ²	6.375	
				RAZEM	6.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174 8 d.1. 6.9. 3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
174 9 d.1. 6.9. 3	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
175 0 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
175 1 d.1. 6.9. 3	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
175 2 d.1. 6.9. 3	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		3*2.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
175 3 d.1. 6.9. 3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.22+4.014+0.03+0.932+1.13+0.15+0.255	m ³	6.731	
				RAZEM	6.731
175 4 d.1. 6.9. 3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.22+4.014+0.03+0.932+1.13+0.15+0.255	m ³	6.731	
				RAZEM	6.731
1.6. 9.4		2/4 archiwum			
175 5 d.1. 6.9. 4	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki - analogia rozebranie posadzek w paneli podłogowych	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
175 6 d.1. 6.9. 4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otworów do drzwi i poszerzenie	m ³		
		0.12*0.12*2.05+1.00*0.12*2.05	m ³	0.276	
				RAZEM	0.276
175 7 d.1. 6.9. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D3 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 8 d.1. 6.9. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D7 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
175 9 d.1. 6.9. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*3.41+2*2.92)-2*0.9*2.05-2.33*1.70*1	m ²	30.329	
				RAZEM	30.329
176 0 d.1. 6.9. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2*3.41+2*2.92)-2*0.9*2.05-2.33*1.70*1	m ²	30.329	
				RAZEM	30.329
176 1 d.1. 6.9. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(2*3.41+2*2.92)-2*0.9*2.05-2.33*1.70*1	m ²	30.329	
				RAZEM	30.329
176 2 d.1. 6.9. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2*3.41+2*2.92)-2*0.9*2.05-2.33*1.70*1	m ²	30.329	
				RAZEM	30.329
176 3 d.1. 6.9. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(2*3.41+2*2.92)-2*0.9*2.05-2.33*1.70*1	m ²	30.329	
				RAZEM	30.329
176 4 d.1. 6.9. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
176 5 d.1. 6.9. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
176 6 d.1. 6.9. 4	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
176 7 d.1. 6.9. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
176 8 d.1. 6.9. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		9.92	m ²	9.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.920
176 9 d.1. 6.9. 4	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet z desek np. deska barlinecka w wzorze dębu	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
177 0 d.1. 6.9. 4	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
177 1 d.1. 6.9. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.149+0.276	m ³	0.425	
				RAZEM	0.425
177 2 d.1. 6.9. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.149+0.276	m ³	0.425	
				RAZEM	0.425
1.6. 9.5		2/5 referent			
177 3 d.1. 6.9. 5	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki - analogia rozebranie posadzek w paneli podłogowych	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
177 4 d.1. 6.9. 5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie	m ³		
		0.12*0.12*2.05	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
177 5 d.1. 6.9. 5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D7 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
177 6 d.1. 6.9. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.10*2+2*3.41)-0.90*2.05*2-2.33*1.70	m ²	31.409	
				RAZEM	31.409
177 7 d.1. 6.9. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(3.10*2+2*3.41)-0.90*2.05*2-2.33*1.70	m ²	31.409	
				RAZEM	31.409
177 8 d.1. 6.9. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(3.10*2+2*3.41)-0.90*2.05*2-2.33*1.70	m ²	31.409	
				RAZEM	31.409

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177 9 d.1. 6.9. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(3.10*2+2*3.41)-0.90*2.05*2-2.33*1.70	m ²	31.409	
				RAZEM	31.409
178 0 d.1. 6.9. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(3.10*2+2*3.41)-0.90*2.05*2-2.33*1.70	m ²	31.409	
				RAZEM	31.409
178 1 d.1. 6.9. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
178 2 d.1. 6.9. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
178 3 d.1. 6.9. 5	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
178 4 d.1. 6.9. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
178 5 d.1. 6.9. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
178 6 d.1. 6.9. 5	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet z desek np. deska barlinecka w wzorze dębu	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
178 7 d.1. 6.9. 5	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
178 8 d.1. 6.9. 5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.158+0.03	m ³	0.188	
				RAZEM	0.188
178 9 d.1. 6.9. 5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpocząty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.158+0.03	m ³	0.188	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.188
1.6. 9.6		2/6 hall			
179 0 d.1. 6.9. 6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
179 1 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych - drzwi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
179 2 d.1. 6.9. 6	KNR 0-19 1023-12	Montaż D1 EI 30 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.20*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
179 3 d.1. 6.9. 6	KNR 0-19 1023-12	Montaż D3 z regulowaną ościeżnicą z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
179 4 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian i poszerzenie otworu	m ³		
		$3.00*0.12*(2.56+1.12)-(0.90*2.05+0.80*2.05)*0.12-(0.28*0.17*2.05)$	m ³	0.809	
				RAZEM	0.809
179 5 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami po oknie	m ³		
		0.28*1*1.20	m ³	0.336	
				RAZEM	0.336
179 6 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.60	m	3.200	
				RAZEM	3.200
179 7 d.1. 6.9. 6	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 150 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
179 8 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.20*2.05*0.25	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
179 9 d.1. 6.9. 6	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		$(0.40+0.25+0.40)*1.06$	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180 0 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (0.40+0.25+0.40)*1.06	m ² m ²	 1.113	
				RAZEM	1.113
180 1 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0.40+0.25+0.40)*1.06	m ² m ²	 1.113	
				RAZEM	1.113
180 2 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.70	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
180 3 d.1. 6.9. 6	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 165 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
180 4 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu 1.35*0.28*2.05	m ³ m ³	 0.775	
				RAZEM	0.775
180 5 d.1. 6.9. 6	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach (0.40+0.28+0.40)*1.06	m ² m ²	 1.145	
				RAZEM	1.145
180 6 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (0.40+0.28+0.40)*1.06	m ² m ²	 1.145	
				RAZEM	1.145
180 7 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0.40+0.28+0.40)*1.06	m ² m ²	 1.145	
				RAZEM	1.145
180 8 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.60	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
180 9 d.1. 6.9. 6	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 150 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
181 0 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu 1.20*2.05*0.25	m ³ m ³	 0.615	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.615
181 1 d.1. 6.9. 6	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.25+0.40)*1.06	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
181 2 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.25+0.40)*1.06	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
181 3 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.25+0.40)*1.06	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
181 4 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.45	m	2.900	
				RAZEM	2.900
181 5 d.1. 6.9. 6	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 135 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
181 6 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.00*2.05*0.3	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
181 7 d.1. 6.9. 6	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
181 8 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
181 9 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
182 0 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.45	m	2.900	
				RAZEM	2.900
182 1 d.1. 6.9. 6	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 135 cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182 2 d.1. 6.9. 6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.00*2.05*0.3	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
182 3 d.1. 6.9. 6	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
182 4 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
182 5 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
182 6 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*2.33-0.9*2.05	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
182 7 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*2.33-0.9*2.05	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
182 8 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*2.33-0.9*2.05	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
182 9 d.1. 6.9. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(11.77+0.70+1.84+0.28+2.91+0.64*2+0.27+8.60+1.18+0.21+1.45)-0.90*2.05*6-1.20*2.05*2	m ²	75.480	
				RAZEM	75.480
183 0 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(11.77+0.70+1.84+0.28+2.91+0.64*2+0.27+8.60+1.18+0.21+1.45)-0.90*2.05*6-1.20*2.05*2	m ²	75.480	
				RAZEM	75.480
183 1 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(11.77+0.70+1.84+0.28+2.91+0.64*2+0.27+8.60+1.18+0.21+1.45)-0.90*2.05*6-1.20*2.05*2	m ²	75.480	
				RAZEM	75.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 2 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2$	m ²	75.480	
				RAZEM	75.480
183 3 d.1. 6.9. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2) \cdot 33\%$	m ²	24.908	
				RAZEM	24.908
183 4 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		$(3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2) \cdot 67\%$	m ²	50.572	
				RAZEM	50.572
183 5 d.1. 6.9. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
183 6 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
183 7 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
183 8 d.1. 6.9. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
183 9 d.1. 6.9. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
184 0 d.1. 6.9. 6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		20.35	m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
184 1 d.1. 6.9. 6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		$11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45 - 0.90 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2$	m	22.690	
				RAZEM	22.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184 2 d.1. 6.9. 6	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184 3 d.1. 6.9. 6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.305+0.44+0.809+0.975+0.775+0.615*3	m ³	5.149	
				RAZEM	5.149
184 4 d.1. 6.9. 6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.305+0.44+0.809+0.975+0.775+0.615*3	m ³	5.149	
				RAZEM	5.149
1.6. 9.7		2/7 pom. biurowe			
184 5 d.1. 6.9. 7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
184 6 d.1. 6.9. 7	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.9*0.27*2.87	m ³	0.697	
				RAZEM	0.697
184 7 d.1. 6.9. 7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D3 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
184 8 d.1. 6.9. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.33*3.0-0.9*2.05	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
184 9 d.1. 6.9. 7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.33*3.0-0.9*2.05	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
185 0 d.1. 6.9. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.32*2+2.33*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	28.094	
				RAZEM	28.094
185 1 d.1. 6.9. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(3.32*2+2.33*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	28.094	
				RAZEM	28.094

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185 2 d.1. 6.9. 7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(3.32*2+2.33*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	28.094	
				RAZEM	28.094
185 3 d.1. 6.9. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(3.32*2+2.33*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	28.094	
				RAZEM	28.094
185 4 d.1. 6.9. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(3.32*2+2.33*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	28.094	
				RAZEM	28.094
185 5 d.1. 6.9. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
185 6 d.1. 6.9. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
185 7 d.1. 6.9. 7	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
185 8 d.1. 6.9. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
185 9 d.1. 6.9. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
186 0 d.1. 6.9. 7	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet z desek np. deska barlinecka w wzorze dębu	m ²		
		7.73	m ²	7.730	
				RAZEM	7.730
186 1 d.1. 6.9. 7	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
186 2 d.1. 6.9. 7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.116	m ³	0.116	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.116
186 3 d.1. 6.9. 7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km - Krotność = 9 0.116	m ³ m ³	 0.116	
				RAZEM	0.116
1.6. 9.8		2/8 gabinet dyrektora			
186 4 d.1. 6.9. 8	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 de- szczulek na 1 m2 posadzki - analogia rozebranie posadzek w paneli podłogo- wych 22.30	m ² m ²	 22.300	
				RAZEM	22.300
186 5 d.1. 6.9. 8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych - drzwi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
186 6 d.1. 6.9. 8	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
186 7 d.1. 6.9. 8	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej ceglami po oknie+po drzwiach 0.90*0.90*0.12+0.90*2.05*0.12	m ³ m ³	 0.319	
				RAZEM	0.319
186 8 d.1. 6.9. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D7 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.9*2.05*1	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
186 9 d.1. 6.9. 8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian 3.00*0.12*(2.65+2.0+1.34+0.96)-0.12*(0.90*0.90+0.9*3.00)	m ³ m ³	 2.081	
				RAZEM	2.081
187 0 d.1. 6.9. 8	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.00*2.56-0.90*2.05+3.00*(2.86+0.70)	m ² m ²	 16.515	
				RAZEM	16.515
187 1 d.1. 6.9. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 3.00*2.56-0.90*2.05+3.00*(2.86+0.70)	m ² m ²	 16.515	
				RAZEM	16.515
187 2 d.1. 6.9. 8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.00*2.56-0.90*2.05+3.00*(2.86+0.70)	m ² m ²	 16.515	
				RAZEM	16.515

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187 3 d.1. 6.9. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.32*2+2.33*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	28.094	
				RAZEM	28.094
187 4 d.1. 6.9. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(5.88+3.32+0.51+2.56+3.32+1.55+4.36)-0.90*2.05-2.33*1.70*2	m ²	54.733	
				RAZEM	54.733
187 5 d.1. 6.9. 8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(5.88+3.32+0.51+2.56+3.32+1.55+4.36)-0.90*2.05-2.33*1.70*2	m ²	54.733	
				RAZEM	54.733
187 6 d.1. 6.9. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(5.88+3.32+0.51+2.56+3.32+1.55+4.36)-0.90*2.05-2.33*1.70*2	m ²	54.733	
				RAZEM	54.733
187 7 d.1. 6.9. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(5.88+3.32+0.51+2.56+3.32+1.55+4.36)-0.90*2.05-2.33*1.70*2	m ²	54.733	
				RAZEM	54.733
187 8 d.1. 6.9. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		22.30	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
187 9 d.1. 6.9. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		22.30	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
188 0 d.1. 6.9. 8	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		22.30	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
188 1 d.1. 6.9. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		22.30	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
188 2 d.1. 6.9. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		22.30	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
188 3 d.1. 6.9. 8	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet z desek np. deska barlinecka w wzorze dębu	m ²		
		22.30	m ²	22.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.300
188 4 d.1. 6.9. 8	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
188 5 d.1. 6.9. 8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.335+0.33+0.05+2.081	m ³	2.796	
				RAZEM	2.796
188 6 d.1. 6.9. 8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.335+0.33+0.05+2.081	m ³	2.796	
				RAZEM	2.796
1.6. 9.9		2/9 wice dyrektor			
188 7 d.1. 6.9. 9	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		12.17	m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
188 8 d.1. 6.9. 9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188 9 d.1. 6.9. 9	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
189 0 d.1. 6.9. 9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami po oknach	m ³		
		0.90*0.90*0.12*2	m ³	0.194	
				RAZEM	0.194
189 1 d.1. 6.9. 9	KNR 0-19 1023-12	Montaż D3 z regulowaną ościeżnicą z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
189 2 d.1. 6.9. 9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie	m ³		
		0.42*0.12*2.05	m ³	0.103	
				RAZEM	0.103
189 3 d.1. 6.9. 9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*4.17	m ²	12.510	
				RAZEM	12.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189 4 d.1. 6.9. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*4.17+0.90*0.90*2+0.42*2.05	m ²	14.991	
				RAZEM	14.991
189 5 d.1. 6.9. 9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*4.17+0.90*0.90*2+0.42*2.05	m ²	14.991	
				RAZEM	14.991
189 6 d.1. 6.9. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*2.78+4.36)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	23.954	
				RAZEM	23.954
189 7 d.1. 6.9. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2*2.78+4.36*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	37.034	
				RAZEM	37.034
189 8 d.1. 6.9. 9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(2*2.78+4.36*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	37.034	
				RAZEM	37.034
189 9 d.1. 6.9. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2*2.78+4.36*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	37.034	
				RAZEM	37.034
190 0 d.1. 6.9. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.00*(2*2.78+4.36*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	37.034	
				RAZEM	37.034
190 1 d.1. 6.9. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		12.17	m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
190 2 d.1. 6.9. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		12.17	m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
190 3 d.1. 6.9. 9	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		12.17	m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
190 4 d.1. 6.9. 9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		12.17	m ²	12.170	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.170
190 5 d.1. 6.9. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		12.17	m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
190 6 d.1. 6.9. 9	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet z desek np. deska barlinecka w wzorze dębu	m ²		
		12.17	m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
190 7 d.1. 6.9. 9	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190 8 d.1. 6.9. 9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.183+0.11+0.10+0.103	m ³	0.496	
				RAZEM	0.496
190 9 d.1. 6.9. 9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.183+0.11+0.10+0.103	m ³	0.496	
				RAZEM	0.496
1.6. 9.10		2/10 wc personelu			
191 0 d.1. 6.9. 10	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
191 1 d.1. 6.9. 10	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.00*0.12*(3.46+0.28+0.25)	m ³	1.436	
				RAZEM	1.436
191 2 d.1. 6.9. 10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(1.10+4.80+0.27+0.20+1.17)-1.15*1.70-0.90*2.05	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
191 3 d.1. 6.9. 10	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(4.46+0.79)	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
191 4 d.1. 6.9. 10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych - drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191 5 d.1. 6.9. 10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D9 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
191 6 d.1. 6.9. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	47.114	
				RAZEM	47.114
191 7 d.1. 6.9. 10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	47.114	
				RAZEM	47.114
191 8 d.1. 6.9. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70	m ²	47.114	
				RAZEM	47.114
191 9 d.1. 6.9. 10	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70)*67%	m ²	31.566	
				RAZEM	31.566
192 0 d.1. 6.9. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70)*33%	m ²	15.548	
				RAZEM	15.548
192 1 d.1. 6.9. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70)*33%	m ²	15.548	
				RAZEM	15.548
192 2 d.1. 6.9. 10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70)*33%	m ²	15.548	
				RAZEM	15.548
192 3 d.1. 6.9. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70)*33%	m ²	15.548	
				RAZEM	15.548
192 4 d.1. 6.9. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(4.46*2+1.34*2+0.35*2+2.67*2)-0.90*2.05-2.33*1.70)*33%	m ²	15.548	
				RAZEM	15.548
192 5 d.1. 6.9. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		11.25	m ²	11.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.250
192 6 d.1. 6.9. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
192 7 d.1. 6.9. 10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
192 8 d.1. 6.9. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
192 9 d.1. 6.9. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
193 0 d.1. 6.9. 10	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
193 1 d.1. 6.9. 10	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193 2 d.1. 6.9. 10	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych mydło 2szt; wiszący uchwyt do ręczników papierowych 2szt; uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej 2szt; kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej 1szt, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej 2szt; lustro nad umywalką 2szt;)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
193 3 d.1. 6.9. 10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w ościeżnicy aluminiowych z prześwitem dołem i górą - analogia ścianki/kabiny systemowe z płyty HPL gr. 12mm	m ²		
		2.05*2.67+1.23*2.05*3	m ²	13.038	
				RAZEM	13.038
193 4 d.1. 6.9. 10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.169+1.436+0.170+0.22	m ³	1.995	
				RAZEM	1.995
193 5 d.1. 6.9. 10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.169+1.436+0.170+0.22	m ³	1.995	
				RAZEM	1.995
1.6. 9.11		2/11 łazienka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
193 6 d.1. 6.9. 11	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
193 7 d.1. 6.9. 11	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		$3.00 \times 0.12 \times (4.17 + 1.00 + 1.20 + 2.22 + 1.10) + 1.91 \times 0.42 \times 3$	m ³	5.895	
				RAZEM	5.895
193 8 d.1. 6.9. 11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²		
		$2.00 \times (1.10 + 4.80 + 0.27 + 0.20 + 1.17) - 1.15 \times 1.70 - 0.90 \times 2.05$	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
193 9 d.1. 6.9. 11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych - drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
194 0 d.1. 6.9. 11	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D9 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		$0.9 \times 2.05 \times 1$	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
194 1 d.1. 6.9. 11	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		$3.00 \times (1.45 + 1.49 + 0.22) - 0.9 \times 2.05$	m ²	7.635	
				RAZEM	7.635
194 2 d.1. 6.9. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \times (4.14 \times 2 + 2.64 \times 2 + 0.22 \times 2)$	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
194 3 d.1. 6.9. 11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$3.00 \times (4.14 \times 2 + 2.64 \times 2 + 0.22 \times 2)$	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
194 4 d.1. 6.9. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$3.00 \times (4.14 \times 2 + 2.64 \times 2 + 0.22 \times 2)$	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
194 5 d.1. 6.9. 11	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		$(3.00 \times (4.14 \times 2 + 2.64 \times 2 + 0.22 \times 2)) \times 67\%$	m ²	28.140	
				RAZEM	28.140
194 6 d.1. 6.9. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$(3.00 \times (4.14 \times 2 + 2.64 \times 2 + 0.22 \times 2)) \times 33\%$	m ²	13.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.860
194 7 d.1. 6.9. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (4.14 \cdot 2 + 2.64 \cdot 2 + 0.22 \cdot 2)) \cdot 33\%$	m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
194 8 d.1. 6.9. 11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$(3.00 \cdot (4.14 \cdot 2 + 2.64 \cdot 2 + 0.22 \cdot 2)) \cdot 33\%$	m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
194 9 d.1. 6.9. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (4.14 \cdot 2 + 2.64 \cdot 2 + 0.22 \cdot 2)) \cdot 33\%$	m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
195 0 d.1. 6.9. 11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (4.14 \cdot 2 + 2.64 \cdot 2 + 0.22 \cdot 2)) \cdot 33\%$	m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
195 1 d.1. 6.9. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
195 2 d.1. 6.9. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
195 3 d.1. 6.9. 11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
195 4 d.1. 6.9. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
195 5 d.1. 6.9. 11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
195 6 d.1. 6.9. 11	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		11.84	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
195 7 d.1. 6.9. 11	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
195 8 d.1. 6.9. 11	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (d dozownik płynów dezynfekcyjnych mydło 4szt; wiszący uchwyt do ręczników papierowych 4szt; uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej 4szt; kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej 1szt, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej 4szt; lustro nad umywalką 4szt;)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
195 9 d.1. 6.9. 11	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w ościeżnicy aluminiowych z prześwitem dołem i górą - analogia ścianki/kabiny systemowe z płyty HPL gr. 12mm	m ²		
		2.05*(4.14+1.45*4)	m ²	20.377	
				RAZEM	20.377
196 0 d.1. 6.9. 11	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
196 1 d.1. 6.9. 11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.347+5.895	m ³	6.242	
				RAZEM	6.242
196 2 d.1. 6.9. 11	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.347+5.895	m ³	6.242	
				RAZEM	6.242
1.6. 9.12		2/12 sala zajęć rekreacyjnych			
196 3 d.1. 6.9. 12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
196 4 d.1. 6.9. 12	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami po oknie	m ³		
		0.87*0.28*2.05+2.37*0.38*3.60+2.40*0.38*1.90*3+0.38*0.50*3.60*4	m ³	11.676	
				RAZEM	11.676
196 5 d.1. 6.9. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		8.90*1.90+2.37*3.60*0.87*2.05	m ²	32.127	
				RAZEM	32.127
196 6 d.1. 6.9. 12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		8.90*1.90+2.37*3.60*0.87*2.05	m ²	32.127	
				RAZEM	32.127
196 7 d.1. 6.9. 12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic PCV - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196 8 d.1. 6.9. 12	KNR 0-19 1023-12	Montaż D10 aluminium zimne z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		1.10*2.05*1	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
196 9 d.1. 6.9. 12	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² o1 zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		2.40*1.70*3	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
197 0 d.1. 6.9. 12	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 30 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.50*3	m	7.500	
				RAZEM	7.500
197 1 d.1. 6.9. 12	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.60	m	3.200	
				RAZEM	3.200
197 2 d.1. 6.9. 12	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 200 dł. 150 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
197 3 d.1. 6.9. 12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.20*2.05*0.25	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
197 4 d.1. 6.9. 12	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.25+0.40)*1.06	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
197 5 d.1. 6.9. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.25+0.40)*1.06	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
197 6 d.1. 6.9. 12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.25+0.40)*1.06	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
197 7 d.1. 6.9. 12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.60*(6.01*2+8.90*2+0.32)-1.20*2.05	m ²	106.044	
				RAZEM	106.044
197 8 d.1. 6.9. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.60*(6.01*2+8.90*2+0.32)-1.20*2.05	m ²	106.044	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	106.044
197 9 d.1. 6.9. 12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.60*(6.01*2+8.90*2+0.32)-1.20*2.05	m ²	106.044	
				RAZEM	106.044
198 0 d.1. 6.9. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.60*(6.01*2+8.90*2+0.32)-1.20*2.05	m ²	106.044	
				RAZEM	106.044
198 1 d.1. 6.9. 12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.60*(6.01*2+8.90*2+0.32)-1.20*2.05)*33%	m ²	34.995	
				RAZEM	34.995
198 2 d.1. 6.9. 12	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.60*(6.01*2+8.90*2+0.32)-1.20*2.05)*67%	m ²	71.049	
				RAZEM	71.049
198 3 d.1. 6.9. 12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
198 4 d.1. 6.9. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
198 5 d.1. 6.9. 12	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
198 6 d.1. 6.9. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
198 7 d.1. 6.9. 12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
198 8 d.1. 6.9. 12	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie lub zwicowanie	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
198 9 d.1. 6.9. 12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
199 0 d.1. 6.9. 12	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem cokołu według dokumentacji projektowej - wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej 3 barw z wywinięciem cokołów na ścianę	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
199 1 d.1. 6.9. 12	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		52.18	m ²	52.180	
				RAZEM	52.180
199 2 d.1. 6.9. 12	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
199 3 d.1. 6.9. 12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.783+0.11+0.200	m ³	1.093	
				RAZEM	1.093
199 4 d.1. 6.9. 12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.783+0.11+0.200	m ³	1.093	
				RAZEM	1.093
1.6. 9.13		2/13 hall 2			
199 5 d.1. 6.9. 13	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		25.53	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
199 6 d.1. 6.9. 13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki w przejściach i ścianki kolidujące	m ³		
		(1.61*1*2)*0.12+3.13*3.00*0.12	m ³	1.513	
				RAZEM	1.513
199 7 d.1. 6.9. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(14.46+1.02+0.24+0.90+0.30+0.9)-0.90*2.05*4	m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
199 8 d.1. 6.9. 13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(14.46+1.02+0.24+0.90+0.30+0.9)-0.90*2.05*4	m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
199 9 d.1. 6.9. 13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(1.24+1.39+14.67)-1.24*2.05-0.90*2.05*2	m ²	45.668	
				RAZEM	45.668

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 0 d.1. 6.9. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		46.08+45.668	m ²	91.748	
				RAZEM	91.748
200 1 d.1. 6.9. 13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		46.08+45.668	m ²	91.748	
				RAZEM	91.748
200 2 d.1. 6.9. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		46.08+45.668	m ²	91.748	
				RAZEM	91.748
200 3 d.1. 6.9. 13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(46.08+45.668)*33%	m ²	30.277	
				RAZEM	30.277
200 4 d.1. 6.9. 13	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(46.08+45.668)*67%	m ²	61.471	
				RAZEM	61.471
200 5 d.1. 6.9. 13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		25.53	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
200 6 d.1. 6.9. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		25.53	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
200 7 d.1. 6.9. 13	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		25.53	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
200 8 d.1. 6.9. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		25.53	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
200 9 d.1. 6.9. 13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		25.53	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
201 0 d.1. 6.9. 13	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		25.53	m ²	25.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.530
201 1 d.1. 6.9. 13	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		14.68*2+1.10+1.40+1.85+0.25-1.20-0.90*6-1.10*1	m	26.260	
				RAZEM	26.260
201 2 d.1. 6.9. 13	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
201 3 d.1. 6.9. 13	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
201 4 d.1. 6.9. 13	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.383+1.513	m ³	1.896	
				RAZEM	1.896
201 5 d.1. 6.9. 13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.383+1.513	m ³	1.896	
				RAZEM	1.896
1.6. 9.14		2/14 sala 2			
201 6 d.1. 6.9. 14	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno pomiędzy salami	m ²		
		0.90*5.72	m ²	5.148	
				RAZEM	5.148
201 7 d.1. 6.9. 14	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - 1szt okno	m ³		
		0.12*5.72*0.90	m ³	0.618	
				RAZEM	0.618
201 8 d.1. 6.9. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		5.72*0.90*2	m ²	10.296	
				RAZEM	10.296
201 9 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		5.72*0.90*2	m ²	10.296	
				RAZEM	10.296
202 0 d.1. 6.9. 14	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m ²		
		2.07*1.52	m ²	3.146	
				RAZEM	3.146

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
202 1 d.1. 6.9. 14	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - 1szt okno	m ³		
		2.07*1.52*2	m ³	6.293	
				RAZEM	6.293
202 2 d.1. 6.9. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		2.07*1.52*2	m ²	6.293	
				RAZEM	6.293
202 3 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.07*1.52*2	m ²	6.293	
				RAZEM	6.293
202 4 d.1. 6.9. 14	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m ³		
		0.12*0.32*2.05	m ³	0.079	
				RAZEM	0.079
202 5 d.1. 6.9. 14	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na klej i lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
202 6 d.1. 6.9. 14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*8.67+2*6.00)-2.32*2.25*3-0.90*2.05*1	m ²	70.515	
				RAZEM	70.515
202 7 d.1. 6.9. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*8.67+2*6.00)-2.32*2.25*3-0.90*2.05*1	m ²	70.515	
				RAZEM	70.515
202 8 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.00*(2*8.67+2*6.00)-2.32*2.25*3-0.90*2.05*1	m ²	70.515	
				RAZEM	70.515
202 9 d.1. 6.9. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*8.67+2*6.00)-2.32*2.25*3-0.90*2.05*1	m ²	70.515	
				RAZEM	70.515
203 0 d.1. 6.9. 14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(2*8.67+2*6.00)-2.32*2.25*3-0.90*2.05*1)*33%	m ²	23.270	
				RAZEM	23.270
203 1 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(2*8.67+2*6.00)-2.32*2.25*3-0.90*2.05*1)*67%	m ²	47.245	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.245
203 2 d.1. 6.9. 14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
203 3 d.1. 6.9. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
203 4 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
203 5 d.1. 6.9. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
203 6 d.1. 6.9. 14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
203 7 d.1. 6.9. 14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów	m		
		3*2.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
203 8 d.1. 6.9. 14	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - analogia rozebranie obudów grzejników	m ²		
		7.50*0.85	m ²	6.375	
				RAZEM	6.375
203 9 d.1. 6.9. 14	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D8 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
204 0 d.1. 6.9. 14	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		51.24	m ²	51.240	
				RAZEM	51.240
204 1 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204 2 d.1. 6.9. 14	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
204 3 d.1. 6.9. 14	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		3*2.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
204 4 d.1. 6.9. 14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.498+0.079+0.769	m ³	1.346	
				RAZEM	1.346
204 5 d.1. 6.9. 14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.498+0.079+0.769	m ³	1.346	
				RAZEM	1.346
1.6. 9.15		2/15 sala 1			
204 6 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
204 7 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.45	m	2.900	
				RAZEM	2.900
204 8 d.1. 6.9. 15	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 135 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204 9 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.00*2.05*0.3	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
205 0 d.1. 6.9. 15	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
205 1 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
205 2 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205 3 d.1. 6.9. 15	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D8 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
205 4 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - po drzwiach i poszerzenia	m ³		
		0.90*2.80*0.28*2+0.90*2.80*0.30	m ³	2.167	
				RAZEM	2.167
205 5 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		0.90*2.80*2+0.90*2.80*0.30	m ²	5.796	
				RAZEM	5.796
205 6 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.90*2.80*2+0.90*2.80*0.30	m ²	5.796	
				RAZEM	5.796
205 7 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
205 8 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - po drzwiach i poszerzenia	m ³		
		0.90*1.70*0.32+0.80*1.15*0.32*2	m ³	1.078	
				RAZEM	1.078
205 9 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		0.90*1.70+0.80*1.15*2	m ²	3.370	
				RAZEM	3.370
206 0 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.90*1.70+0.80*1.15*2	m ²	3.370	
				RAZEM	3.370
206 1 d.1. 6.9. 15	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na klej i lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
206 2 d.1. 6.9. 15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*9.00+2*6.00)-0.90*2.05	m ²	88.155	
				RAZEM	88.155
206 3 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*9.00+2*6.00)-0.90*2.05	m ²	88.155	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	88.155
206 4 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.00*(2*9.00+2*6.00)-0.90*2.05	m ²	88.155	
				RAZEM	88.155
206 5 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(2*9.00+2*6.00)-0.90*2.05	m ²	88.155	
				RAZEM	88.155
206 6 d.1. 6.9. 15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(2*9.00+2*6.00)-0.90*2.05)*33%	m ²	29.091	
				RAZEM	29.091
206 7 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(2*9.00+2*6.00)-0.90*2.05)*67%	m ²	59.064	
				RAZEM	59.064
206 8 d.1. 6.9. 15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
206 9 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
207 0 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
207 1 d.1. 6.9. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
207 2 d.1. 6.9. 15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
207 3 d.1. 6.9. 15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - analogia rozebranie istniejących parapetów	m		
		3*2.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
207 4 d.1. 6.9. 15	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - analogia rozebranie obudów grzejników	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.50*0.85	m ²	6.375	
				RAZEM	6.375
207 5 d.1. 6.9. 15	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet dębowy naturalny, wzór Angielski, grubość min. 8,0mm, wykonany na gotowo z olistwowaniem	m ²		
		53.21	m ²	53.210	
				RAZEM	53.210
207 6 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
207 7 d.1. 6.9. 15	TZKNBK XXI 0103-07	Oslony - rama wypełniona kratówką - analogia osłona grzejnikowa wg. dokumentacji projektowej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
207 8 d.1. 6.9. 15	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		3*2.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
207 9 d.1. 6.9. 15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.33+0.202+0.181+0.615+0.799	m ³	2.127	
				RAZEM	2.127
208 0 d.1. 6.9. 15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.33+0.202+0.181+0.615+0.799	m ³	2.127	
				RAZEM	2.127
1.6. 9.16		2/16 wózkownia			
208 1 d.1. 6.9. 16	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
208 2 d.1. 6.9. 16	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
208 3 d.1. 6.9. 16	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3.00*(3.63+1.12)	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
208 4 d.1. 6.9. 16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.00*(3.63+0.98+1.22+0.15)	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
208 5 d.1. 6.9. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.0*(1.12+2.41)-0.90*2.05	m ²	8.745	
				RAZEM	8.745
208 6 d.1. 6.9. 16	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.0*(1.12+2.41)-0.90*2.05	m ²	8.745	
				RAZEM	8.745
208 7 d.1. 6.9. 16	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.12+2.41)-0.90*2.05	m ²	8.745	
				RAZEM	8.745
208 8 d.1. 6.9. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		17.940+8.745	m ²	26.685	
				RAZEM	26.685
208 9 d.1. 6.9. 16	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		17.940+8.745	m ²	26.685	
				RAZEM	26.685
209 0 d.1. 6.9. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		17.940+8.745	m ²	26.685	
				RAZEM	26.685
209 1 d.1. 6.9. 16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		17.940+8.745	m ²	26.685	
				RAZEM	26.685
209 2 d.1. 6.9. 16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
209 3 d.1. 6.9. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
209 4 d.1. 6.9. 16	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
209 5 d.1. 6.9. 16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		6.05	m ²	6.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.050
209 6 d.1. 6.9. 16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
209 7 d.1. 6.9. 16	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		6.05	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
209 8 d.1. 6.9. 16	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3.63*2+0.97+1.12+0.15-0.90	m	8.600	
				RAZEM	8.600
209 9 d.1. 6.9. 16	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
210 0 d.1. 6.9. 16	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.10+0.214	m ³	0.314	
				RAZEM	0.314
210 1 d.1. 6.9. 16	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.10+0.214	m ³	0.314	
				RAZEM	0.314
1.6. 9.17		2/17 myjnia wózków			
210 2 d.1. 6.9. 17	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okno pomiędzy salami	m ²		
		2.39*1.16	m ²	2.772	
				RAZEM	2.772
210 3 d.1. 6.9. 17	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian	m ³		
		3.00*3.00*0.15-2.39*1.16*0.15	m ³	0.934	
				RAZEM	0.934
210 4 d.1. 6.9. 17	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
210 5 d.1. 6.9. 17	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D2 EI 30z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
210 6 d.1. 6.9. 17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		4.30*1.80	m ²	7.740	
				RAZEM	7.740
210 7 d.1. 6.9. 17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		3.00*(3.11+1.80*2)	m ²	20.130	
				RAZEM	20.130
210 8 d.1. 6.9. 17	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(4.23+1.80)-0.90*2.05-1.00*3.00	m ²	13.245	
				RAZEM	13.245
210 9 d.1. 6.9. 17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.00*(1.80+0.40+1.10+0.45+1.15+1.80)-0.90*2.05-2.13*1.70	m ²	14.634	
				RAZEM	14.634
211 0 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(1.80+0.40+1.10+0.45+1.15+1.80)-0.90*2.05-2.13*1.70	m ²	14.634	
				RAZEM	14.634
211 1 d.1. 6.9. 17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.80+0.40+1.10+0.45+1.15+1.80)-0.90*2.05-2.13*1.70	m ²	14.634	
				RAZEM	14.634
211 2 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie, na nowych	m ²		
		3.00*(1.38+3.0)-0.90*2.05-1.0*3	m ²	8.295	
				RAZEM	8.295
211 3 d.1. 6.9. 17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, na nowych	m ²		
		3.00*(1.38+3.0)-0.90*2.05-1.0*3	m ²	8.295	
				RAZEM	8.295
211 4 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		14.634+8.295	m ²	22.929	
				RAZEM	22.929
211 5 d.1. 6.9. 17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(22.929)*67%	m ²	15.362	
				RAZEM	15.362
211 6 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(22.929)*33%	m ²	7.567	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.567
211 d.1. 6.9. 17	KNR 2-02 7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(22.929)*33%	m ²	7.567	
				RAZEM	7.567
211 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 8 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(22.929)*33%	m ²	7.567	
				RAZEM	7.567
211 d.1. 6.9. 17	KNR-W 2-02 9 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(22.929)*33%	m ²	7.567	
				RAZEM	7.567
212 d.1. 6.9. 17	KNR-W 4-01 0 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		4.23*1.80	m ²	7.614	
				RAZEM	7.614
212 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		4.23*1.80	m ²	7.614	
				RAZEM	7.614
212 d.1. 6.9. 17	KNR 2-02 2 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		4.23*1.80	m ²	7.614	
				RAZEM	7.614
212 d.1. 6.9. 17	KNR 0-23 3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		4.23*1.80	m ²	7.614	
				RAZEM	7.614
212 d.1. 6.9. 17	KNR-W 2-02 4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.23*1.80	m ²	7.614	
				RAZEM	7.614
212 d.1. 6.9. 17	KNR 0-12 5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.23*1.80	m ²	7.614	
				RAZEM	7.614
212 d.1. 6.9. 17	KNR 2-02 6 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.1. 6.9. 17	KNR 4-04 7 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.167+0.934+0.116+0.352	m ³	1.569	
				RAZEM	1.569
212 8 d.1. 6.9. 17	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.167+0.934+0.116+0.352	m ³	1.569	
				RAZEM	1.569
1.6. 9.18		2/18 zmywalnia			
212 9 d.1. 6.9. 18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213 0 d.1. 6.9. 18	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , okno O3 zgodnie z zestawieniem	m ²		
		0.90*1.15	m ²	1.035	
				RAZEM	1.035
213 1 d.1. 6.9. 18	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.10	m	1.100	
				RAZEM	1.100
213 2 d.1. 6.9. 18	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - po drzwiach	m ³		
		0.90*0.90*0.32	m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
213 3 d.1. 6.9. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie oraz na nowych ścianach	m ²		
		0.90*0.90*2+3.0*2.41+3.0*3.0-1.00*3.00	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
213 4 d.1. 6.9. 18	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - oraz na nowych ścianach	m ²		
		0.90*0.90*2+3.0*2.41+3.0*3.0-1.00*3.00	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
213 5 d.1. 6.9. 18	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9.22	m ²	9.220	
				RAZEM	9.220
213 6 d.1. 6.9. 18	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		3.00*(3.63+3.00)	m ²	19.890	
				RAZEM	19.890
213 7 d.1. 6.9. 18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.00*(3.00+3.65+1.22+0.25*2)	m ²	25.110	
				RAZEM	25.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213 8 d.1. 6.9. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 3.00*(3.00+3.65+1.22+0.25*2)+14.85	m ² m ²	 39.960	
				RAZEM	39.960
213 9 d.1. 6.9. 18	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m (39.96)*67%	m ² m ²	 26.773	
				RAZEM	26.773
214 0 d.1. 6.9. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (39.96)*33%	m ² m ²	 13.187	
				RAZEM	13.187
214 1 d.1. 6.9. 18	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (39.96)*33%	m ² m ²	 13.187	
				RAZEM	13.187
214 2 d.1. 6.9. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (39.96)*33%	m ² m ²	 13.187	
				RAZEM	13.187
214 3 d.1. 6.9. 18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (39.96)*33%	m ² m ²	 13.187	
				RAZEM	13.187
214 4 d.1. 6.9. 18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 9.22	m ² m ²	 9.220	
				RAZEM	9.220
214 5 d.1. 6.9. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 9.22	m ² m ²	 9.220	
				RAZEM	9.220
214 6 d.1. 6.9. 18	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 9.22	m ² m ²	 9.220	
				RAZEM	9.220
214 7 d.1. 6.9. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 9.22	m ² m ²	 9.220	
				RAZEM	9.220
214 8 d.1. 6.9. 18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 9.22	m ² m ²	 9.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.220
214 9 d.1. 6.9. 18	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		9.22	m ²	9.220	
				RAZEM	9.220
215 0 d.1. 6.9. 18	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.167+0.934+0.116+0.299	m ³	1.516	
				RAZEM	1.516
215 1 d.1. 6.9. 18	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpocząty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.167+0.934+0.116+0.299	m ³	1.516	
				RAZEM	1.516
1.6. 9.19		2/19 śluza wózków			
215 2 d.1. 6.9. 19	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 3 d.1. 6.9. 19	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² - zgodnie z zestawieniem stolarki okno O2	m ²		
		0.80*1.50	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
215 4 d.1. 6.9. 19	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 5 d.1. 6.9. 19	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian	m ³		
		(1.30*3.00)*0.12	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
215 6 d.1. 6.9. 19	KNR 2-02 0123-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*1.30	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
215 7 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*1.30	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
215 8 d.1. 6.9. 19	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*1.30	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215 9 d.1. 6.9. 19	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
216 0 d.1. 6.9. 19	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(3.07*1.30)	m ²	7.982	
				RAZEM	7.982
216 1 d.1. 6.9. 19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		1.00*(3.07*1.30)	m ²	3.991	
				RAZEM	3.991
216 2 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.07*1.30)-0.90*2.05	m ²	10.128	
				RAZEM	10.128
216 3 d.1. 6.9. 19	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, na nowych	m ²		
		3.00*(3.07*1.30)-0.90*2.05	m ²	10.128	
				RAZEM	10.128
216 4 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.07*1.30)-0.90*2.05	m ²	10.128	
				RAZEM	10.128
216 5 d.1. 6.9. 19	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(10.128)*67%	m ²	6.786	
				RAZEM	6.786
216 6 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(10.128)*33%	m ²	3.342	
				RAZEM	3.342
216 7 d.1. 6.9. 19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(10.128)*33%	m ²	3.342	
				RAZEM	3.342
216 8 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(10.128)*33%	m ²	3.342	
				RAZEM	3.342
216 9 d.1. 6.9. 19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(10.128)*33%	m ²	3.342	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.342
217 0 d.1. 6.9. 19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
217 1 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
217 2 d.1. 6.9. 19	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
217 3 d.1. 6.9. 19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
217 4 d.1. 6.9. 19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
217 5 d.1. 6.9. 19	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
217 6 d.1. 6.9. 19	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
217 7 d.1. 6.9. 19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.180+0.22+0.468	m ³	0.868	
				RAZEM	0.868
217 8 d.1. 6.9. 19	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.180+0.22+0.468	m ³	0.868	
				RAZEM	0.868
1.6. 9.20		2/20 kuchnia			
217 9 d.1. 6.9. 20	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218 0 d.1. 6.9. 20	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
218 1 d.1. 6.9. 20	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.90*3.00*0.12	m ³	0.324	
				RAZEM	0.324
218 2 d.1. 6.9. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		0.90*3.00	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
218 3 d.1. 6.9. 20	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.90*3.00	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
218 4 d.1. 6.9. 20	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian	m ³		
		3.00*4.61*0.12	m ³	1.660	
				RAZEM	1.660
218 5 d.1. 6.9. 20	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
218 6 d.1. 6.9. 20	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki okno O3	m ²		
		0.90*1.15	m ²	1.035	
				RAZEM	1.035
218 7 d.1. 6.9. 20	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
218 8 d.1. 6.9. 20	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
218 9 d.1. 6.9. 20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(9.00*2+4.61*2)-0.90*2.05*1-0.90*1.15*2-1.50*0.80*1	m ²	49.325	
				RAZEM	49.325
219 0 d.1. 6.9. 20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		1.00*(9.00*2+4.61*2)	m ²	27.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.220
219 1 d.1. 6.9. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		49.325+27.220	m ²	76.545	
				RAZEM	76.545
219 2 d.1. 6.9. 20	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(76.545)*67%	m ²	51.285	
				RAZEM	51.285
219 3 d.1. 6.9. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(76.545)*33%	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
219 4 d.1. 6.9. 20	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(76.545)*33%	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
219 5 d.1. 6.9. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(76.545)*33%	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
219 6 d.1. 6.9. 20	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(76.545)*33%	m ²	25.260	
				RAZEM	25.260
219 7 d.1. 6.9. 20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
219 8 d.1. 6.9. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
219 9 d.1. 6.9. 20	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
220 0 d.1. 6.9. 20	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
220 1 d.1. 6.9. 20	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
220 2 d.1. 6.9. 20	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		40.96	m ²	40.960	
				RAZEM	40.960
220 3 d.1. 6.9. 20	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
220 4 d.1. 6.9. 20	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.44+1.354+1.660	m ³	3.454	
				RAZEM	3.454
220 5 d.1. 6.9. 20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.44+1.354+1.660	m ³	3.454	
				RAZEM	3.454
1.6. 9.21		2/21 przygotowanie wstępne			
220 6 d.1. 6.9. 21	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
220 7 d.1. 6.9. 21	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(1.00+4.61)	m ²	16.830	
				RAZEM	16.830
220 8 d.1. 6.9. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(1.00*2+4.61)	m ²	19.830	
				RAZEM	19.830
220 9 d.1. 6.9. 21	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(1.00*2+4.61)	m ²	19.830	
				RAZEM	19.830
221 0 d.1. 6.9. 21	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian	m ³		
		0.11*0.12*2.05	m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
221 1 d.1. 6.9. 21	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
221 2 d.1. 6.9. 21	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
221 3 d.1. 6.9. 21	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
221 4 d.1. 6.9. 21	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(4.61+2*2.94)-0.90*2.05-0.90*1.15-2.33*1.70	m ²	14.139	
				RAZEM	14.139
221 5 d.1. 6.9. 21	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		1.00*(4.61+2*2.94)	m ²	10.490	
				RAZEM	10.490
221 6 d.1. 6.9. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		10.49+14.139+19.83	m ²	44.459	
				RAZEM	44.459
221 7 d.1. 6.9. 21	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(44.459)*67%	m ²	29.788	
				RAZEM	29.788
221 8 d.1. 6.9. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(44.459)*33%	m ²	14.671	
				RAZEM	14.671
221 9 d.1. 6.9. 21	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(44.459)*33%	m ²	14.671	
				RAZEM	14.671
222 0 d.1. 6.9. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(44.459)*33%	m ²	14.671	
				RAZEM	14.671
222 1 d.1. 6.9. 21	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(44.459)*33%	m ²	14.671	
				RAZEM	14.671
222 2 d.1. 6.9. 21	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		13.30	m ²	13.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.300
222 3 d.1. 6.9. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
222 4 d.1. 6.9. 21	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
222 5 d.1. 6.9. 21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
222 6 d.1. 6.9. 21	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
222 7 d.1. 6.9. 21	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
222 8 d.1. 6.9. 21	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
222 9 d.1. 6.9. 21	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.027+0.412	m ³	0.549	
				RAZEM	0.549
223 0 d.1. 6.9. 21	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.027+0.412	m ³	0.549	
				RAZEM	0.549
1.6. 9.22		2/22 magazyn spożywczy			
223 1 d.1. 6.9. 22	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
223 2 d.1. 6.9. 22	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*2.90	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
223 3 d.1. 6.9. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 3.00*2.90	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
223 4 d.1. 6.9. 22	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.00*2.90	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
223 5 d.1. 6.9. 22	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian 0.10*0.12*2.05	m ³ m ³	 0.025	
				RAZEM	0.025
223 6 d.1. 6.9. 22	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
223 7 d.1. 6.9. 22	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 8.34	m ² m ²	 8.340	
				RAZEM	8.340
223 8 d.1. 6.9. 22	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.00*(2.72*2)-0.90*2.05-2.30*1.70	m ² m ²	 5.125	
				RAZEM	5.125
223 9 d.1. 6.9. 22	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie 1.00*(2.70*2)	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
224 0 d.1. 6.9. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 3.00*(2.88*2+2.72*2)-2.31*1.70-0.90*2.05	m ² m ²	 27.828	
				RAZEM	27.828
224 1 d.1. 6.9. 22	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m (27.828)*67%	m ² m ²	 18.645	
				RAZEM	18.645
224 2 d.1. 6.9. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją (27.828)*33%	m ² m ²	 9.183	
				RAZEM	9.183
224 3 d.1. 6.9. 22	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (27.828)*33%	m ² m ²	 9.183	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.183
224 4 d.1. 6.9. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(27.828)*33%	m ²	9.183	
				RAZEM	9.183
224 5 d.1. 6.9. 22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(27.828)*33%	m ²	9.183	
				RAZEM	9.183
224 6 d.1. 6.9. 22	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		8.34	m ²	8.340	
				RAZEM	8.340
224 7 d.1. 6.9. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		8.34	m ²	8.340	
				RAZEM	8.340
224 8 d.1. 6.9. 22	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		8.34	m ²	8.340	
				RAZEM	8.340
224 9 d.1. 6.9. 22	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		8.34	m ²	8.340	
				RAZEM	8.340
225 0 d.1. 6.9. 22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		8.34	m ²	8.340	
				RAZEM	8.340
225 1 d.1. 6.9. 22	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		8.34	m ²	8.340	
				RAZEM	8.340
225 2 d.1. 6.9. 22	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225 3 d.1. 6.9. 22	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.025+0.202	m ³	0.337	
				RAZEM	0.337
225 4 d.1. 6.9. 22	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.11+0.025+0.202	m ³	0.337	
				RAZEM	0.337
1.6. 9.23		2/23 pomieszczenie porządkowe			
225 5 d.1. 6.9. 23	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225 6 d.1. 6.9. 23	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian	m ³		
		0.15*0.12*2.05	m ³	0.037	
				RAZEM	0.037
225 7 d.1. 6.9. 23	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
225 8 d.1. 6.9. 23	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
225 9 d.1. 6.9. 23	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(2*1.41+2*2.26)-0.90*2.05	m ²	12.835	
				RAZEM	12.835
226 0 d.1. 6.9. 23	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		1.00*(2*1.41+2*2.26)	m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
226 1 d.1. 6.9. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		12.835+7.340	m ²	20.175	
				RAZEM	20.175
226 2 d.1. 6.9. 23	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(20.175)*67%	m ²	13.517	
				RAZEM	13.517
226 3 d.1. 6.9. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(20.175)*33%	m ²	6.658	
				RAZEM	6.658
226 4 d.1. 6.9. 23	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(20.175)*33%	m ²	6.658	
				RAZEM	6.658

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226 5 d.1. 6.9. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(20.175)*33%	m ²	6.658	
				RAZEM	6.658
226 6 d.1. 6.9. 23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(20.175)*33%	m ²	6.658	
				RAZEM	6.658
226 7 d.1. 6.9. 23	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
226 8 d.1. 6.9. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
226 9 d.1. 6.9. 23	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
227 0 d.1. 6.9. 23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
227 1 d.1. 6.9. 23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
227 2 d.1. 6.9. 23	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
227 3 d.1. 6.9. 23	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
227 4 d.1. 6.9. 23	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.037+0.241	m ³	0.388	
				RAZEM	0.388
227 5 d.1. 6.9. 23	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpocząty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.037+0.241	m ³	0.388	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.388
1.6. 9.24		2/24 pom. socjalne			
227 6 d.1. 6.9. 24	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - drzwi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
227 7 d.1. 6.9. 24	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(0.35+1.30)-0.90*2.05	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
227 8 d.1. 6.9. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(0.35+1.30)-0.90*2.05	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
227 9 d.1. 6.9. 24	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(0.35+1.30)-0.90*2.05	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
228 0 d.1. 6.9. 24	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian	m ³		
		3.0*0.12*(1.63+1.23*2+3.53+0.11)	m ³	2.783	
				RAZEM	2.783
228 1 d.1. 6.9. 24	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych z regulowaną ościeżnicą wg zestawienia stolarki D3 z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
228 2 d.1. 6.9. 24	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
228 3 d.1. 6.9. 24	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.00*(1.33+1.60+2.20+0.3+3.0)-1.17-1.70-0.80*2.05	m ²	12.350	
				RAZEM	12.350
228 4 d.1. 6.9. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		3.00*(4.09+2.62+1.05+3.08+3.0+0.35)-0.90*2.05-0.80*2.05-1.17*1.70	m ²	37.096	
				RAZEM	37.096
228 5 d.1. 6.9. 24	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(37.096)*67%	m ²	24.854	
				RAZEM	24.854

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
228 6 d.1. 6.9. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(37.096)*33%	m ²	12.242	
				RAZEM	12.242
228 7 d.1. 6.9. 24	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(37.096)*33%	m ²	12.242	
				RAZEM	12.242
228 8 d.1. 6.9. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(37.096)*33%	m ²	12.242	
				RAZEM	12.242
228 9 d.1. 6.9. 24	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(37.096)*33%	m ²	12.242	
				RAZEM	12.242
229 0 d.1. 6.9. 24	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod malowanie	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
229 1 d.1. 6.9. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
229 2 d.1. 6.9. 24	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
229 3 d.1. 6.9. 24	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
229 4 d.1. 6.9. 24	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
229 5 d.1. 6.9. 24	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		9.95	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
229 6 d.1. 6.9. 24	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
229 7 d.1. 6.9. 24	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		2.783+0.44+0.334	m ³	3.557	
				RAZEM	3.557
229 8 d.1. 6.9. 24	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		2.783+0.44+0.334	m ³	3.557	
				RAZEM	3.557
1.6. 9.25		2/25 WC			
229 9 d.1. 6.9. 25	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6.38	m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
230 0 d.1. 6.9. 25	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(2.50*2+2.62)-2.31*1.70-0.80*2.05	m ²	9.673	
				RAZEM	9.673
230 1 d.1. 6.9. 25	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(2.60+1.42+1.72)-0.80*2.05	m ²	15.580	
				RAZEM	15.580
230 2 d.1. 6.9. 25	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D4 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
230 3 d.1. 6.9. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.60+2.50+2.62+2.50+1.42*2+1.72*2)-0.80*2.05*2	m ²	46.220	
				RAZEM	46.220
230 4 d.1. 6.9. 25	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(2.60+2.50+2.62+2.50+1.42*2+1.72*2)-0.80*2.05*2	m ²	46.220	
				RAZEM	46.220
230 5 d.1. 6.9. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.60+2.50+2.62+2.50+1.42*2+1.72*2)-0.80*2.05*2	m ²	46.220	
				RAZEM	46.220
230 6 d.1. 6.9. 25	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(3.00*(2.60+2.50+2.62+2.50+1.42*2+1.72*2)-0.80*2.05*2)*67%	m ²	30.967	
				RAZEM	30.967

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230 7 d.1. 6.9. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (2.60 + 2.50 + 2.62 + 2.50 + 1.42 \cdot 2 + 1.72 \cdot 2) - 0.80 \cdot 2.05 \cdot 2) \cdot 33\%$	m ²	15.253	
				RAZEM	15.253
230 8 d.1. 6.9. 25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$(3.00 \cdot (2.60 + 2.50 + 2.62 + 2.50 + 1.42 \cdot 2 + 1.72 \cdot 2) - 0.80 \cdot 2.05 \cdot 2) \cdot 33\%$	m ²	15.253	
				RAZEM	15.253
230 9 d.1. 6.9. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		$(3.00 \cdot (2.60 + 2.50 + 2.62 + 2.50 + 1.42 \cdot 2 + 1.72 \cdot 2) - 0.80 \cdot 2.05 \cdot 2) \cdot 33\%$	m ²	15.253	
				RAZEM	15.253
231 0 d.1. 6.9. 25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		$(3.00 \cdot (2.60 + 2.50 + 2.62 + 2.50 + 1.42 \cdot 2 + 1.72 \cdot 2) - 0.80 \cdot 2.05 \cdot 2) \cdot 33\%$	m ²	15.253	
				RAZEM	15.253
231 1 d.1. 6.9. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją - sufit	m ²		
		6.38	m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
231 2 d.1. 6.9. 25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m ²		
		6.38	m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
231 3 d.1. 6.9. 25	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.38	m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
231 4 d.1. 6.9. 25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3.68	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
231 5 d.1. 6.9. 25	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		6.38	m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
231 6 d.1. 6.9. 25	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
231 7 d.1. 6.9. 25	Analiza indywidualna	Wyposażenie higieniczno-sanitarne (dozownik płynów dezynfekcyjnych; mydło wiszący i uchwyt do ręczników papierowych, uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, wiszący, kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej, szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej, lustro nad umywalką)	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
231 8 d.1. 6.9. 25	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.241	m ³	0.241	
				RAZEM	0.241
231 9 d.1. 6.9. 25	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.241	m ³	0.241	
				RAZEM	0.241
1.6. 9.26		2/26 mag. chłodniczy			
232 0 d.1. 6.9. 26	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
232 1 d.1. 6.9. 26	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9.30	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
232 2 d.1. 6.9. 26	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(3.05*2+2*3.36)-0.90*2.05	m ²	23.795	
				RAZEM	23.795
232 3 d.1. 6.9. 26	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3.00*(0.20)	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
232 4 d.1. 6.9. 26	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D3 z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
232 5 d.1. 6.9. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*2.59	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
232 6 d.1. 6.9. 26	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*2.59	m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
232 7 d.1. 6.9. 26	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(3.05+2*3.36)-0.90*2.05	m ²	27.465	
				RAZEM	27.465

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
232 8 d.1. 6.9. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2*3.05+2*3.36)-0.90*2.05	m ²	36.615	
				RAZEM	36.615
232 9 d.1. 6.9. 26	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(36.615)*67%	m ²	24.532	
				RAZEM	24.532
233 0 d.1. 6.9. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(36.615)*33%	m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
233 1 d.1. 6.9. 26	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(36.615)*33%	m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
233 2 d.1. 6.9. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(36.615)*33%	m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
233 3 d.1. 6.9. 26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(36.615)*33%	m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
233 4 d.1. 6.9. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją - sufit	m ²		
		5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
233 5 d.1. 6.9. 26	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m ²		
		5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
233 6 d.1. 6.9. 26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
233 7 d.1. 6.9. 26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
233 8 d.1. 6.9. 26	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		5.30	m ²	5.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.300
233 9 d.1. 6.9. 26	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234 0 d.1. 6.9. 26	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.496	m ³	0.606	
				RAZEM	0.606
234 1 d.1. 6.9. 26	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.496	m ³	0.606	
				RAZEM	0.606
1.6. 9.27		2/27 hall 3			
234 2 d.1. 6.9. 27	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
234 3 d.1. 6.9. 27	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234 4 d.1. 6.9. 27	KNR 0-19 1023-12	Montaż D2 EI 30 z obróbką osadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
234 5 d.1. 6.9. 27	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami po oknie	m ³		
		0.10*0.30*2.05	m ³	0.062	
				RAZEM	0.062
234 6 d.1. 6.9. 27	KNR BC-01 0111-01	Nadproża stalowe 2x IPE 180 dł. 135 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
234 7 d.1. 6.9. 27	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu	m ³		
		1.00*2.05*0.3	m ³	0.615	
				RAZEM	0.615
234 8 d.1. 6.9. 27	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234 9 d.1. 6.9. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
235 0 d.1. 6.9. 27	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.40+0.30+0.40)*1.06	m ²	1.166	
				RAZEM	1.166
235 1 d.1. 6.9. 27	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(14.19*2+1.30)-0.90*2.05*8-0.98*1.97	m ²	72.349	
				RAZEM	72.349
235 2 d.1. 6.9. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(14.19*2+1.30)-0.90*2.05*8-0.98*1.97+1.30*3.00	m ²	76.249	
				RAZEM	76.249
235 3 d.1. 6.9. 27	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.00*(14.19*2+1.30)-0.90*2.05*8-0.98*1.97+1.30*3.00	m ²	76.249	
				RAZEM	76.249
235 4 d.1. 6.9. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(14.19*2+1.30)-0.90*2.05*8-0.98*1.97+1.30*3.00	m ²	76.249	
				RAZEM	76.249
235 5 d.1. 6.9. 27	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(3.00*(14.19*2+1.30)-0.90*2.05*8-0.98*1.97+1.30*3.00)*33%	m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
235 6 d.1. 6.9. 27	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(3.00*(14.19*2+1.30)-0.90*2.05*8-0.98*1.97+1.30*3.00)*67%	m ²	51.087	
				RAZEM	51.087
235 7 d.1. 6.9. 27	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
235 8 d.1. 6.9. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
235 9 d.1. 6.9. 27	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		23.24	m ²	23.240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.240
236 0 d.1. 6.9. 27	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		24.24	m ²	24.240	
				RAZEM	24.240
236 1 d.1. 6.9. 27	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
236 2 d.1. 6.9. 27	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
236 3 d.1. 6.9. 27	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		14.19*2+1.30*2-0.90*8-1.0	m	22.780	
				RAZEM	22.780
236 4 d.1. 6.9. 27	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
236 5 d.1. 6.9. 27	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.349+0.615	m ³	1.074	
				RAZEM	1.074
236 6 d.1. 6.9. 27	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.349+0.615	m ³	1.074	
				RAZEM	1.074
1.6. 9.28		2/28 pom. porządkowe			
236 7 d.1. 6.9. 28	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
236 8 d.1. 6.9. 28	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu, rozebranieścianki wewnątrz	m ³		
		0.11*0.44*2.05	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
236 9 d.1. 6.9. 28	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
237 0 d.1. 6.9. 28	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*(2.05+2.62+1.45)-0.90*2.05	m ²	10.395	
				RAZEM	10.395
237 1 d.1. 6.9. 28	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych D3 z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
237 2 d.1. 6.9. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		3.00*(2.62+0.60)	m ²	9.660	
				RAZEM	9.660
237 3 d.1. 6.9. 28	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.00*(2.62+0.60)	m ²	9.660	
				RAZEM	9.660
237 4 d.1. 6.9. 28	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2.05+2.62+1.45)	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
237 5 d.1. 6.9. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		9.66+18.360	m ²	28.020	
				RAZEM	28.020
237 6 d.1. 6.9. 28	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m	m ²		
		(28.020)*67%	m ²	18.773	
				RAZEM	18.773
237 7 d.1. 6.9. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(28.020)*33%	m ²	9.247	
				RAZEM	9.247
237 8 d.1. 6.9. 28	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(28.020)*33%	m ²	9.247	
				RAZEM	9.247
237 9 d.1. 6.9. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(28.020)*33%	m ²	9.247	
				RAZEM	9.247
238 0 d.1. 6.9. 28	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(28.020)*33%	m ²	9.247	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.247
238 1 d.1. 6.9. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją - sufit	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
238 2 d.1. 6.9. 28	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
238 3 d.1. 6.9. 28	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
238 4 d.1. 6.9. 28	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
238 5 d.1. 6.9. 28	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
238 6 d.1. 6.9. 28	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
238 7 d.1. 6.9. 28	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.11+0.099+0.224	m ³	0.433	
				RAZEM	0.433
238 8 d.1. 6.9. 28	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.11+0.099+0.224	m ³	0.433	
				RAZEM	0.433
1.6. 10		Klatki schodowe			
1.6. 10.1		K1 klatka nr1			
238 9 d.1. 6.10 .1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na spocznikach i na biegach z cokolikami	m ²		
		2.80*1.76+0.3*10*1.45+0.16*11*1.45+1.45*2.70+10*0.3*1.45+11*0.15*1.45+1.56*2.67	m ²	26.653	
				RAZEM	26.653
239 0 d.1. 6.10 .1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		3.00*(2.70+1.76*2)+5.60*4.15+4.82*2.67+4.0*4.0+3.0*(2*1.56+2.67)+1.5*2.78	m ²	92.309	
				RAZEM	92.309

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239 1 d.1. 6.10 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją $3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2 + 1.5 \cdot 4$	m ² m ²	 81.480	
				RAZEM	81.480
239 2 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku $3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2 + 1.5 \cdot 4$	m ² m ²	 81.480	
				RAZEM	81.480
239 3 d.1. 6.10 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją $3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2 + 1.5 \cdot 4$	m ² m ²	 81.480	
				RAZEM	81.480
239 4 d.1. 6.10 .1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2 + 1.5 \cdot 4) \cdot 33\%$	m ² m ²	 26.888	
				RAZEM	26.888
239 5 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m $(3.00 \cdot (11.77 + 0.70 + 1.84 + 0.28 + 2.91 + 0.64 \cdot 2 + 0.27 + 8.60 + 1.18 + 0.21 + 1.45) - 0.90 \cdot 2.05 \cdot 6 - 1.20 \cdot 2.05 \cdot 2 + 1.5 \cdot 4) \cdot 67\%$	m ² m ²	 54.592	
				RAZEM	54.592
239 6 d.1. 6.10 .1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem - analogia zabezpieczenie rozbieranego stropu żelbetowego od wnętrza klatki schodowej - 18 stępli (średniej długości 6,0m) ze stężeniem stępli i zadeskowaniem stropu - występowanie klatki schodowej od poziomu parteru 108	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
239 7 d.1. 6.10 .1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm - rozebranie stropu nad klatką schodową 1.45*4	m m	 5.800	
				RAZEM	5.800
239 8 d.1. 6.10 .1	KNR AT-03 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatk za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 18 1.45*4	m m	 5.800	
				RAZEM	5.800
239 9 d.1. 6.10 .1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - analogia rozebranie fragmentu stropu nad całą klatką schodową - wycięcie mechaniczne stropu, cięcie fragmentami 0.24*1.40*1.40	m ³ m ³	 0.470	
				RAZEM	0.470
240 0 d.1. 6.10 .1	KNP 02 0608-01.01	Zabetonowanie (deklowanie) otworów w pustakach stropowych Akermana - analogia zadeklowanie ewentualnych otworów w stropie kanałowym pod ścianę gr. 24cm z zagobetonu 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
240 1 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - "komin doświetlają- cy"	m ²		
		0.80*4*1.35	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
240 2 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.24*0.34*2*3.00+0.24*0.34*1.55*2	m ³	0.743	
				RAZEM	0.743
240 3 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	t		
		(2*3.00+2*1.60)*3*1.58/1000+(2*3.00+2*1.60)*2*0.888/1000	t	0.060	
				RAZEM	0.060
240 4 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie	t		
		(2*3.0+2*1.60)/0.12*1.05*0.222/1000	t	0.018	
				RAZEM	0.018
240 5 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 14cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		0.80*1.70*2	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
240 6 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane - #14mm	t		
		2*((6*1.70+14*0.75)*1.21/1000)	t	0.050	
				RAZEM	0.050
240 7 d.1. 6.10 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		1.40*4*1.35	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
240 8 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.40*4*1.35	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
240 9 d.1. 6.10 .1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa- nie	m ²		
		5.55*2.70-1.35*1.35	m ²	13.163	
				RAZEM	13.163
241 0 d.1. 6.10 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		7.56+13.163	m ²	20.723	
				RAZEM	20.723
241 1 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		7.56+13.163	m ²	20.723	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.723
241 2 d.1. 6.10 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		7.56+13.163	m ²	20.723	
				RAZEM	20.723
241 3 d.1. 6.10 .1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7.56+13.163	m ²	20.723	
				RAZEM	20.723
241 4 d.1. 6.10 .1	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
241 5 d.1. 6.10 .1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*1.76+1.70+1.23-0.90-0.80-1.35+3.67+2*1.45+2.67+4.0+2*1.58+2.75-0.9-1.20	m	20.450	
				RAZEM	20.450
241 6 d.1. 6.10 .1	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą ze spocznikiem	m ²		
		2.80*1.76+0.3*10*1.45+0.16*11*1.45+1.45*2.70+10*0.3*1.45+11*0.15*1.45+1.56*2.67	m ²	26.653	
				RAZEM	26.653
241 7 d.1. 6.10 .1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		(4+0.30+4)*1.15	m ²	9.545	
				RAZEM	9.545
241 8 d.1. 6.10 .1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.400+0.470	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
241 9 d.1. 6.10 .1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.400+0.470	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
1.6. 10.2		K2 klatka nr2			
242 0 d.1. 6.10 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowanie	m ²		
		1.41*2*2.5+2.70*2.50-2.30*1.15+4.32*3.30+1.65*3.08+2.70*3.30-0.85*0.95-0.90*2.05-0.90*2.05+1.24*3.30+5.60*4.75+2.67*4.80+4.10*2.82+4.80*1.51+1.35*2+2.67*3.30	m ²	108.735	
				RAZEM	108.735
242 1 d.1. 6.10 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.41*2*2.5+2.70*2.50-2.30*1.15+4.32*3.30+1.65*3.08+2.70*3.30-0.85*0.95-0.90*2.05-0.90*2.05+1.24*3.30+5.60*4.75+2.67*4.80+4.10*2.82+4.80*1.51+1.35*2+2.67*3.30	m ²	108.735	
				RAZEM	108.735
242 2 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1.41*2*2.5+2.70*2.50-2.30*1.15+4.32*3.30+1.65*3.08+2.70*3.30-0.85*0.95-0.90*2.05-0.90*2.05+1.24*3.30+5.60*4.75+2.67*4.80+4.10*2.82+4.80*1.51+1.35*2+2.67*3.30	m ²	108.735	
				RAZEM	108.735
242 3 d.1. 6.10 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		1.41*2*2.5+2.70*2.50-2.30*1.15+4.32*3.30+1.65*3.08+2.70*3.30-0.85*0.95-0.90*2.05-0.90*2.05+1.24*3.30+5.60*4.75+2.67*4.80+4.10*2.82+4.80*1.51+1.35*2+2.67*3.30	m ²	108.735	
				RAZEM	108.735
242 4 d.1. 6.10 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(1.41*2*2.5+2.70*2.50-2.30*1.15+4.32*3.30+1.65*3.08+2.70*3.30-0.85*0.95-0.90*2.05-0.90*2.05+1.24*3.30+5.60*4.75+2.67*4.80+4.10*2.82+4.80*1.51+1.35*2+2.67*3.30)*33%	m ²	35.882	
				RAZEM	35.882
242 5 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wys. 2,0m	m ²		
		(1.41*2*2.5+2.70*2.50-2.30*1.15+4.32*3.30+1.65*3.08+2.70*3.30-0.85*0.95-0.90*2.05-0.90*2.05+1.24*3.30+5.60*4.75+2.67*4.80+4.10*2.82+4.80*1.51+1.35*2+2.67*3.30)*67%	m ²	72.852	
				RAZEM	72.852
242 6 d.1. 6.10 .2	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem - analogia zabezpieczenie rozbieranego stropu żelbetowego od wnętrza klatki schodowej - 18 stępli (średniej długości 6,0m) ze stężeniem stępli i zadeskowaniem stropu - występowanie klatki schodowej od poziomu parteru	m		
		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
242 7 d.1. 6.10 .2	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm - rozebranie stropu nad klatką schodową	m		
		1.25*4	m	5.000	
				RAZEM	5.000
242 8 d.1. 6.10 .2	KNR AT-03 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatk za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 18	m		
		1.25*4	m	5.000	
				RAZEM	5.000
242 9 d.1. 6.10 .2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - analogia rozebranie fragmentu stropu nad całą klatką schodową - wycięcie mechaniczne stropu, cięcie fragmentami	m ³		
		0.24*1.40*1.40	m ³	0.470	
				RAZEM	0.470
243 0 d.1. 6.10 .2	KNP 02 0608-01.01	Zabetonowanie (deklowanie) otworów w pustakach stropowych Akermana - analogia zadeklowanie ewentualnych otworów w stropie kanałowym pod ścianę gr. 24cm z zagabetonu	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
243 1 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - "komin doświetlają- cy"	m ²		
		0.80*4*1.15	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
243 2 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.24*0.34*2*3.00+0.24*0.34*1.55*2	m ³	0.743	
				RAZEM	0.743
243 3 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	t		
		(2*3.00+2*1.60)*3*1.58/1000+(2*3.00+2*1.60)*2*0.888/1000	t	0.060	
				RAZEM	0.060
243 4 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie	t		
		(2*3.0+2*1.60)/0.12*1.05*0.222/1000	t	0.018	
				RAZEM	0.018
243 5 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 14cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		0.80*1.70*2	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
243 6 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane - #14mm	t		
		2*((6*1.70+14*0.75)*1.21/1000)	t	0.050	
				RAZEM	0.050
243 7 d.1. 6.10 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		1.40*4*1.15	m ²	6.440	
				RAZEM	6.440
243 8 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.40*4*1.15	m ²	6.440	
				RAZEM	6.440
243 9 d.1. 6.10 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa- nie	m ²		
		5.73*2.70-1.15*1.15	m ²	14.149	
				RAZEM	14.149
244 0 d.1. 6.10 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		6.44+14.159	m ²	20.599	
				RAZEM	20.599
244 1 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		6.44+14.159	m ²	20.599	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.599
244 2 d.1. 6.10 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²		
		6.44+14.159	m ²	20.599	
				RAZEM	20.599
244 3 d.1. 6.10 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.44+14.159	m ²	20.599	
				RAZEM	20.599
244 4 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
244 5 d.1. 6.10 .2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		1.41+2.70+3.50-1.20+1.02+1.41+1.40*2+2.70-0.90*2+4.10+1.63*2+2.70+3.98+1.35*2+2.70-2*0.9	m	30.180	
				RAZEM	30.180
244 6 d.1. 6.10 .2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą ze spocznikiem	m ²		
		6.67+3*1.41*0.32+4*0.15*1.41+1.37*2.70+10*1.26*0.32+11*1.26*0.15+1.63*2.70+10*1.40*0.29+11*1.40*0.15+1.35*2.70	m ²	33.096	
				RAZEM	33.096
244 7 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - analogia zakup, dostawa i montaż barierki zejścia	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
244 8 d.1. 6.10 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno (2,33x0,84m)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
244 9 d.1. 6.10 .2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - analogia montaż okna O3 z zestawienia stolarki z napędem do systemu oddymiania	m ²		
		2.30*1.16	m ²	2.668	
				RAZEM	2.668
245 0 d.1. 6.10 .2	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety - elementy szerokości do 50 cm; wewnętrzne PCV	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
245 1 d.1. 6.10 .2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		(1.52+0.25+4.10+0.25+3.98+0.25+1.30)*1.15	m ²	13.398	
				RAZEM	13.398

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245 d.1. 6.10 .2	KNR 4-04 2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.47+0.117	m ³	0.587	
				RAZEM	0.587
245 d.1. 6.10 .2	KNR 4-04 3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczety 1 km - Krotność = 9	m ³		
		0.47+0.117	m ³	0.587	
				RAZEM	0.587
1.6. 11		Wymiany 2szt wind			
245 d.1. 6.11	Analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż z odbiorem Urzędu Dozory Technicznego 2szt wind towarowych o udźwigu 100kg zgodnie z dokumentacją projektową, Wszystkie drzwi EI60	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7		Trawa			
245 d.1. 7	KNR 4-01 5 0108-06	Dostarczenie ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2013.53*0.05	m ³	100.677	
				RAZEM	100.677
245 d.1. 7	KNR 4-01 6 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		2013.53*0.05	m ³	100.677	
				RAZEM	100.677
245 d.1. 7	KNR 2-21 7 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		2013.53*0.05	m ³	100.677	
				RAZEM	100.677
245 d.1. 7	KNR 2-01 8 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		2013.53	m ²	2013.530	
				RAZEM	2013.530
245 d.1. 7	KNR 2-21 9 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0.201353	ha	0.201	
				RAZEM	0.201