

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do-
budowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1w Płocku ul. Gradowskiego
24
ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. Gradowskiego 24 (dz.nr 8-650)
INWESTOR : GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA Kod CPV: 45.31.00.00 - 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Stasiak upr. 29/89
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 16 maj 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż zewnętrznej windy w SOSW nr 1 ul. Gradowskiego 24					
1	KNNR 5 0406-01 STE.01	Aparaty elektryczne wyłącznik różnicowo-prądowy P304-40-30mA - rozbudowa tablicy głównej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0406-01 STE.01	Aparaty elektryczne wyłącznik nadprądowy S 314-C16A - rozbudowa tablicy głównej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0406-01 STE.01	Aparaty elektryczne wyłącznik nadprądowy S 301-B10A - rozbudowa tablicy głównej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5-14 0517-02 STE.01	Układanie przewodów LgY 2.5 mm ² w wiązkach w szafach i na tablicach - rozbudowa tablicy głównej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 1209-08 STE.01	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 1209-06 STE.01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1207-12 STE.01	Wykucie bruzd dla kabla YLYżo 5x6 mm ² w cegle	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
8	KNNR 5 1207-05 STE.01	Wykucie bruzd dla przewodu YDYżo 3x1,5 mm ² w cegle	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNNR 5 1207-01 STE.01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
10	KNNR 5 0715-02 STE.01	Układanie kabli YLYżo 5x6 mm ² w budynkach z mocowaniem	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNNR 5 0205-01 STE.01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
12	KNNR 5 0205-01 STE.01	Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
13	KNNR 5 0726-09 STE.01	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 6 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 1203-01 STE.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 0302-06 analogia STE.01	Wpięcie nowych obwodów oświetleniowych do istniejących puszek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 5 1208-02 STE.01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
17	KNNR 5 1208-01 STE.01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
18	KNNR 5 1208-05 STE.01	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
19	KNNR 5 0502-03 STE.01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa świetłówkowa 2x36 W IP20 EVG z kloszem	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5 0301-11 STE.01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 5 0302-01 STE.01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNNR 5 0306-04 STE.01	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNNR 5 0601-02 STE.01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - drut FeZn 8 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
24	KNNR 5 0611-11 STE.01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 5 1209-12 STE.01	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 0602-02 STE.01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm - uziemienie dźwigu	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNNR 5 0605-05 STE.01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNNR 5 0606-04 STE.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 0606-06 STE.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości (wsp. = 2 - do dł. 6 mb)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 5 0611-01 STE.01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNNR 5 1302-04 STE.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 1301-01 STE.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNNR 5 1301-02 STE.01	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 1304-01 STE.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 13-21 0402-03 STE.01	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 13-21 0301-03 STE.01	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				RAZEM	4.000