

Przedmiar robót

Budowa ul. Maszewskiej i ul. Traktowej

- Usunięcie kolizji NN w ul Maszewskiej

Lokalizacja 09-400 Płock ul Maszewska

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Element

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 krotność= 1,00	m3	5,76
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 Dla kol.01-03: krotność= 1,00	m3	4,33
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 krotność= 1,00	m	26,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 krotność= 1,00	m	5,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-030-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 krotność= 1,00	m	13,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 krotność= 1,00	m	5,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0726 krotność= 1,00	szt	2,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 5-100410-01-020	Montaż mufy przelotowej z rur termokurczliwych na kablu energet. jednożyłowym do 6kV o przekr.żyły aluminiowej do 50mm2,o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 50703-010-060	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych (odkopanie istniejącego ZK-P oraz wykop w nowej lokalizacji 2x0,5m*3) Charakterystyka Robót: Tablica: 0703 krotność= 1,00	m3	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 50401-010-090	Demontaż złącza ZK-P Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 krotność= 1,00	kpl	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 50401-010-090	Montaż ZK-P w nowej lokalizacji Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 krotność= 1,00	kpl	1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0726 krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 Charakterystyka Robót: Tablica: 1301 krotność= 1,00	pomiar	2,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 krotność= 1,00	odcinek	2,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-030-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 krotność= 1,00	pomiar	2,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-040-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 krotność= 1,00	pomiar	6,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy Charakterystyka Robót: Tablica: 1304 krotność= 1,00	szt	1,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar Charakterystyka Robót: Tablica: 1304 krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych AW-090	Obsługa geodezyjna zadania , łącznie z inwentaryzacją na płytach CD w formatach dxf dla Inwestora Charakterystyka Robót: Tablica: 1301 krotność= 1,00	kpl	1,00

PROJEKTANT
mgr inż. Roman Durma
udr. proj. 80/89 U.W. P