

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Dostawa i montaż 9 sztuk witaczy z logo miasta Płocka:

- a) podstawowe wymiary witacza szer. 156 cm, wys. 500 cm, grubość 30 cm. Zamawiający dopuszcza minimalne różnice w finalnym przedmiocie zamówienia na poziomie +/- 2 cm na każdym z podanych wymiarów. Pozostałe wymiary zostały określone w załączonym poglądowym projekcie. Ostateczny projekt zostanie przesłany Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 - b) grafika niepodświetlona dwustronna, liternictwo przestrzenne wykonane z PVC lub materiału równoważnego, front pokryty białą folią odblaskową, odporną na warunki atmosferyczne (m.in. promienie UV, mróz, opady), grafika wykonana z folii samoprzylepnej odblaskowej w kolorze białym,
 - c) konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych, zabezpieczona antykorozyjnie
 - d) powłoka witaczy wykonana z podwójnej blachy aluminiowej wypełnionej tworzywem min. 2 mm malowanej proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiającego według systemu RAL,
 - e) lica dzielone na trzy części, oddzielone od siebie szczeliną, górna część wycięta w kształcie logo miasta Płocka,
 - f) panele boczne (pionowe) maskujące elementy łączące, w kolorze powłoki
 - f) całość witacza zakotwiona do fundamentu betonowego ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi, stosownego do wymiarów i masy witacza
 - g) grubość konstrukcji z panelami to (+/- 1 cm) 30 cm, natomiast grubość liter przestrzenna to (+/- 1 cm) 4 cm.
 - h) brak widocznych nitów i śrub, gładkie krawędzie, ukryte kotwienie zapewniające bezpieczeństwo przechodniom (brak ostrych krawędzi i wystających elementów), precyzyjne dopasowanie elementów.
 - i) nie dopuszcza się podziału środkowej części witacza na 2 elementy
 - j) możliwość odbicia wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu, Wykonawcy i Zamawiającego
 - k) witacze będą montowane w pasie drogowym następujących ulic wlotowych w granicach Gminy Miasta Płock:
1. ul. Wyszogrodzka (wjazd od strony Warszawy),
 2. ul. Otolińska (wjazd od strony Płońska),
 3. ul. Bielska (wjazd od strony Ciechanowa),
 4. droga bez nazwy (wjazd od strony Starej Białej/Sierpca),
 5. ul. Dobrzyńska (wjazd od strony Lipna),
 6. ul. Szpitalna (wjazd od strony Dobrzynia),
 7. ul. Popłacińska (wjazd od strony Włocławka),
 8. ul. Kutnowska (wjazd od strony Gostynina),
 9. ul. Dobrzykowska (wjazd od strony Dobrzykowa/ Sochaczewa),

II. Demontaż witaczy istniejących:

- a) demontaż 4 sztuk witaczy, każdy o wymiarach ok. 130x 500x 30 cm, bez usunięcia fundamentu.
- b) istniejące witacze, usytuowane są przy następujących ulicach:
 - ul. Wyszogrodzka (wjazd od strony Warszawy)
 - ul. Bielska (wjazd od strony Ciechanowa)
 - ul. Sierpecka (wjazd od strony Starej Białej) – ul. nieoznakowana
 - ul. Popłacińska (wjazd od strony Włocławka)
- c) po stronie Wykonawcy leży demontaż, transport i utylizacja/zniszczenie zdemontowanych witaczy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodu potwierdzającego te czynności;

III. Uzyskanie wszelkich zezwoleń zgodnych z obowiązującym prawem budowlanym

- a) Wykonawca uzyska wszelkie potrzebne zezwolenia i zgody na wykonanie wyżej opisanego przedmiotu zamówienia.