



ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania inwestycyjnego, opracowania:	ROZBUDOWA UL. POCZTOWEJ W PŁOCKU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. HARCERSKĄ I ULICĄ KORCZAKA DO GRANICY MIASTA WRAZ Z BRAKUJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Branża:	TELEKOMUNIKACJA
Kody i nazwy CPV:	45232310-8 Roboty telekomunikacyjne
Inwestor:	GMINA PŁOCK
Adres Inwestora:	09-400 Płock; ul. Stary Rynek 1

ZESPÓŁ AUTORSKI

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Inż. Maciej Weresiński	1800/99/U	

inż. Maciej Weresiński
upr. bud. do projektowania w specj.
instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą
towarzystwającą bez ograniczeń
Nr decyzji 1800/99/U

KUTNO, LISTOPAD 2014

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)

DZIAŁY PRZEDMIARU

1. Roboty telekomunikacyjne – ORANGE POLSKA S.A.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
	Kosztorys				
1	Element	Roboty Telekomunikacyjne - ORANGE POLSKA S.A.			
1.1	KNR 503/318/2 D-01.03.04	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5m, kategoria gruntu III	szt	1	1
1.2	KNR 503/302/2 D-01.03.04	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 8,5m, kategoria gruntu III	szt	3	1
1.3	KNR 503/317/6 D-01.03.04	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 7m, kategoria gruntu III	szt	1	1
1.4	KNR 502/201/3 D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną hdpe 160mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	35	1
1.5	KNR 501/616/6 D-01.03.04	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi-30mm	m	15	1
1.6	TPSA 40/502/7 D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	5	1
1.7	TPSA 40/506/1 D-01.03.04	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm kabel 10par	m	106	1
1.8	TPSA 40/506/1 D-01.03.04	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm kabel 5 par	m	63	1
1.9	TPSA 40/506/1 D-01.03.04	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm kabel 3 pary	m	95	1
1.10	TPSA 40/506/1 D-01.03.04	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm kabel 2 pary	m	67	1
1.11	KNR 501/615/1	Przełożenie istniejących kabli napowietrznych,	m	50	10
1.12	TPSA 40/705/6 D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach	złącze	1	1
1.13	TPSA 40/606/4 D-01.03.04	Montaż skrzynki słupowej	szt	5	1
1.14	TPSA 40/603/1 D-01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt	18	1
1.15	TPSA 40/608/3 D-01.03.04	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3m	szt	8	1
1.16	TPSA 40/608/4 D-01.03.04	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości	szt	8	1
1.17	KNR 503/1303/2 D-01.03.04	Pomiary uziemień	szt	8	2
1.18	TPSA 40/606/1 D-01.03.04	Montaż puszeki wewnętrznej- ochronnik abonencki	szt	2	1
1.19	KNR 501/1310/9 D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100	odcinek	1	1
1.20	KNR 501/1310/1 D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek	2	1
1.21	KNR 5032/517/6 D-01.03.04	Zdemontowanie słupów A-owych żelbetowych z ustojem w terenie płaskim, 8,5m, grunt kategorii III	szt	2	1
1.22	KNR 5032/503/6 D-01.03.04	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7m, grunt kategorii III	szt	3	1
1.23	KNR 501/615/1 D-01.03.04	Demontaż kabli napowietrznych	m	323	1