

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

Numer pomieszczenia/ funkcja istniejąca	Funkcja pomieszczenia planowanego	Zakres prac w celu przystosowania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17	
PARTER			
5 – biblioteka	biblioteka	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę z płytek gresowych - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wykonanie nowej ścianki działowej zgodnie z PT	
6 – sala lekcyjna	sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej	- rozbiórka ścianki działowej zgodnie z PT - likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
18 – łazienka	WC nauczycieli	- wymiana ościeżnicy i drzwi – zgodnie z PT - zabudowa lekka g-k pionu instalacyjnego - położenie glazury i gresu - położenie gładzi na ścianach	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- malowanie ścian i sufitu	
Korytarz	korytarz	- położenie gładzi na ścianach w pasie szerokości 0,5 m wokół ścianki z drzwiami ppoż. - malowanie ścian i sufitów w pasie j.w. - podzielenie korytarza ścianką z obsadzeniem drzwi o EI 60	
I PIĘTRO			
38 – sala lekcyjna	sala komputerowa	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
39 – sala komputerowa	sala komputerowa	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnicy i drzwi	
40 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
41 – sala	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

lekcyjna		- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
42 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
43 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
44 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
45 - łazienka	WC dziewcząt	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - malowanie 2 szt. ościeżnic stalowych - malowanie ścian i sufitu - zamurowanie naświetla – zgodnie z PT	
46 - łazienka	WC chłopców	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - wymiana ościeżnic i drzwi wewnętrznych – 3 szt - malowanie ścian i sufitu	
47 – łazienka nauczycieli	WC nauczycieli	- położenie glazury i gresu - obudowa pionu instalacyjnego - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - montaż drzwi – zgodnie z PT	
48 - magazyn	serwerownia	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - położenie podłogi z płytek gresowych - montaż drzwi o EI 60, okna zewnętrznego stałego o EI 60, montaż klapy ppoż. o EI 60 na przewodzie wentylacyjnym – zgodnie z PT	
49 – gabinet zastępcy dyrektora	2 gabinety zastępców dyrektora	- przedzielenie gabinetu ścianką działową, wymiana naświetla w gabinecie nr 49a - montaż zdemonstowanego w pom. 45 WC dziewcząt i montaż drzwi w gabinecie nr 49 - zgodnie z PT - zamurowanie naświetla w gabinecie nr 49 - malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnicy i drzwi	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- wymiana wykładziny dywanowej wraz z obróbkami po przebudowie - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
50 – sala muzyczna z zapleczem	Sala muzyczna z zapleczem	- likwidacja lamperii ściennych - obudowa pionu instalacji - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - założenie płytek przy zlewie	
51 a – pokój nauczycielski	Pokój nauczycielski	- malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
51 b – pokój nauczycielski	Pokój nauczycielski zaplecze	- malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
51 c – pokój nauczycielski	Pokój nauczycielski zaplecze	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnic i drzwi - położenie podłogi typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
52 – sala	Sala komputerowo-	- wymiana ościeżnicy i drzwi na antywłamaniowe klasy C	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

komputerowo – językowa	językowa	- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
korytarz	korytarz	- likwidacja lamperii w pasach o szerokości 0.5 m po obu stronach wszystkich drzwi - położenie gładzi na ścianach w pasach o szerokości 0.5 m wokół wszystkich drzwi - malowanie ścian i sufitów w pasach szerokości 0,5 m wokół wszystkich drzwi - przedzielenie korytarza ścianką działową z obsadzeniem drzwi dwuskrzydłowych o EI 60 - zgodnie z PT	
II PIĘTRO			
53 – sala zabaw	sala biologiczna z zapleczem	- likwidacja lamperii ściennych - ułożenie płytek przy zlewie - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - montaż wsporników pod akwaria – zgodnie z PT	
54 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnicy i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
55 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

		- płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
56 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
57 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
58 – sala zabaw	sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
59 – mała	gabinet logopedy i	- likwidacja lamperii ściennych	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

sala/sala zabaw	pracownia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych	- przeniesienie instalacji radiowęzła do sali 62 - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wymiana ościeżnic i drzwi - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wybicie otworu drzwiowego i obsadzenie drzwi, przedzielenie pomieszczenia ścianką działową na pom. logopedy i pracownię zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zamurowanie naświetli – zgodnie z PT	
60 – mała sala /sekretariat przedszkola	Sala rewalidacyjna	- likwidacja lamperii ściennych - wymiana ościeżnicy i drzwi - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko	
61 a - łazienka	WC dziewcząt	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - malowanie ścian i sufitu - zamurowanie naświetla	
61 b - łazienka	WC chłopców	- wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych - malowanie ścian i sufitu	
61 c – łazienka	WC nauczycieli	- położenie gładzi na ścianach - obudowa pionu instalacyjnego - malowanie ścian i sufitu - wymiana drzwi zgodnie z PT	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

62 - magazyn	radiowęzeł	- przeniesienie radiowęzła z sali 59 - likwidacja lamperii ściennych - wymiana ościeżnicy i drzwi - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett	
62 a– magazyn	magazyn	- malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnicy i drzwi	
63 – gabinet psychologa/ pedagoga	gabinet psychologa/ pedagoga	- położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - wymiana ościeżnicy i drzwi - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z wykładziny na podłogę typu Tarkett - wymiana naświetla – montaż zdemontowanego w pomieszczeniu 61a – WC dziewcząt – zgodnie z PT - zamurowanie drugiego naświetla	
64 – pracownia chemiczno – fizyczna z zapleczem	pracownia chemiczno – fizyczna z zapleczem	- likwidacja lamperii ściennych - ułożenie płytek przy zlewie - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnic i drzwi	
65 – sala	pracownia	- likwidacja lamperii ściennych	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**

lekcyjna	techniczno – plastyczna z piecem garncarskim oraz zaplecze	- ułożenie płytek przy zlewie - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnic i drzwi	
66 – sala lekcyjna	Sala lekcyjna	- likwidacja lamperii ściennych - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitu - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko - wymiana ościeżnic i drzwi	
korytarz	korytarz	- likwidacja lamperii - położenie gładzi na ścianach - malowanie ścian i sufitów - wymiana parapetów lastryko na parapety z konglomeratu gr. 3 cm - przedzielenie korytarza ścianką działową z obsadzeniem drzwi dwuskrzydłowych o EI 60 - demontaż istniejącej ścianki z drzwiami PCV pomiędzy holem i korytarzem	
pom. nr 62	Pom. socjalne	Montaż drabiny stalowej malowanej proszkowo z demontażem istniejących stopni stalowych wylazowych – wyjście na dach	
KLATKA SCHODOWA		Klatka schodowa II - położenie płytek gresowych na podłożu lastryko - wymiana barierki na balustrady ze stali kwasoodpornej - wymiana kraty okiennej na balustradę ze stali kwasoodpornej	

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Zakres robót budowlanych remontowych w celu przystosowania budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Miodowej 18
na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17**