– proj. jezdnia asfaltowa
– proj. chodnik/ścieżka rowerowa

1:100

1:250

p.p. 58 m n.p.m.

	Sd1	Sd2	Sd13	Sd18	Sda	Sd19	Sd20	Sd21	Sd22	Sd23	Sd24	Sd27
PROJ. RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	64,22											
IST. RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	64,18 / 62,22	64,37 / 62,82	64,80 / 62,31	65,56 / 64,31		65,60 / 64,44	65,90 / 64,60 / 63,60	65,85 / 62,97 / 63,51	65,70 / 63,35 / 63,88	65,53 / 63,45 / 64,10	65,60 / 63,58 / 64,06	65,52 / 63,20 / 64,07
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]	61,92 / 62,22	62,75 / 62,82	62,24 / 62,31	63,31 / 64,31	65,31 / 64,37	64,44 / 64,73	65,90 / 64,60 / 63,60	62,97 / 63,51	63,35 / 63,88	63,45 / 64,10	63,58 / 64,06	63,20 / 64,07
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,25 / 2,00	1,62	2,56	1,20	0,94 / 0,92	1,16	1,30	2,88	2,45	2,08	2,02	2,33
KOLIZJA [m]	1,7 2,1 3,2 0,4 3,0	2,4 3,0 0,5 2,8	2,4 4,3	1,5 1,10 0,6 5,7 1,1		1,1 5,6 3,2 1,8 4,8	1,1 5,8	4,4 2,8 1,2 4,0	4,0 2,6 1,3 2,1 1,4	4,9 3,5 1,2 1,8 2,1	4,3 3,0 1,0 1,8 1,7	4,6 2,6 0,5 2,9 2,0 0,9
ŚREDNICA [mm] / SPADEK [%]	#160PP 2%	#160PP 2%	#160PP 6%	#160PP 0,5%		#160PP 0,5%	#160PP 1%	#160PP 0,5%	#160PP 1,0%	#160PP 2,2%	#160PP 1,0%	#160PP 0,5%
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00 11,60 11,6	0,00 9,8 9,8	0,00 8,1 8,1	0,00 14,6 14,6	14,6 14,6 / 17,2 2,4	0,00 17,3 17,3	0,00 17,2 17,2	0,00 14,6 14,6	0,00 14,1 14,1	0,00 15,7 15,7	0,00 14,2 14,2	0,00 14,8 14,8

UWAGI:

1. Rzędne włazów należy dopasować do porzeczkowanej rzędnej drogi (prace prowadzić w koordynacji z architektonicznym projektem zagospodarowania terenu/projektem branży drogowej)
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizację oraz rzędne wysokościowe istniejących przewodów kanalizacji deszczowej
3. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizować projekt do rzędnych rzeczywistych.
4. W przypadku kolizji z przyłączem wody, przy udziale zestora sieci należy przyłącze przebudować.
5. Studnie typowe wykonać z kręgów betonowych dn1200 oraz dn1500 (na kanale dn800 do dn800)
   - z pierścieniami odciążającymi i włazem żeliwnym Ø600 klasy D400 (w pasach drogowych)
   - bez pierścienia odciążającego z włazem żeliwnym klasy B125 (tereny zielone)

Studnie należy skompletować i wykonać wg wskazań producenta.
Do regulacji wysokości włazu żeliwnego zastosować pierścienie dystansowe.
Zewnętrzne powierzchnie betonowe ścian studni zaizolować powłokowo materiałami bitumicznymi stosowanymi na zimno.

6. Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PP SN8

NAZWA INWESTycji	Budowa ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	MBZ Andrzej Zyzmuntowicz Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 9/lok. 07-000 Wiszniewo tel. 29 225 42 00
INWESTOR	Gmina Plock ul. Stary Rynek 1 09-400 Plock
ZATWIERDZENIE	UZGODNIENIE / OPINIA	APROBATA	PIECZĘĆ
SPRAWDZAJĄCY (branżowy)	mgr inż. Jarosław Moderacki	Wa-69/01	
SPRAWDZAJĄCY (ogólny)	mgr inż. Maria Nowak	43/89	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYSUNKU	"Profil podłużny przyłączy kanalizacji deszczowej cz.1		
DATA 03-2014	SKALA 1:100/250	RAZEM Rzuty: 1	NUMER ARKUSZA -	NUMER STRONY 06

WYŁĄCZNE PRAWO AUTORSKIE SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONE W OPRACOWANIU PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DN. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83) - DOTYCZY PRAWA AUTORSKIEGO I PRAWA POKREWNEGO