

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODDZIELENIE POŻAROWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.68*8.0	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.440
2 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <Naświetla korytarza 1,35x0,60 m> 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*2	m m	 6.340	
				RAZEM	6.340
4 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 2.68	m m	 2.680	
				RAZEM	2.680
5 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <Naświetla korytarza> 1.35*0.60*3	m ² m ²	 2.430	
				RAZEM	2.430
6 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2.68*3.17-1.90*2.10)*3	m ² m ²	 13.517	
				RAZEM	13.517
7 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach <W łazience po zamurowaniach z termomodernizacji> 0.93*0.88*2*3 <Po zamurowaniach naświetli> 1.35*0.60*3*2 (2.68*3.17-1.90*2.10)*2	m ² m ² m ²	 4.910 4.860 9.011	
				RAZEM	18.781
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 4.91+53.725-7.56	m ² m ²	 51.075	
				RAZEM	51.075
9 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.075	m ² m ²	 51.075	
				RAZEM	51.075
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.075	m ² m ²	 51.075	
				RAZEM	51.075
11 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 z wyposażeniem 1.90*2.10*3	m ² m ²	 11.970	
				RAZEM	11.970
2		BIBLIOTEKA			
12 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 51.06+50.63	m ² m ²	 101.690	
				RAZEM	101.690
13 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.76*3.17	m ² m ²	 18.259	
				RAZEM	18.259
14 d.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.17*4	m m	 12.680	
				RAZEM	12.680
15 d.2	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 2.01+2.02	m m	 4.030	
				RAZEM	4.030
16 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 18.259*0.15	m ³ m ³	 2.739	
				RAZEM	2.739
17 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2.739	m ³ m ³	 2.739	
				RAZEM	2.739
18 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2.01+2.02)*2.53	m ² m ²	 10.196	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.196
19	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		10.196*2	m ²	20.392	
				RAZEM	20.392
20	KNR 4-01 d.2 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		51.06+50.63	m ²	101.690	
		(8.75+5.76)*2*3.17+(8.77+5.76)*2*3.17+(0.44+2.15*2)*6	m ²	212.554	
		-2.44*2.15*6	m ²	-31.476	
		-20.392	m ²	-20.392	
				RAZEM	262.376
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		101.69	m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		262.376-101.69	m ²	160.686	
				RAZEM	160.686
23	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		20.392	m ²	20.392	
				RAZEM	20.392
24	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		101.69	m ²	101.690	
				RAZEM	101.690
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		160.686	m ²	160.686	
				RAZEM	160.686
26	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*6	m ²	23.607	
				RAZEM	23.607
27	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
3		POMIESZCZENIA 59, 59A			
28	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16.79	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
29	KNR 4-01 d.3 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.60*0.20*0.12	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
30	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
31	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
32	KNR 4-01 d.3 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
33	KNR 4-01 d.3 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2.91+3.02	m	5.930	
				RAZEM	5.930
34	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.059*0.15	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309
35	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		0.309	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2.91+3.02)*3.17	m ² m ²	 18.798	
				RAZEM	18.798
37 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 18.798*2	m ² m ²	 37.596	
				RAZEM	37.596
38 d.3	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 16.79 (2.88+5.83)*2*3.17+(2.44+2.15*2)*0.20*3 -2.44*2.15*3	m ² m ² m ² m ²	 16.790 59.265 -15.738	
				RAZEM	60.317
39 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18.798	m ² m ²	 18.798	
				RAZEM	18.798
40 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 16.79	m ² m ²	 16.790	
				RAZEM	16.790
41 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 18.798 59.265-15.738	m ² m ² m ²	 18.798 43.527	
				RAZEM	62.325
42 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.79	m ² m ²	 16.790	
				RAZEM	16.790
43 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62.325	m ² m ²	 62.325	
				RAZEM	62.325
44 d.3	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnicy stalowej kątowej dużej 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
45 d.3	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego wzmocnionego 90x200 w okleinie CPL 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
46 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.44*2.15*(0.75+0.75)/2*3	m ² m ²	 11.804	
				RAZEM	11.804
47 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.05*(1*2+0.5)*2	m ² m ²	 10.250	
				RAZEM	10.250
4		ROBOTY RÓŻNE			
48 d.4	material	Konstrukcja wsporcza pod akwarium 36.20	kg kg	 36.200	
				RAZEM	36.200