

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową			
1 d.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (0.5+0.8)*0.5*1.5*27	m ³ m ³	 26.325	
				RAZEM	26.325
2 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2.0+15.50+9.50)*1.5	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
3 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 40.5	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
4 d.1	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami z polistyrenu ekstrudowanego - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 40.5	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
5 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacja pionowa z folii kubełkowej 40.5	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
6 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 40.5	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
7 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa 40.5	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
8 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 26.325	m ³ m ³	 26.325	
				RAZEM	26.325
2		Rury spustowe			
9 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.5*0.5*0.5*2	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
10 d.2	KNR 4-02 0234-14	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
12 d.2	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.2	KNR 4 0214-01	Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2	KNR 4 0222-03	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000