

DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt.: „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zagospodarowanie istniejącego obszaru rekreacyjno-turystycznego w Borowiczach, poprzez wybudowanie przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku.

Opis stanu istniejącego

Teren pod przystań cumowniczą zlokalizowany jest na działkach nr 1370/6, dz. 1370/44 i 1355/1 w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły (km 627+060) przy ujściu rzeki Słupianka i rzeki Rosica. Położony jest na prawym (wschodnim) brzegu Wisły między korytem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym. Teren nie jest obecnie użytkowany, porośnięty jest pojedynczymi drzewami i trawami. Ze względu na bliskość rzeki teren jest podtapiany – końcówka cofki zbiornika włocławskiego. Inwestycja położona będzie w granicach Obszaru Natura 2000, określanej jako Dolina Środkowej Wisły.

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym Uchwałą Nr 436/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie *Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku*. Obecnie procedowana jest zmiana przedmiotowego planu.

Stan Projektowany

Projekt budowy Przystani Cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku będzie obejmował między innymi:

- sporządzenie inwentaryzacji terenu, na którym zlokalizowana zostanie przystań;
- sporządzenie mapy w skali 1:500 do celów projektowych w formacie .dwg w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji;
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej na nośnikach elektronicznych (płyty CD);
- opracowanie koncepcji projektowej budowy Przystani Cumowniczej wraz z analizą kosztów realizacji zadania i jej przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Przystani Cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku;

- w razie konieczności wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, geologicznych i dokumentacji w celu prawidłowego określenia warunków gruntowo-wodnych dla budowy przystani cumowniczej;
- wykonanie projektu pogłębienia/ prac czerpalnych obszaru basenu portowego;
- wykonanie projektu niezbędnych umocnień skarp obwałowań. Ubezpieczenie obwałowań musi gwarantować utrzymanie istniejącego stanu, zachowanie stateczności skarp, zatrzymanie jak najmniejszej ilości rumowiska oraz umożliwiać odprowadzenie wody;
- zaprojektowanie umocnienia wejścia do przystani. Naturalnym wejściem do przystani będzie ujście rzeki Rosicy do rzeki Wisły;
- zaprojektowanie umocnienia wlotu rzeki Rosicy palisadą i kioskami faszynowymi z ewentualnym wykorzystaniem narzutu kamiennego bezpośrednio przy wlocie oraz dodatkowe zabezpieczenie koryta rzeki Rosicy na odcinku ok. 50 m.
- zaprojektowanie pomostów pływających o konstrukcji metalowo-drewnianej, które połączone będą z brzegiem za pomocą trapów metalowo-drewnianych, na końcach zabezpieczonych rurami stalowymi wbitymi w dno, osadzonymi na pierścieniach ślizgowych; pomosty powinny być wyposażone we wszelkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami prawa;
- wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego dwa warianty kosztorysowe wykończenia pokładu pomostów deskami drewnianymi i deskami kompozytowymi;
- zaprojektowanie elementów cumowniczych (pachołów, knag itp.), okucia ze stali nierdzewnej;
- zaprojektowanie punktów ratunkowych wyposażonych m.in. w koło, rzutkę i bosak, po 1 na każdym pomoście;
- zaprojektowanie oznakowania przystani znakami żegludowymi;
- zaprojektowanie slipu o szer. min. 5 m oraz wejścia na pomosty z wschodniego brzegu przystani w rejonie slipu,
- zaprojektowanie wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych oraz sporządzenie wyceny wartości rynkowej - metodą brakarską wszystkich drzew oraz wywrotów podlegających wycince zgodnie z opracowanym projektem wycinki drzew i krzewów;
- zaprojektowanie oświetlenia elektrycznego w rejonie cumowiska,
- **granice opracowania należy odsunąć od stopy wału przeciwpowodziowego na odległość min. 50 m.**

Zakładana geometria przystani cumowniczej:

szerokość akwenu: 70 m;

długość akwenu: 110 m;

szerokość wejścia do portu: 10 m;

głębokość akwenu: 1,60 – 1,80 m;

szerokość slipu: 5m

UWAGA:

1. Informujemy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny dla prac projektowych. Projektant jest odpowiedzialny za prawidłowość przyjętych rozwiązań, po jego stronie jest sprawdzenie i wykonanie stosownych obliczeń.
2. Zakres opracowania należy ograniczyć do powierzchni terenu, dla którego Gmina Miasto Płock uzyskała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od zarządcy terenu tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.1**
- 2. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/dokonanie skutecznego zgłoszenia robót umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 2.1**
- 3. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w pkt. 3.1, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca**
- 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 4.1.**

Szczegółowy zakres opracowania:

1.1. Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie:

- a) **dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych)** dla zamierzenia budowlanego, sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017r poz. 1332, 1529, z 2018r poz. 12).
 - b) **projektów wykonawczych**, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r poz. 1129 z późn.zm.). Projekty wykonawcze należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
 - c) **przedmiarów robót**, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r poz. 1129 z późn.zm.).
 - d) **informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** sporządzonej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1125, poz.1126).
 - e) **specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych**, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r poz. 1129 z późn.zm.)
 - f) **kosztorysów inwestorskich**, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
- Wykonawca zobowiązany jest opracować również zbiorcze zestawienie opracowanych kosztorysów inwestorskich. Wykonanie na żądanie Zamawiającego jednokrotnej aktualizacji opracowanych kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Za czynności, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
- g) **Inne opracowania** niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązania wszelkich

kolizji z infrastrukturą.

W przypadku zmiany w okresie realizacji zamówienia któregośkolwiek z ww. aktów prawnych, Wykonawca dostosuje dokumentację projektową do obowiązującego prawa na dzień uzyskania pozwolenia na budowę (przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych). Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Projekty powinny zapewniać możliwość realizacji inwestycji z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowały się opisy wskazujące producenta, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. Opisu przedmiotu dokumentacji projektowej należy dokonać za pomocą cech technicznych i jakościowych.

Dokumentację projektową poszczególnych rodzajów robót należy opracować w formie oddzielnych tomów.

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płytach CD) w ilości **5 (pięciu) egzemplarzy** (nie licząc egzemplarzy przekazanych jednostkom opiniującym, uzgadniającym i wydającym decyzję). Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy wykonać w formacie umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk, a mianowicie:

- pliki tekstowe: .doc i .pdf.
- pliki graficzne: .dwg i .pdf
- arkusze kalkulacyjne: .xls i .pdt

Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia, a kończy po odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia.

2.1. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych oraz uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania skutecznego zgłoszenia robót) umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych, obejmuje uzyskanie w szczególności niżej wymienionych decyzji:

- a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności jej uzyskania lub pismo właściwego organu w sprawie braku potrzeby jej uzyskania) wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami – 1 egz. dla Zamawiającego;
- b) oceny wodnoprawnej (w przypadku konieczności jej sporządzenia);
- c) oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (w przypadku konieczności jej sporządzenia);
- d) zezwolenia z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
- e) decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2017r. Poz.519 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw - 1 egz. dla Zamawiającego;
- f) decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu inwestycji wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2017r. Poz.519 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw - 1 egz. dla Zamawiającego;
- g) innych decyzji, których konieczność uzyskania wyniknie w trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji;
- h) decyzji pozwolenia na budowę (skutecznego zgłoszenia robót) umożliwiającej wykonanie projektowanych robót budowlanych.

3.1. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca na własny koszt:

- a) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i infrastruktury podziemnej i nadziemnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia (w razie konieczności).
- b) Uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów w rozumieniu ustawy prawo budowlane jak również wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych przez jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową.
- c) Wykonawca dokumentacji projektowej za pośrednictwem Gminy Miasto Płock na bieżąco będzie uzgadniał zastosowane rozwiązania techniczne z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- d) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie opracowanego projektu wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych.
- e) Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych pozwoleń, uzgodnień lub opinii, to wykonawca zobowiązany jest je uzyskać.
- f) Opisanie istniejącej infrastruktury zlokalizowanej na terenie objętym zamówieniem na podstawie wizji terenowej oraz informacji uzyskanych z urzędu gminy.
- g) Sporządzenie wyceny wartości rynkowej - metodą brakarską wszystkich drzew oraz wywrotów podlegających wycince zgodnie z opracowanym w ramach niniejszego zamówienia projektem wycinki drzew i krzewów. Informacja stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za sprzedaż drewna potencjalnemu wykonawcy robót budowlanych.

4.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do:

- a) pobytu na budowie i uczestnictwa branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto, udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego,
- b) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
- c) stwierdzania zapisami w dzienniku budowy, niezgodności realizacji tych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, wpisy należy wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych,
- d) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
- e) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji i ich wprowadzania,
- f) złożenia oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
- g) wykonania projektów zamiennych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego będącego podstawą realizacji opisanego zadania inwestycyjnego, przy czym wykonanie takich projektów nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia, chyba że wykonanie takich projektów nastąpi w ramach gwarancji (rękojmi), udzielonej przez Wykonawcę dokumentacji,
- h) weryfikacji powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, pod kątem ich zgodności z projektem

budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi,

- i) uczestniczenia w weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót i dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa higieniczne),
- j) udzielania Zamawiającemu wsparcia merytorycznego (w szczególności poprzez sporządzenie niezbędnej argumentacji) w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Materiały wyjściowe i pomocnicze

1. Uwzględnienie dokumentacji i robót wykonanych w ramach realizacji inwestycji pn. *„Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy z podziałem na obiekty: 1 i 2”*.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku, wprowadzony Uchwałą Nr 436/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku.
3. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku. Planowany termin podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu miejscowego to koniec września 2018 roku.

Obowiązki Wykonawcy.

1. Zrealizowanie prac wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji do wyceny prac projektowych, ponieważ wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny.
3. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji roboczych, w tym telefonicznych, z Zamawiającym oraz do odbywania spotkań w siedzibie Zamawiającego raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w celu omówienia, uściślenia i weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz prezentacji roboczych wersji dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia.
5. Udzielanie wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej w czasie prowadzonej przez Zamawiającego procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
6. Opatrzona Dokumentacji klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Sprawdzenia Dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz Dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.
8. Opisanie w Dokumentacji projektowej technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
9. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.
10. Realizację prac należy wykonać zgodnie z przepisami w szczególności:
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017.1566 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.672 ze zm.);
 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353

ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015.520 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.);
- Zarządzenie Nr **409/2015** Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów związanych z terenami zieleni na obszarze Gminy miasto Płock.

Terminy

Termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) to **12 m-cy** od dnia podpisania Umowy na realizację zamówienia publicznego.

Gwarancja jakości i rękojmia

Okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa m.in. w postanowieniach §14 Umowy to **60 miesięcy**.

Załączniki

1. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy.
2. Tabela elementów scalonych

Uwagi

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „*Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku*” w sytuacji nie podjęcia przez Radę Miasta Płocka Uchwały w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Borowiczki” w Płocku.
- W sytuacji wydłużenia terminu podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Borowiczki” w Płocku, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia, o okres równy temu wydłużeniu.