

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU – BUDŻET OBYWATELSKI					
1		Rozbiórki i demontaże			
1 d.1	kalkulacja własna	Usunięcie warstwy akrylowej DecoTurf z powierzchni boisk z utylizacją oraz naprawa nawierzchni asfaltobetonowej 630	m ² m ²	 630.000	
				RAZEM	630.000
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych 114	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km 12.5	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500
4 d.1	kalk własna	Utylizacja i składowanie na wysypisku poz.3	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500
2		Nawierzchnia trawiasta			
5 d.2	KNR 2-23 0209-01	Wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
3		Nawierzchnia poliuretanowa z wykonaniem linii boiska			
6 d.3	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa - Na istniejące boisko wylać 8 cm betonu zbrojonego włóknamami poz.7	m ² m ²	 630.000	
				RAZEM	630.000
7 d.3	KNR 2-23 0106-03 0106-04	Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa 10+10 (polyplay S) o grubości warstwy (10+10) cm 630	m ² m ²	 630.000	
				RAZEM	630.000
4		Wymiana obrzeży betonowych wokół boisk z dostosowaniem pod względem wysokościowym do nowych nawierzchni syntetycznych			
8 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 114	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
9 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.08*0.3*114	m ³ m ³	 2.736	
				RAZEM	2.736
5		Wyposażenie			
10 d.5	kalkulacja własna	Wymiana tablic z kosztami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6		Zabezpieczenie drzew i krzewów			
11 d.6	KNP1 1355- 02.01 1355- 02.01	Zabezpieczenie drzew i krzewów o wysokości ponad 1.0 do 2.0 m 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.6	KNP 01 1355-02.02	Zdjęcie zabezpieczenia drzew i krzewów o wysokości ponad 1.0 do 2.0 m 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7		Uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.			
13 d.7	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem poz.5	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000