

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - WYBIEG "PSI UŚMIECH" w ramach budżetu obywatelskiego					
1		WYBIEG DLA PSÓW - ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km TRANSPORT Z UTYLIZACJĄ STAREGO PODKŁADU GRUNTOWEGO korytowanie grubości 14 cm - Krotność = 0.14 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
2 d.1	KNR 2-01 0214-03 analogia	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II dla gruntu 34,1 x 0,14 (19*0.14)	m ³ m ³	 2.660	
				RAZEM	2.660
3 d.1	KNR 2-31 0401-03 analiza indywidualna	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 47	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
4 d.1	KNR 2-31 0402-04 analiza indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.3*(0.24*0.23)	m ³ m ³	 2.594	
				RAZEM	2.594
5 d.1	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem OBRZEŻE BETONOWE - poz.3	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
6 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - grubości 6 cm PODKŁAD Z PIASKU I CEMENTU (podsypka) 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
7 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - grubości 6 cm PODKŁAD Z PIASKU warstwa odsączniająca gr 14 cm 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
8 d.1	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
2		DOSTAWA WYPOSAŻENIA WYBIEGU DLA PSÓW			
9 d.2	KNR 2-23 0305-01 wycena indywidualna	Dostawa i montaż : POCHYLNA SKOŚNA DUŻA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-23 0305-01 wycena indywidualna	Dostawa i montaż : POCHYLNA ŁAMANA DUŻA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNR 2-23 0305-01 wycena indywidualna	Dostawa i montaż : KŁODY DREWNIANE WIĘKSZE 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.2	KNR 2-23 0305-01 wycena indywidualna	Dostawa i montaż : KŁODY DREWNIANE MNIEJSZE	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-23	Dostawa i montaż : ALTANA	szt.		
d.2	0305-01				
	wycena indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21	Dostawa i montaż : TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN	kpl.		
d.2	0606-08				
	analogia				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-21	Dostawa i montaż : DYSTRYBUTOR Z WORECZKAMI NA ODCHODY	kpl.		
d.2	0606-08				
	analogia				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23	Dostawa i montaż : KOSZ NA ŚMIECI ORAZ PSIE ODCHODY	szt.		
d.2	0307-01				
	wycena indywidualna				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-21	Dostawa i montaż : Ławka stalowa z listwami z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.2	0607-01				
	analogia				
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO			
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.3	0301-04				
		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
19	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.3	0301-04				
	analogia				
		SYMPHONCARPOS - 34			
		PHYSOCARPUS - 16			
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.3	0301-04				
	analogia				
		SORBUS ARIA MAGNIFICA			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów	szt.		
d.3	0319-04				
	analiza indywidualna				
		PALIKOWANIE			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
22		OGRODZENIE PANELOWE	szt.		
d.3	analiza indywidualna				
		z drutu fi-5 mm			
		wys 1,5 mb			
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
23		OGRODZENIE Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH	szt.		
d.3	analiza indywidualna				
		wys 1,5 mb			
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
24		MONTAŻ FURTKI	szt.		
d.3	analiza indywidualna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000