

GRUNT WYMIENIĆ DO POZIOMU NOŚNEGO


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

betonowa kostka brukowa	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
kruszywo łamane 0-31,5 zagęszczone mechanicznie	15 cm
warstwa odsączająca z piasku	10 cm
piasek zagęszczony warstwami - wymiana gruntu	

 **GRIMA** ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

INWESTOR: **GMINA PŁOCK**
ADRES: **Ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock**
PROJEKT: **BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PERGOLĄ ORAZ NIEZBĘDĄĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWA PLACU Z CIĄGAMI PIESZYMII, BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA - ETAP 1 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU WINIARY - BUDŻET OBYWATELSKI” Dz. ew. nr 527/4, Obręb: 0003**
TYTUŁ: **Przekrój charakterystyczny, przekrój tężni oraz nawierzchni**

PROJEKTANT:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej Małek	St-502/84			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Michał Małek	MA/068/12/84			
OPRACOWAŁ	inż. arch. kraj. Mariusz Naumienko	-			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. kraj. Maciej Kubaszewski	-			
FAZA:	NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	REVMZJA:
PB	156/17	01/2018	1:50	R.1.3	0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU, OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO, PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMIE ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ, BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY