

O F E R T A

Przedmiot przetargu	Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka w 2019 roku
Zamawiający	Gmina Miasto Płock Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wykonawca (nazwa, adres,) adres e - mail	KONSORCJUM FIRM Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "WASKOP" Elżbieta Wasek 09-409 Płock, ul. Walecznych 9A/14 elzbieta.wasek@wp.pl Partner Konsorcjum PETRO WodKan Sp. z o.o. 09-400 Maszewo Duże, ul. J. Słowackiego 2 m.marlega@petrowodkan.pl
Gwarancja /w m-cach/	48 m-cy
Czas reakcji /w min./	30 minut
Termin realizacji	do 31 grudnia 2019 r.
Termin związania ofertą	30 dni

L.p.	Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe (netto) PLN	Cn
I. Naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej				
1.	Regulacja włączów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włączu (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi / chodnika i odtworzeniu nawierzchni lub wyniesienie włączu bezkołnierzowego do poziomu nawierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu i wykonaniem wysokowytrzymałej podlewki pod włącz) bez ingerencji w nawierzchnię.	1 szt.	1200,00	C1
2.	Regulacja włączów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włączu i dostosowaniu do rzędnej terenu nieutwardzonego.	1 szt.	800,00	C2
3.	Regulacja krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonej kraty wpustu ulicznego (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi i odtworzeniu nawierzchni.	1 szt.	1200,00	C3
4.	Wymiana włączów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włączu klasy C250/D400 z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Wymiana włączów studziennych polega na zamontowaniu nowego włączu	1 szt.	2400,00	C4

WŁAŚCICIEL
Elżbieta Wasek

L.p.	Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe (netto) PLN	Cn
	oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 1.			
5.	Wymiana włączów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włączu klasy C250/D400 z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Wymiana włączów studziennych polega na zamontowaniu nowego włączu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 2.	1 szt.	1900,00	C5
6.	Wymiana krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi (poszczególne grubości warstw uśrednione dla wszystkich jezdni), ceną kompletnej kraty mocowanej w korpusie zawiasowo klasy D400 - 1 szt. Wymiana krat wpustów ulicznych polega na zamontowaniu nowej kraty oraz przeprowadzeniu jej regulacji zgodnie z pkt. 3.	1 szt.	1900,00	C6
7.	Dostarczanie włączów studziennych bezkołnierzowych z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym) klasy D400 z zabezpieczeniem antyobrotowym i uszczelką tłumiącą wraz z transportem – 1 szt. Dostarczenie włączów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych włączu na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	800,00	C7
8.	Dostarczanie krat, wpustów ulicznych mocowanych w korpusie zawiasowo klasy D400 z transportem - 1 szt. Dostarczenie włączów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych kraty wpustu ulicznego na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	700,00	C8
9.	Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) żeliwnej włączu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	500,00	C9
10.	Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) z wypełnieniem żelbetowym włączu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	500,00	C10
11.	Uzupełnienie / wymiana kraty (klasy D400) wpustu ulicznego (skradzionej bądź uszkodzonej), z materiałem wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą przyspawaniem elektrodami do spawania żeliwa – 1szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej kraty.	1 szt.	700,00	C11
12.	Remont studni rewizyjnej (Ø1000-1400) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont studni polega na wymianie pokrywy nastudziennej żelbetowej z otworem Ø600 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uzupełnieniu / wymianie stopni złazowych, uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami, wyrobieniu kinety.	1 szt.	6000,00	C12
13.	Remont wpustu ulicznego z osadnikiem (0.95m) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont wpustu ulicznego polega na wymianie kręgu Ø500 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami.	1 szt.	3500,00	C13
14.	Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włączów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu.	1 kpl	50,00	C14
15.	Oddelegowanie pracownika do wykonywania przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) przez Inspektora UMP – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włączów studni / krat wpustów kanalizacyjnych	1 kpl	50,00	C15
15.	W przypadku braku możliwości rozliczenia danej awarii w oparciu o przyjęte wyceny brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem następujących czynników cenotwórczych:			
A.	robocizna kosztorysowa (R)	zł	18,00	
B.	koszty pośrednie (Kp) od (R+S)	%	70	

tel./fax 261-94-44						
L.p.	Roboty wchodzące w skład zamówienia			Jednostka	Ceny jednostkowe ryczałtowe (netto) PLN	Cn
C.	zysk (Z) od (R+S+Kp)			%	15	
D.	Stawka r-g z narzutami (Kp+z)			zł	35,19	C16
II. Awaryjna naprawa punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych						
1.	W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.					
III. Awaryjna naprawa elementów monitoringu na terenach oczyszczalni wód deszczowych						
1.	W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.					
IV. Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej						
1.	Czyszczenie 1 mb kanału deszczowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 30% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	15,00	C17
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	49,00	C18
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	98,00	C19
		przy 50% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	25,00	C20
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	56,00	C21
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	98,00	C22
		przy 80% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	35,00	C23
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	67,00	C24
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	135,00	C25
2.	Wykonanie inspekcji TV 1 mb kanału deszczowego wraz z jego oczyszczeniem w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 30% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	24,00	C26
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	58,00	C27
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	107,00	C28
		przy 50% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	34,00	C29
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	65,00	C30
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	107,00	C31
		przy 80% zanieczyszczeniu	$\varnothing \leq 0,4$	1 mb.	44,00	C32
			$0,4 < \varnothing \leq 1,0$	1 mb.	76,00	C33
			$\varnothing > 1,0$	1 mb.	144,00	C34
3.	Czyszczenie studni $\varnothing 1,2 / \varnothing 1,4$ m			1 szt.	49,00	C35
4.	Czyszczenie wpustu ulicznego (z osadnikiem 0,95 m)			1 szt.	50,00	C36
5.	Czyszczenie kosza separacyjno – filtrującego wraz z wymianą wkładu filtracyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) oraz z czyszczeniem osadnika (0,95m) wpustu ulicznego.			1 szt.	60,00	C37
6.	Czyszczenie wpustu ulicznego na obiekcie mostowym (bez osadnika)			1 szt.	19,00	C38
7.	Czyszczenie odwodnienia liniowego			1 mb.	16,00	C39
8.	Czyszczenie (wycinanie korzeni i porostów) kanału deszczowego $0,1 \leq \varnothing \leq 0,4$ (m) dyszą tańcuchową			1 mb.	30,00	C40
9.	Przegląd kanału deszczowego, przykanalika kamerą TV wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przy rozbieżności z mapą lub brakiem inwentaryzacji).			1 mb.	9,00	C41
10.	Zadymianie sieci kanalizacji deszczowej			1 h	290,00	C42
V. Likwidacja zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu wraz z dojazdem i zastosowaniem niezbędnego sprzętu (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi – w przypadku, gdy na zalanym terenie istnieje).						
1.	Dojazd i praca jednego wozu do czyszczenia kanalizacji/pompy wraz z 2-osobową brygadą (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi)			1 godz.	299,00	C43