

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45110000-1					
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Szczegółowa Specyfikacja Techniczna[SST - 5.1] 13.15*22.67	m ² m ²	 298.111	
				RAZEM	298.111
2 d.1	KNNR 1 0210-05	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV - wykopy do zasypania za ściany fund SST 5.2 13.15*22.67*0.85 -<obj.ław>(8.36+23.294) -<obj. fund.>19.93	m ³ m ³ m ³ m ³	 253.394 -31.654 -19.930	
				RAZEM	201.810
3 d.1	KNNR 1 0212-06	Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV - wykopy pod studnie do zasypania SST 5.2 13.20*16.50*0.86+13.20*7.80*3.06 -<obj.studni-śr-2500-rz.87,20>3.14*1.25*1.25*0.86*2 -<obj.studni-śr-2000-rz.87,20>3.14*1.00*1.00*0.86*2 -<obj.studni-śr-1500-rz.87,20>3.14*0.75*0.75*0.86*17 -<obj.studni-śr-1250-rz.87,20>3.14*0.62*0.62*0.86*2 -<obj.studni-śr-1500-rz.85,00>3.14*0.75*0.75*3.06*7	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 502.366 -8.439 -5.401 -25.823 -2.076 -37.833	
				RAZEM	422.794
4 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. SST 5.2 13.15*22.67*0.85 = 13.20*16.50*0.86+13.20*7.80*3.06 = <objętość ław i ścian>31.654+19.930 <objętość studni>[8.439+5.401+25.823+2.076+37.833]	m ³ m ³ m ³	 51.584 79.572	
				RAZEM	131.156
5 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za 10 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 SST 5.2 131.156	m ³ m ³	 755,76 131.156	
				RAZEM	131.156
2 FUNDAMENTY kod CPV 45262350-9 - rysunki nr. 2, 3, 4					
2.1 Studnie żelbetowe z wypełnieniem betonem - kod CPV 45332000-5					
6 d.2	KNNR 2-22 0310-01	Elementy żelbetowych zbiorników cylindrycznych - kręgi o śr. 125 cm - krąg h=0,86, gr. ścianki 10 cm SST 5.14 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.2 .1	KNR 2-22 0310-01	Elementy żelbetowych zbiorników cylindrycznych - kręgi o śr. 150cm - krąg h=0,86, gr. ścianki 10 cm SST 5.14	elem.		
		17	elem.	17.000	
				RAZEM	17.000
8 d.2 .1	KNR 2-22 0310-01	Elementy żelbetowych zbiorników cylindrycznych - kręgi o śr. 150cm - krąg h=3,06m gr. ścianki 10 cm Krotność = 3 SST 5.14	elem.		
		7	elem.	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.2 .1	KNR 2-22 0310-02	Elementy żelbetowych zbiorników cylindrycznych - kręgi o śr. 200 cm h=0,86 m, gr. ścianki 15 cm SST 5.14	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.2 .1	KNR 2-22 0310-02	Elementy żelbetowych zbiorników cylindrycznych - kręgi o śr. 250 cm h=0,86 m, gr. ścianki 15 cm SST 5.14	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2 .1	KNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton w studniach C - 12/15 SST 5.4	m ³		
		<studnie śr. 125 cm h=0,86 m> 3.14*0.57*0.57*0.86	m ³	0.877	
		<studnie śr. 150 cm h=0,86 m> 3.14*0.65*0.65*0.86*17	m ³	19.396	
		<studnie śr. 150 cm h=3,06 m> 3.14*0.65*0.65*3.06*7	m ³	28.417	
		<studnie śr. 200 cm h=0,86 m> 3.14*0.85*0.85*0.86*2	m ³	3.902	
		<studnie śr. 250cm h=0,86 m> 3.14*1.10*1.10*0.86*2	m ³	6.535	
				RAZEM	59.127
2.2 Ławy fundamentowe					
12 d.2 .2	KNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe - beton C 8/10 - uwaga wymiary podano w osiach budynku SST 5.3	m ³		
		<pod Ł-1> 0.10*0.90*9.68*4	m ³	3.485	
		<pod Ł-2> 0.10*0.80*(6.60*3+2.40+0.70)	m ³	1.832	
		<pod Ł-3> 0.10*0.80*(6.60*2*2+4.20)	m ³	2.448	
		<pod stopy - kominów> 0.10*(0.90*1.80*2+0.90*1.40)	m ³	0.450	
		<pod stopę - S1> 0.10*1.10*1.10	m ³	0.121	
				RAZEM	8.336
13 d.2 .2	KNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych SST 5.3	m ²		
		<Ł-1> 0.30*2*9.68*4	m ²	23.232	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		< Ł-2>0.30*2*(6.60*3+2.40+0.70)	m ²	13.740	
		< Ł-3>0.30*2*(6.60*2*2+4.20)	m ²	18.360	
				RAZEM	55.332
14 d.2 .2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowa- niu tradycyjnym - beton C 20/25 SST 5.3	m ³		
		<Ł-1>0.30*0.90*9.68*4	m ³	10.454	
		< Ł-2>0.30*0.80*(6.60*3+2.40+0.70)	m ³	5.496	
		< Ł-3>0.30*0.80*(6.60*2*2+4.20)	m ³	7.344	
				RAZEM	23.294
15 d.2 .2	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betono- wych lub żelbetowych SST 5.3	m ²		
		< stopy - kominów>0.30*[(0.90+1.80)*2*2+(0.90+1.40)*2]	m ²	4.620	
		<stopa S-1>0.30*[1.10*4+0.60*4]	m ²	2.040	
				RAZEM	6.660
16 d.2 .2	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 SST 5.3	m ³		
		< stopy - kominów>0.30*(0.90*1.80*2+0.90*1.40)	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
17 d.2 .2	KNNR 2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowa- niu tradycyjnym SST 5.3	m ³		
		<stopa S-1>0.30*1.10*1.10+0.30*0.60*0.60	m ³	0.471	
				RAZEM	0.471
2.3 Ściany fundamentowe					
18 d.2 .3	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych SST 5.3	m ²		
		<osie 1-1, 2-2, 3-3, 4-4>2*0.84*9.68*4	m ²	65.050	
		< pom. osiami 2-4 A-A,B-B, C-C i pom. C-C a D-d>2*0.84* (6.60*3+2.40+0.70)	m ²	38.472	
		< pom. 1-2 i 4-5 osie A-A, D-d i pom. 3-4 os E-E>0.24*0.84* (6.60*2*2+4.20)	m ²	6.169	
		<pod kominy>(0.36+1.37)*2*1.05*2+(0.36+0.80)*2*1.05	m ²	9.702	
				RAZEM	119.393
19 d.2 .3	KNNR 2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B 20/25 wysokość ścian 1,05-0,24=0,84 m SST 5.3	m ³		
		<osie 1-1, 2-2, 3-3, 4-4>0.24*0.84*9.68*4	m ³	7.806	
		< pom. osiami 2-4 A-A,B-B, C-C i pom. C-C a D-d>0.24* 0.84*(6.60*3+2.40+0.70)	m ³	4.617	
		< pom. 1-2 i 4-5 osie A-A, D-d i pom. 3-4 os E-E>0.24*0.84* (6.60*2*2+4.20)	m ³	6.169	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pod kominy>0.36*1.37*1.05*2+0.36*0.80*1.05	m ³	1.338	
				RAZEM	19.930
20 d.2 .3	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne wieńców - na górnej części ściany fundamentowej SST 5.3 <osie 1-1, 2-2, 3-3, 4-4>2*0.24*9.68*4 < pom. osiami 2-4 A-A,B-B, C-C i pom. C-C a D-d>2*0.24* (6.60*3+2.40+0.70) < pom. 1-2 i 4-5 osie A-A, D-d i pom. 3-4 oś E-E>2*0.24* (6.60*2*2+4.20)	m ² m ² m ² m ²	 18.586 10.992 14.688	
				RAZEM	44.266
21 d.2 .3	KNNR 2 0107-06	Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 SST 5.3 <osie 1-1, 2-2, 3-3, 4-4>2*0.24*9.68*4 < pom. osiami 2-4 A-A,B-B, C-C i pom. C-C a D-d>2*0.24* (6.60*3+2.40+0.70) < pom. 1-2 i 4-5 osie A-A, D-d i pom. 3-4 oś E-E>2*0.24* (6.60*2*2+4.20)	m ³ m ³ m ³ m ³	 18.586 10.992 14.688	
				RAZEM	44.266
2.4 Izolacje ław i ścian fundamentowych					
22 d.2 .4	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa SST 5.9 <Ł-1>0.30*2*9.68*4 < Ł-2>0.30*2*(6.60*3+2.40+0.70) < Ł-3>0.30*2*(6.60*2*2+4.20) < stopy - kominów>0.30*[(0.90+1.80)*2*2+(0.90+1.40)*2] <stopa S-1>0.30*[1.10*4+0.60*4] <ściany zewnętrzne>[10.15+20.27+0.60]*2*1.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.232 13.740 18.360 4.620 2.040 65.142	
				RAZEM	127.134
23 d.2 .4	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga warstwa SST 5.9 127.134	m ² m ²	 127.134	
				RAZEM	127.134
24 d.2 .4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa SST 5.9 <Ł-1>0.90*9.68*4 < Ł-2>0.80*(6.60*3+2.40+0.70) < Ł-3>0.60*(6.60*2*2+4.20) < stopy - kominów>0.90*1.80*2+0.90*1.40 <stopa S-1>1.10*1.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 34.848 18.320 18.360 4.500 1.210	
				RAZEM	77.238
25 d.2 .4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga warstwa	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		SST 5.9 $<L-1>0.90*9.68*4$ $<L-2>0.80*(6.60*3+2.40+0.70)$ $<L-3>0.60*(6.60*2*2+4.20)$ $<\text{stopy - kominów}>0.90*1.80*2+0.90*1.40$ $<\text{stopa S-1}>1.10*1.10$	m ² m ² m ² m ² m ²	34.848 18.320 18.360 4.500 1.210	
				RAZEM	77.238
26 d.2 2609-01 .4	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm odm. 300 SST 5.9 $<\text{ściany zewnętrzne}>[10.15+20.27+0.60]*2*1.05$	m ² m ²	 65.142	
				RAZEM	65.142
27 d.2 2609-05 .4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu SST 5.9 65.142	szt. szt.	 65.142	
				RAZEM	65.142
28 d.2 2609-06 .4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-klejenie jednej warstwy siatki na ścianach SST 5.9 65.142	m ² m ²	 65.142	
				RAZEM	65.142
29 d.2 2-02 .4	KNR-W 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - membrana tłoczona mocowana mechanicznie systemowo 65.142	m ² m ²	 65.142	
				RAZEM	65.142
3 ŚCIANY PARTERU kod CPV 45262522-6 - rysunek nr. 6					
3.1 Ściany zewnętrzne					
30 d.3 202 0154- .1 01	NNRNKB	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm SST 5.6 $[20.27+9.43+0.60]*2*2.50$ $<\text{minus otwory na drzwi i okna}>[1.20*1.50*6+1.50*0.60+0.90*0.90*3+1.50*1.50*2+1.80*1.50+1.45*2.10]$	m ² m ² m ²	 151.500 24.375	
				RAZEM	175.875
31 d.3 0126-01 .1	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków SST 5.6 <i>13-12 Kierunek</i>	szt szt	 12 13.000	
				RAZEM	-13.000
32 d.3 0126-02 .1	KNR 2-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		SST 5.6			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3 .1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr.	m		
		SST 5.4, 5.6			
		<N 210>2.10*2	m	4.200	
		<N 180>1.80*2	m	10.800	7.2
		<N 150>1.50*12	m	18.000	
		<N 120>1.20*6	m	7.200	
		<D 180>1.80*2	m	3.600	4.020
				RAZEM	43.800
3.2 Ściany wewnętrzne					
34 d.3 .2	NNRNKB 202 0154-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm	m ²		
		SST 5.6			
		[9.43+6.35]*2*2.50	m ²	78.900	
		<minus otwory na drzwi i okna>[1.10*2.10*3+1.25*2.10]	m ²	9.555	
				RAZEM	88.455
35 d.3 .2	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²		
		SST 5.4			
		<poz 3.1>0.24*4*2.75*2	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
36 d.3 .2	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 20/25	m ³		
		SST 5.4			
		<poz 3.1>0.24*0.24*2.75*2	m ³	0.317	
				RAZEM	0.317
37 d.3 .2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt		
		SST 5.6			
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.3 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr.	m		
		SST 5.4, 5.6			
		<D 150>1.50*2	m	3.000	
		<D 120>1.20*6	m	7.200	
				RAZEM	10.200
39 d.3 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - czteroprzewodowe	m		
		SST 5.6			

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6*10.50	m	63.000	
				RAZEM	63.000
40 d.3 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - dwuprzewodowe SST 5.6 5*10.50	m m	 52.500	
				RAZEM	52.500
3.3 Ścianki działowe					
41 d.3 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm SST 5.6 $2.50 * [(1.93 + 3.73 + 4.34 + 3.05 + 0.67 + 0.21 + 1.10 + 0.78 + 1.16 + 1.27 + 0.65 + 1.10) * 2 + 2.50 + 2.28 + 1.50]$ <minus otwory> - $[1.10 * 2.10 * 11 + 1.00 * 2.10]$	m ² m ² m ²	 115.650 -27.510	
				RAZEM	88.140
4 STROPY PARTERU kod CPV 45262311-4 - rysunki nr 7, 20, 21					
4.1 Stropy					
42 d.4 .1	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o dop. obciążeniu zewnętrznym 6,0 kN/m ² SST 5.4 4+8+1+1+1+2+1+2	elem. elem.	 20.000	
				RAZEM	20.000
43 d.4 .1	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych SST 5.4 <wylewka poz. 8.1> 0.90*6.60*2	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
44 d.4 .1	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 20/25 SST 5.4 <wylewka poz. 8.1> 0.12*0.90*6.60*2	m ³ m ³	 1.426	
				RAZEM	1.426
45 d.4 .1	KNNR 2 1201-02	Wypełnienie keramzytem - wylewka poz.8.1 SST 5.4 <wylewka poz. 8.1> 0.165*0.90*6.60*2	m ³ m ³	 1.960	
				RAZEM	1.960
4.2 Wieńce i elementy wylewane					
46 d.4 .2	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców SST 5.4 <wieńce poz. 5.2> $2 * 0.24 * [6.60 * (4+1) + 4.20]$ <wieńce poz. 5.3> $2 * (0.24 + 0.36) / 2 * [9.67 * 4 + 0.60 + 2.40 + 6.60]$	m ² m ² m ²	 17.856 28.968	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<podciąg poz. 7.2>(0.24+0.40*2)*2.64	m ²	2.746	
		<żebro poz. 7.1>0.30*2*6.60*4	m ²	15.840	
				RAZEM	65.410
47 d.4 .2	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 20/25 SST 5.4 <wieńce poz. 5.2>0.24*0.24*[6.60*(4+1)+4.20] <wieńce poz. 5.3>0.24*(0.24+0.36)/2*[9.67*4+0.60+2.40+6.60] <podciąg poz. 7.2>0.24*0.40*2.64 <żebro poz. 7.1>0.28*0.30*6.60*4	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2.143 3.476 0.253 2.218	
				RAZEM	8.090
4.3 Schody wewnętrzne w osiach 3-4					
48 d.4 .3	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie SST 5.4 <biegi schodów i stopnie>3.60*1.38+3.60*1.56*3+1.38*0.17*9+1.56*0.17*27 <plyta spocznikowa>1.74*3.57*2	m ² m ² m ²	 31.088 12.424	
				RAZEM	43.512
49 d.4 .3	KNNR 2 0101-06	Deskowanie tradycyjne belek schodów SST 5.4 <poz. 6.1.1, 6.1.2>3.57*[0.25+0.23+0.10]*2+3.57*[0.30+0.12*2]	m ² m ²	 6.069	
				RAZEM	6.069
50 d.4 .3	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym SST 5.4 <biegi schodów i stopnie>(3.60*1.38+3.60*1.56*3)*0.12+1.38*(0.17*0.30)*2*9+1.56*(0.17*0.30)/2*27 <plyta spocznikowa>1.74*3.57*2*0.12 <belka poz. 6.1.1>3.57*0.25*0.35*2+3.57*0.30*0.35	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.959 1.491 1.000	
				RAZEM	7.450
5 ŚCIANY PIĘTRA - kod jak ściany parteru, rysunek nr.8					
5.1 Ściany zewnętrzne					
51 d.5 .1	NNRNKB 202 0154- 01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm SST 5.6 [20.27+9.43+0.60]*2*2.50 <minus otwory na drzwi i okna>[1.20*1.50*6+1.50*0.60+0.90*0.90*3+1.50*1.50*2+1.80*1.50+1.45*2.10]	m ² m ² m ²	 151.500 24.375	
				RAZEM	175.875
52 d.5 .1	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków SST 5.6	szt		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
53 d.5 .1	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków SST 5.6	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.5 .1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr. SST 5.4, 5.6 <N 210>2.10*2 <N 180>1.80*6 <N 150>1.50*12 <N 120>1.20*6 <D 180>1.80*2	m m m m m	 4.200 10.800 18.000 7.200 3.600	
				RAZEM	43.800
5.2 Ściany wewnętrzne					
55 d.5 .2	NNRNKB 202 0154-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm SST 5.6 [9.43+6.35]*2*2.50 <minus otwory na drzwi i okna>[1.10*2.10*3+1.25*2.10]	m ² m ² m ²	 78.900 9.555	
				RAZEM	88.455
56 d.5 .2	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych SST 5.4 <poz 3.1>0.24*4*2.75*2	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
57 d.5 .2	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 20/25 SST 5.4 <poz 3.1>0.24*0.24*2.75*2	m ³ m ³	 0.317	
				RAZEM	0.317
58 d.5 .2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków SST 5.6	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.5 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr. SST 5.4, 5.6 <D 150>1.50*2 <D 120>1.20*6	m m m	 3.000 7.200	
				RAZEM	10.200

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.5 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - czteroprze- wodowe <ujęte w ścianach parteru>0	m m	 0.000	 RAZEM 0.000
61 d.5 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - dwuprzewo- dowe <ujęte w ścianach parteru>0	m m	 0.000	 RAZEM 0.000
5.3 Ścianki działowe					
62 d.5 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm SST 5.6 $2.50 * [(1.93 + 3.73 + 4.34 + 3.05 + 0.67 + 0.21 + 1.10 + 0.78 + 1.16 + 1.27 + 0.65 + 1.10) * 2 + 2.50]$ <minus otwory> - [1.10 * 2.10 * 11 + 1.00 * 2.10]	m ² m ² m ²	 106.200 -27.510	 RAZEM 78.690
6 STROPY PIĘTRA - kod jak stropy parteru, rys. nr 9,20,21					
63 d.6 .1	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o dop. obciążeniu zewnętrznym 6,0 kN/m ² SST 5.4 4+8+1+1+1+2+3+1	elem. elem.	 21.000	 RAZEM 21.000
64 d.6 .1	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych SST 5.4 <wylewka poz. 8.1> 0.90*6.60*2	m ² m ²	 11.880	 RAZEM 11.880
65 d.6 .1	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tra- dycyjnym - beton C 20/25 SST 5.4 <wylewka poz. 8.1> 0.12*0.90*6.60*2	m ³ m ³	 1.426	 RAZEM 1.426
66 d.6 .1	KNNR 2 1201-02	Wypełnienie keramzytem - wylewka poz.8.1 SST 5.4 <wylewka poz. 8.1> 0.165*0.90*6.60*2	m ³ m ³	 1.960	 RAZEM 1.960
6.2 Wieńce i elementy wylewane					
67 d.6 .2	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców SST 5.4 <wieńce poz. 5.2> 2*0.24*[6.60*(4+1)+4.20]	m ² m ²	 17.856	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<wieńce poz. 5.3> $2 \cdot (0.24+0.36)/2 \cdot [9.67 \cdot 4+0.60+2.40+6.60]$ <podciąg poz. 7.2> $(0.24+0.40 \cdot 2) \cdot 2.64$ <żebro poz. 7.1> $0.30 \cdot 2 \cdot 6.60 \cdot 4$	m ² m ² m ²	28.968 2.746 15.840	
				RAZEM	65.410
68 d.6 .2	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 20/25 SST 5.4 <wieńce poz. 5.2> $0.24 \cdot 0.24 \cdot [6.60 \cdot (4+1)+4.20]$ <wieńce poz. 5.3> $0.24 \cdot (0.24+0.36)/2 \cdot [9.67 \cdot 4+0.60+2.40+6.60]$ <podciąg poz. 7.2> $0.24 \cdot 0.40 \cdot 2.64$ <żebro poz. 7.1> $0.28 \cdot 0.30 \cdot 6.60 \cdot 4$	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2.143 3.476 0.253 2.218	
				RAZEM	8.090
6.3 Schody wewnętrzne - kl.schodowa w osiach 2-C					
69 d.6 .3	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie SST 5.4 <biegi schodów i stopnie> $3.60 \cdot 1.56 \cdot 4++1.56 \cdot 0.17 \cdot 36$ <płyta spocznikowa> $1.74 \cdot 3.57 \cdot 2$	m ² m ² m ²	 32.011 12.424	
				RAZEM	44.435
70 d.6 .3	KNNR 2 0101-06	Deskowanie tradycyjne belek schodów SST 5.4 <poz. 6.1.1, 6.1.2> $3.57 \cdot [0.25+0.23+0.10] \cdot 2+3.57 \cdot [0.30+0.12 \cdot 2] \cdot 2$	m ² m ²	 7.997	
				RAZEM	7.997
71 d.6 .3	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym SST 5.4 <biegi schodów i stopnie> $(3.60 \cdot 1.38+3.60 \cdot 1.56 \cdot 3) \cdot 0.12+1.38 \cdot (0.17 \cdot 0.30) \cdot 2 \cdot 9+1.56 \cdot (0.17 \cdot 0.30)/2 \cdot 27$ <płyta spocznikowa> $1.74 \cdot 3.57 \cdot 2 \cdot 0.12$ <belka poz. 6.1.1> $3.57 \cdot 0.25 \cdot 0.35 \cdot 2+3.57 \cdot 0.30 \cdot 0.35 \cdot 2$	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.959 1.491 1.374	
				RAZEM	7.824
7 ŚCIANY PODDASZA - kod jak ściany parteru, rys. nr. 10					
7.1 Mury trempla i szczyty					
72 d.7 .1	NNRNKB 202 0154- 01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm SST 5.6 [$20.27+9.43+0.60$] $\cdot 2 \cdot 0.60+[9.43+5.80]/2 \cdot 1.30 \cdot 2+[1.50+4.20]/2 \cdot 7.08+[1.30+1.90]/2 \cdot 2.50 \cdot 2+[1.00+3.60]/2 \cdot 7.08+1.00 \cdot 0.60-(1.00+2.80)/2 \cdot 4.60$ <minus otwory>-[$1.50 \cdot 0.60+0.90 \cdot 0.0 \cdot 3+1.20 \cdot 1.20 \cdot 2+1.20 \cdot 1.50 \cdot 4+1.80 \cdot 1.50$]	m ² m ² m ²	 92.481 -13.680	
				RAZEM	78.801
73 d.7 .1	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		SST 5.6			
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
74 d.7 .1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr. SST 5.4, 5.6 <N 210>2.10*2 <N 150>1.50*4 <N 120>1.20*6	m m m m	 4.200 6.000 7.200	
				RAZEM	17.400
7.2 Ściany wewnętrzne					
75 d.7 .2	NNRNKB 202 0154- 01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm SST 5.6 [9.43+6.35]*2*2.50 <minus otwory na drzwi i okna>[1.10*2.10*3+1.25*2.10]	m ² m ² m ²	 78.900 9.555	
				RAZEM	88.455
76 d.7 .2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murtowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków SST 5.6 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
77 d.7 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabr. SST 5.4, 5.6 <D 150>1.50*2 <D 120>1.20*6	m m m	 3.000 7.200	
				RAZEM	10.200
78 d.7 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - czteroprzewodowe <ujęte w ścianach parteru>0	m m	 0.000	
				RAZEM	0.000
79 d.7 .2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - dwuprzewodowe <ujęte w ścianach parteru>0	m m	 0.000	
				RAZEM	0.000
7.3 Ścianki działowe					
80 d.7 .3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm SST 5.6 2.50*[(4.24+3.73+2.51+1.93+1.60+0.60)*2+1.50] <minus otwory>-1.00*2.10*7	m ² m ² m ²	 76.800 -14.700	
				RAZEM	62.100
8 ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE PODDASZA + MURY TREMPŁA I SZCZYTU - kod jak stropy parteru , rys. nr 11					

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.1 Wieńce i elementy wylewane					
81 d.8 .1	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców SST 5.4 <wieńce poz. 5.2> $2 \times 0.24 \times [6.60 \times (4+1) + 4.20]$ <wieńce poz. 5.3> $2 \times (0.24 + 0.36) / 2 \times [9.67 \times 4 + 0.60 + 2.40 + 6.60]$	m ² m ² m ²	 17.856 28.968	
				RAZEM	46.824
82 d.8 .1	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 20/25 SST 5.4 <wieńce poz. 5.2> $0.24 \times 0.24 \times [6.60 \times (4+1) + 4.20]$ <wieńce poz. 5.3> $0.24 \times (0.24 + 0.36) / 2 \times [9.67 \times 4 + 0.60 + 2.40 + 6.60]$ <wieńce pod murlatę poz. +8,91> $0.24 \times 0.24 \times [6.70 \times 2 + 4.40 \times 2]$	m ³ m ³ m ³ m ³	 2.143 3.476 2.051	
				RAZEM	7.670
83 d.8 .1	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych SST 5.4 <słupy R1> $0.24 \times 0.24 \times 2.04 \times 12$ <słupy R2> $0.24 \times 0.24 \times 2.04 \times 22$	m ² m ² m ²	 1.410 2.585	
				RAZEM	3.995
9 BILANS STALI ZBROJENIOWEJ kod CPV 45262310-7, rys. nr 4, 20, 21, 22, 23					
84 d.9	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm SST 5.5 <zbrojenie fundamentów w/g wykazu>0.057 <zbrojenie wieńcy w/g wykazu>0.51 <zbrojenie schodów>0.069+0.071 <zbrojenie poz. 3.1, 8.1, 7.1>0.237	t t t t t	 0.057 0.510 0.140 0.237	
				RAZEM	0.944
85 d.9	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm SST 5.5 <zbrojenie podciagu w/g wykazu>0.006 <zbrojenie fundamentów w/g wykazu>0.366	t t t	 0.006 0.366	
				RAZEM	0.372
86 d.9	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12mm SST 5.5 <zbrojenie fundamentów w/g wykazu>0.332 <zbrojenie wieńcy w/g wykazu>1.537 <zbrojenie podciagu w/g wykazu>0.006 <zbrojenie poz. 3.1, 8.1, 7.1>0.586	t t t t t	 0.332 1.537 0.006 0.586	
				RAZEM	2.461

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.9	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm SST 5.5 <zbrojenie schodów>0.236+0.154 <zbrojenie poz. 3.1, 8.1, 7.1>0.463	t t t	 0.390 0.463	
				RAZEM	0.853
88 d.9	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 16 mm SST 5.5 <zbrojenie fundamentów w/g wykazu>1.449 <zbrojenie schodów>0.182	t t t	 1.449 0.182	
				RAZEM	1.631
10 DACH - trys. nr. 12, 13, 14					
10. Dach - konstrukcja kod CPV 45261100-5					
89 d.1 0.1	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny SST 5.7 <murłaty>[7.80*2*2+2.00*2+1.80*2] <podwaliny>20.70*2	m m m	 38.800 41.400	
				RAZEM	80.200
90 d.1 0.1	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - murłaty i podwaliny SST 5.7 <murłaty>0.14*0.14*[7.80*2*2+2.00*2+1.80*2] <podwaliny>0.14*0.14*20.70*2	m ³ m ³ m ³	 0.760 0.811	
				RAZEM	1.571
91 d.1 0.1	KNNR 2 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - płatwie SST 5.7 20.70*2	m m	 41.400	
				RAZEM	41.400
92 d.1 0.1	KNNR 2 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - płatwie SST 5.7 0.16*0.16*20.70*2	m ³ m ³	 1.060	
				RAZEM	1.060
93 d.1 0.1	KNNR 2 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - słupy SST 5.7 2.87*8+4.60*3	m m	 36.760	
				RAZEM	36.760

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.1 0.1	KNNR 2 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - słupy SST 5.7 0.16*0.16*36.76	m ³ m ³	 0.941	
				RAZEM	0.941
95 d.1 0.1	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe SST 5.7 7.42*19+(7.42+3.20)/2*3*2*2+(2.60+1.50)/2*4*2+(2.40+1.30)/2*3*2*2+(4.60+0.40)/2*10+4.60+2.50+(5.70+0.60)/2*7*2 <wymiany>2.00*2+2.30*2+1.50*2+1.70*2	m m m	 319.500 15.000	
				RAZEM	334.500
96 d.1 0.1	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krok- wie zwykłe SST 5.7 0.08*0.16*334.5	m ³ m ³	 4.282	
				RAZEM	4.282
97 d.1 0.1	KNNR 2 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - krokwie narożne i koszowe SST 5.7 7.70*2*2+6.10*2*2+4.10*2+2.60*2	m m	 68.600	
				RAZEM	68.600
98 d.1 0.1	KNNR 2 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krok- wie narożne i koszowe SST 5.7 0.10*0.16*68.60	m ³ m ³	 1.098	
				RAZEM	1.098
99 d.1 0.1	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt -jętki SST 5.7 5.59*13+4.20*4*2	m m	 106.270	
				RAZEM	106.270
10 d.1 0.1	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - jętki SST 5.7 0.08*0.16*106.27	m ³ m ³	 1.360	
				RAZEM	1.360
10 d.1 0.1	KNNR 2 0403-02	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej SST 5.7	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$7.42*7.59*2+7.42*7.64*2+7.30*7.04-[(8.70*4.74+5.68*8.84)/2+(2.30+1.00)/2*3.70*2]$ <lokardy duże> $[(5.68+1.30)/2*5.50+(4.74+1.00)/2*5.30]*2$ <lokardy małe> $(2.70+1.00)/2*2.80*2*2$	m ² m ² m ²	219.471 68.812 20.720	
				RAZEM	309.003
10 2 d.1 0.1	KNR AT-09 0103-02	Kontrłaty bez foli - ujęta jest w poz. krycia dachu blachą	m ²		
		SST 5.7			
		309.003	m ²	309.003	
				RAZEM	309.003
10 3 d.1 0.1	KNR 2-02 0123-02	Obmurowanie przewodów kominowych ceglami gr.1/2ceg.	m ²		
		SST 5.6			
		$[0.60+1.50]*2*3*5.00+[0.40+1.10]*2*5.00$	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
10 4 d.1 0.1	KNR 2-02 0904-04	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr. - tynki kominów	m ²		
		SST 5.11			
		$[0.60+1.50]*2*3*5.00+[0.40+1.10]*2*5.00$	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
10 5 d.1 0.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		SST 5.4			
		$0.70*1.60*3+0.50*1.20$	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
10 6 d.1 0.1	kalk. własna	Kratki wentylacyjne stalowe powlekane 14*14 cm- do przewodów murowanych	szt.		
		SST-5.11			
		12*4	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
10 2	Dach - pokrycie + izolacje cieplne kod CPV 45260000-7				
10 7 d.1 0.2	KNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej ułożone na sucho jednowarstwowo - ocieplenie poddaszy - wełna mineralna do poddaszy gr. 16 cm	m ²		
		SST-5.9			
		$[4.90+1.90*2]*19.55$	m ²	170.085	
				RAZEM	170.085

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 8 d.1 0.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja z folii PE SST-5.9 [4.90+1.90*2]*19.55	m ² m ²	 170.085	
				RAZEM	170.085
10 9 d.1 0.2	KNNR 2 1105-01	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone - okna GZL SST-5.10 0.78*1.18*4	m ² m ²	 3.682	
				RAZEM	3.682
11 0 d.1 0.2	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone SST-5.10 0.45*0.55	m ² m ²	 0.248	
				RAZEM	0.248
11 1 d.1 0.2	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wraz z wiatroizolacją SST-5.8 7.42*7.59*2+7.42*7.64*2+7.30*7.04-[(8.70*4.74+5.68*8.84)/2+(2.30+1.00)/2*3.70*2] <lokardy duże>[(5.68+1.30)/2*5.50+(4.74+1.00)/2*5.30]*2 <lokardy małe>(2.70+1.00)/2*2.80*2*2	m ² m ² m ²	 219.471 68.812 20.720	
				RAZEM	309.003
11 2 d.1 0.2	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy SST-5.8 16.50+5.68+4.72+4.00*2*2+1.70*2*2	m m	 49.700	
				RAZEM	49.700
11 3 d.1 0.2	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe SST-5.8 7.59+7.64+1.20*3+5.89*2+3.34*2+1.00*2*2+0.80+1.76	m m	 43.850	
				RAZEM	43.850
11 4 d.1 0.2	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne SST-5.8	m		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00*2*3+5.50*3+1.50+1.40*2*2	m	47.600	
				RAZEM	47.600
11 5 d.1 0.2	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu ponad 25 cm SST-5.8 <obróbki koszy>0.33*[7.70+3.70]*2*2 <obróbki kominów>[1.50+0.80]*2*0.33+[1.10+0.80]*2*0.33	m ² m ² m ²	 15.048 2.772	
				RAZEM	17.820
11 6 d.1 0.2	KNNR 2 0506-01	Rynny dachowe łączone na uszczelki śr. 150 mm- rynny kompletne z uchwytami i złączkami SST-5.8 7.59+7.64+1.20*3+5.89*2+3.34*2+1.00*2*2+0.80+1.76	m m	 43.850	
				RAZEM	43.850
11 7 d.1 0.2	KNNR 2 0506-04	Leje spustowe śr. 150 mm SST-5.8 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
11 8 d.1 0.2	KNNR 2 0506-03	Rury spustowe śr. 100 mm - kompletne z uchwytami, złącz- kami i kolankami SST-5.8 6.50*4*2+7.90*(2+3)	m m	 91.500	
				RAZEM	91.500
11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA kody CPV 45421000-4, 45421110-8, rys. nr 19					
11 9 d.1 1	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - okna uchylne SST-5.10 <02>0.60*0.60*2	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
12 0 d.1 1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 - okna uchylne SST-5.10 <01>1.50*0.60*3	m ² m ²	 1.8 2.700	
				RAZEM	2.700

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 1 d.1 1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m ² - okna otwierano uchylne SST-5.10 <03>0.90*0.90*9	m ² m ²	 7.290	
				RAZEM	7.290
12 2 d.1 1	KNR-W 2-02 1018-03	Jak wyżej lecz o pow. 1.0-1.5 m ² SST-5.10 <04>1.20*1.20*2	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
12 3 d.1 1	KNR-W 2-02 1018-04	Jak wyżej lecz o pow. ponad 1.5 m ² SST-5.10 <05>1.20*1.50*16 <06>1.50*1.50*4 <07>1.80*1.50*3	m ² m ² m ² m ²	 28.800 9.000 8.100	
				RAZEM	45.900
12 4 d.1 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych SST-5.10 <D1'- 110*210>1.10*2.10*3 <D2'- 110*210>1.10*2.10*8 <D3'- 110*210>1.10*2.10*3 <D1- 100*210>1.00*2.10*7 <D2- 100*210>1.00*2.10*12 <D3- 100*210>1.00*2.10*6 <D4- 125*210>1.25*2.10*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.930 18.480 6.930 14.700 25.200 12.600 7.875	
				RAZEM	92.715
12 5 d.1 1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe płycinowe SST-5.10 <D1'- 110*210>1.10*2.10*3 <D1- 100*210>1.00*2.10*7	m ² m ² m ²	 6.930 14.700	
				RAZEM	21.630
12 6 d.1 1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych SST-5.10	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<D2'- 110*210>1.10*2.10*8	m ²	18.480	
		<D2- 100*210>1.00*2.10*12	m ²	25.200	
				RAZEM	43.680
12 7 d.1 1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		SST-5.10			
		<D3'- 110*210- łazienkowe>1.10*2.10*3	m ²	6.930	
		<D3- 100*210-łazienkowe>1.00*2.10*6	m ²	12.600	
				RAZEM	19.530
12 8 d.1 1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - pływowe pełne	m ²		
		SST-5.10			
		<D4- 125*210>1.25*2.10*3	m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
12 9 d.1 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych kompletnych - drzwi zewnętrzne profil ciepły, wyposażone w dwa zamki patentowe i samozamykacz oraz uchwyty	m ²		
		SST-5.10			
		1.45*2.10	m ²	3.045	
				RAZEM	3.045
12	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE kod CPV 45410000-4 rys. nr.6, 8, 10				
13 0 d.1 2	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		SST-5.11			
		PARTER			
		<mieszkania typ A -2kpl.>			
		<1A- korytarz>9.00*2	m ²	18.000	
		<2A- pokój>8.90*2	m ²	17.800	
		<3A- kuchnia>9.10*2	m ²	18.200	
		<4A- łazienka*>5.40*2	m ²	10.800	
		<5A- pokój>16.20*2	m ²	32.400	
		<6A- pokój>8.30*2	m ²	16.600	
		<mieszkania typ B>			
		<1B- łazienka*>6.60	m ²	6.600	
		<2B- pokój z aneksem kuchennym>16.50	m ²	16.500	
		<pom. pomocnicze>			
		<1- komunikacja>12.90	m ²	12.900	
		<2- korytarz>10.00	m ²	10.000	
		<3- pom. gospodarcze>6.90	m ²	6.900	
		PIĘTRO			
		<mieszkania typ A -2kpl.>			
		<w/g pow. parteru>56.90*2	m ²	113.800	
		<mieszkania typ B>			
		<w/g pow. parteru>23.10	m ²	23.100	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. pomocnicze> <1- komunikacja-biegi i spoczniki>1.50*3.06*2+1.50*3.90*4 <2- korytarz>10.00 <3- pom. gospodarcze>4.20	m ² m ² m ²	32.580 10.000 4.200	
				RAZEM	350.380
13 1 d.1 2	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach SST-5.11 <1A- korytarz>9.20+6.16 <2A i 5A- pokój z aneksem kuchennym>2*2.00*6.60+<skosy>2*3.50*6.60 <2A i 5 A pokój>2*2.51*[1.20+1.90] <3A i 4 A pokój>2*3.73*[1.20+1.90] <3A- łazienka>5.70 <4A- łazienka>5.70 <pom. pomocnicze> <1- komunikacja+klatka schodowa+biegi i spoczniki>[2.15+2.40+1.80]*[1.70+1.90] <2- korytarz>10.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15.360 72.600 15.562 23.126 5.700 5.700 22.860 10.000	
				RAZEM	170.908
13 2 d.1 2	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - podwójne 9,5 i 12,5 mm SST-5.11 170.908	m ² m ²	 170.908	
				RAZEM	170.908
13 3 d.1 2	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilas- trach SST-5.11 PARTER <mieszkania typ A -2kpl.> <1A- korytarz>2*2.50*[3.00+3.06+0.65+2.14+1.16+2.09+0.67]-1.00*2.00*5 <2A- pokój>2*2.50*[3.18+3.40+1.16+2.09+0.78+1.75] <3A- kuchnia>2*2.50*[3.05+3.60]*2 <4A- łazienka>2*2.05*[1.80+3.18]*2 <5A- pokój>2*2.5*[3.73+4.34]*2 <6A- pokój>2*2.50*[2.51+3.65]*2 <mieszkania typ B> <1B- łazienka>2.50*[1.80+3.73]*2 <2B- pokój z aneksem kuchennym>2.50*[3.73+4.43]*2 <pom. pomocnicze> <1- komunikacja>2.50*[3.06*2+2.16+0.24+3.95+4.07] <2- korytarz>2.50*[1.35+6.35]*2 <3- pom. gospodarcze>2.50*[1.08+3.95]*2-0.90*2.50 PIĘTRO <mieszkania typ A -2kpl.> <w/g pow. parteru>53.85+61.80+66.50+40.836+80.70+61.60+27.65+40.80+41.35+38.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 53.850 61.800 66.500 40.836 80.700 61.600 27.650 40.800 41.350 38.500 22.900 513.586	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<mieszkania typ B> <w/g pow. parteru>23.10 <pom. pomocnicze> <1- komunikacja>2.50*[3.06*2+2.16+0.24+3.95+4.07] <2- korytarz>2.50*[1.35+6.35]*2 <3- pom. gospodarcze>2.50*[1.08+3.95]*2-1.00*2.05 PODDASZE <mieszkania typ A -2kpl.> <1A- korytarz>2.50*(3.14+3.20)*2*2-1.00*2.50*3 <2A i 5A- pokój z aneksem kuchennym>2*(1.00+2.50/2)* (3.15+6.60)*2 <2A i 5A pokój >2*(1.00+2.50)/2*(2.95+2.51)*2 <3A i 4A- łazienka>2*2.50*(1.80+2.87)*2 <3A i 4A pokój >2*(1.00+2.50)/2*(4.24+3.73)*2 <mieszkania typ B> <1B- łazienka>2.50*[1.80+3.73]*2 <2B- pokój z aneksem kuchennym>2.50*[3.73+4.43]*2 <pom. pomocnicze> <1- komunikacja>2.50*[3.06*2+2.16+0.24+3.95+4.07] <2- korytarz>2.50*[1.35+6.35]*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	23.100 41.350 38.500 23.100 55.900 87.750 38.220 46.700 55.790 27.650 40.800 41.350 38.500	1608.782 RAZEM
13 4 d.1 2	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z glazury 20x25 cm na zaprawie klejowej SST-5.11 <obłożenie wanien>(0.70+1.25)*0.70*3*3 + (0.7+1.8)*1.0*3	m ² m ²	26.7 12.285 26.7	12.285 RAZEM
13 5 d.1 2	kalk. własna	Dopłata w materiale za kratki wentylacyjne stalowe powleka- ne 14*14 cm- do przewodów murowanych SST-11 10*4	szt. szt.	40.000	40.000 RAZEM
13 6 d.1 2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie podokienników, dl.do 1m - parapety PVC szer. 32 cm SST-5.11 2+9	szt szt	11.000	11.000 RAZEM
13 7 d.1 2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety PVC szer 32 cm SST-5.11 3+2+16+4+3	szt szt	28.000	28.000 RAZEM
13 PODŁOŻA I POSADZKI kod CPV 45430000-0 rys. nr. 6, 8, 10					

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 8 d.1 3		Pow. obliczeniowa posadzek	m ²		
		PARTER			
		<mieszkania typ A -2kpl.>	m ²	113.800	
		<w/g pow. parteru>56.90*2	m ²	23.100	
		<mieszkania typ B>	m ²		
		<w/g pow. parteru>23.10	m ²		
		<pom. pomocnicze>	m ²	6.579	
		<1- komunikacja->3.06*2.15	m ²	10.000	
		<2- korytarz>10.00	m ²	6.900	
		<3- pom. gospodarcze>6.90	m ²	1.063	
		<dod. na progi w ścianach grubych>0.25*[1.00*3+1.25]	m ²		
				RAZEM	161.442
13 9 d.1 3		Pow. obliczeniowa posadzek	m ²		
		PIĘTRO			
		<mieszkania typ A -2kpl.>	m ²	113.800	
		<w/g pow. piętra>56.90*2	m ²	23.100	
		<mieszkania typ B>	m ²		
		<w/g pow. piętra>23.10	m ²		
		<pom. pomocnicze>	m ²	7.884	
		<1- komunikacja->3.65*2.16	m ²	10.000	
		<2- korytarz>10.00	m ²	4.200	
		<3- pom. gospodarcze>4.20	m ²		
		PODDASZE			
		<mieszkania typ A -2kpl.>	m ²	111.400	
		<w/g pow. poddasza>55.70*2	m ²	23.100	
		<mieszkania typ B>	m ²		
		<w/g pow. poddasza>23.10	m ²		
		<pom. pomocnicze>	m ²	6.579	
		<1- komunikacja->3.06*2.15	m ²	10.000	
		<2- korytarz>10.00	m ²	2.125	
		<dod. na progi w ścianach grubych>2*0.25*[1.00*3+1.25]	m ²		
				RAZEM	312.188
14 0 d.1 3	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki gr. 15 cm	m ³		
		SST-5.2			
		<parter>161.442*0.15	m ³	24.216	
				RAZEM	24.216
14 1 d.1 3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton B10 gr. 12 cm	m ³		
		SST-5.4			
		<parter>161.442*0.12	m ³	19.373	
				RAZEM	19.373

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 2 d.1 3	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - foli gr. 0,2 mm SST-5.9 <parter>161.442 <piętro i poddasze>312.188	m ² m ² m ²	 161.442 312.188	
				RAZEM	473.630
14 3 d.1 3	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS - 100 gr. <i>5 cm 10 cm Kłusiel</i> SST-5.9 <parter>161.442	m ² m ²	 161.442	
				RAZEM	161.442
14 4 d.1 3	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS - 100 gr. <i>2 cm Kłusiel</i> SST-5.9 <piętro i poddasze>312.188	m ² m ²	 312.188	
				RAZEM	312.188
14 5 d.1 3	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm SST-5.4 <parter>161.442 <piętro i poddasze>312.188	m ² m ² m ²	 161.442 312.188	
				RAZEM	473.630
14 6 d.1 3	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 30 mm Krotność = 3 SST-5.4 <parter>161.442	m ² m ²	 161.442	
				RAZEM	161.442
14 7 d.1 3	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 20 mm Krotność = 2 SST-5.4 <piętro i poddasze>312.188	m ² m ²	 312.188	
				RAZEM	312.188

[illegible]

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 2 d.1 3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych SST-5.12 355.50	m ² m ²	 355.500	
				RAZEM	355.500
15 3 d.1 3	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane SST-5.12 PARTER <1A- korytarz>2*[3.00+3.06+0.65+2.14+1.16+2.09+0.67]-1.00*5 <2A- pokój>2*[3.18+3.40+1.16+2.09+0.78+1.75]-1.00*2 <3A- kuchnia>2*[3.05+3.60]*2-1.00*2 <5A- pokój>2*[3.73+4.34]*2-1.00*2 <6A- pokój>2*[2.51+3.65]*2-1.00*2 <2B- pokój z aneksem kuchennym>[3.73+4.43]*2-1.00 PIĘTRO <jak. parter>136.10 PODDASZE <jak. parter>136.10	m m m m m m m m m	 20.540 22.720 24.600 30.280 22.640 15.320 136.100 136.100	
				RAZEM	408.300
15 4 d.1 3	KNNR 2 1204-03	Okladziny szlifowane stopni schodów lastykowe bez profilu gr. 20 mm <i>z płytek gres</i> SST-5.12 <podesty>1.80*3.06*2+<stopnie>(0.16+0.30)*9*1.38+(0.16+0.30)*9*3*1.56	m ² m ²	 36.104	
				RAZEM	36.104
15 5 d.1 3	KNNR 2 1204-04	Cokoliki wzdłuż biegów schodów lastykowe dwuwarstwowe <i>z płytek gres</i> SST-5.12 3.60*4+1.80*2*2+3.06*2	m m	 27.720	
				RAZEM	27.720
14	MALOWANIE	kod CPV 4544000-3 , zgodnie z opisem technicznym			
15 6 d.1 4	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem SST-5.13 PARTER <mieszkania typ A -2kpl.> <1A- korytarz>2*1.50*[3.00+3.06+0.65+2.14+1.16+2.09+0.67]-1.00*2.00*5	m ² m ²	 28.310	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<3A- kuchnia>2*1.50*[3.05+3.60]*2	m ²	39.900	
		<4A- łazienka>2*2.10*[1.80+3.18]*2	m ²	41.832	
		<mieszkania typ B>			
		<1B- łazienka>2.10*[1.80+3.73]*2	m ²	23.226	
		<2B- pokój z aneksem kuchennym>1.50*[3.73+4.43]*2	m ²	24.480	
		<pom. pomocnicze>			
		<1- komunikacja>1.50*[3.06*2+2.16+0.24+3.95+4.07]	m ²	24.810	
		<2- korytarz>1.50*[1.35+6.35]*2	m ²	23.100	
		<3- pom. gospodarcze>1.50*[1.08+3.95]*2-0.90*1.50	m ²	13.740	
		PIĘTRO			
		<mieszkania typ A -2kpl.>			
		<w/g pow. parteru>39.90+41.832+28.31	m ²	110.042	
		<mieszkania typ B>			
		<w/g pow. parteru>23.226+24.48	m ²	47.706	
		<1- komunikacja>1.50*[3.06*2+2.16+0.24+3.95+4.07]	m ²	24.810	
		<1- komunikacja>1.50*[3.06*2+2.16+0.24+3.95+4.07]	m ²	24.810	
		<3- pom. gospodarcze>1.50*[1.08+3.95]*2-0.90*1.50	m ²	13.740	
		PODDASZE			
		<mieszkania typ A -2kpl.>			
		<1A- korytarz>1.50*(3.14+3.20)*2*2-1.00*1.50*3	m ²	33.540	
		<2A i 5A- pokój z aneksem kuchennym>2*(1.00+1.50/2)* (3.15+6.60)*2	m ²	68.250	
		<3A i 4A- łazienka>2*2.10*(1.80+2.87)*2	m ²	39.228	
		<3A i 4A pokój>2*(1.00+1.50)/2*(4.24+3.73)*2	m ²	39.850	
		<mieszkania typ B>			
		<1B- łazienka>2.10*[1.80+3.73]*2	m ²	23.226	
		<2B- pokój z aneksem kuchennym>1.50*[3.73+4.43]*2	m ²	24.480	
		<2- korytarz>1.50*[1.35+6.35]*2	m ²	23.100	
				RAZEM	692.180
15 7 d.1 4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m ²		
		SST-5.13			
		PARTER			
		<mieszkania typ A -2kpl.>			
		<1A- korytarz>9.00*2	m ²	18.000	
		<2A- pokój>8.90*2	m ²	17.800	
		<3A- kuchnia>9.10*2	m ²	18.200	
		<4A- łazienka>5.40*2	m ²	10.800	
		<5A- pokój>16.20*2	m ²	32.400	
		<6A- pokój>8.30*2	m ²	16.600	
		<mieszkania typ B>			
		<1B- łazienka>6.60	m ²	6.600	
		<2B- pokój z aneksem kuchennym>16.50	m ²	16.500	
		<pom. pomocnicze>			
		<1- komunikacja>12.90	m ²	12.900	
		<2- korytarz>10.00	m ²	10.000	
		<3- pom. gospodarcze>6.90	m ²	6.900	
		PIĘTRO			
		<mieszkania typ A -2kpl.>			
		<w/g pow. parteru>56.90*2	m ²	113.800	
		<mieszkania typ B>			
		<w/g pow. parteru>23.10	m ²	23.100	
		<pom. pomocnicze>			
		<1- komunikacja-biegi i spoczniki>1.50*3.06*2+1.50*3.90*4	m ²	32.580	
		<2- korytarz>10.00	m ²	10.000	
		<3- pom. gospodarcze>4.20	m ²	4.200	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sufity poddasze- pow.rysztu i płyt gipsowych>170.908	m ²	170.908	
				RAZEM	521.288
15 8 d.1 4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami " - powierzchnie pionowe - ściany SST-5.13 <pow.tynków>1608.782-<pow. olejne>692.18	m ²		
			m ²	916.602	
				RAZEM	916.602
15 9 d.1 4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania SST-5.13 <sufity parter i piętro>350.38	m ²		
			m ²	350.380	
				RAZEM	350.380
16 0 d.1 4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą akrylową zmywalną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych SST-5.13 <sufity poddasze- pow.rysztu i płyt gipsowych>170.908	m ²		
			m ²	170.908	
				RAZEM	170.908
16 1 d.1 4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania SST-5.13 1608.782-<pow. olejne>692.18	m ²		
			m ²	916.602	
				RAZEM	916.602
15 ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE kody CPV 45321000-3, 45262350-9 , rys. nr. 6, 15, 16, 17, 18					
16 2 d.1 5	KNNR 2 1902-11	Listwy cokołowe systemowe 10.15*2+20.27*2+0.60	m		
			m	61.440	
				RAZEM	61.440
16 3 d.1 5	KNNR 2 1902-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach - styropian frezowany EPS -70 gr. 12 cm, tynk silikatowy gr. 1 mm w kolorze [RAL 6220] SST-5.9, 5.13 <elewacja południowa i północna>2*[6.72*(10.15+0.60)+1.50*(10.15+5.59)/2]+1.20*7.07 <minus otwory>-(0.90*0.90*3*2+1.20*1.50*2*2) <elewacja zachodnia>6.72*20.27+6.83*(1.70+4.30)/2 <minus otwory>-(0.90*0.90*3+1.20*1.50*4+1.50*1.50*4+1.50*1.80*3)	m ²		
			m ²	176.574	
			m ²	-12.060	
			m ²	156.704	
			m ²	-26.730	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<elewacja wschodnia> $6.72 \cdot (6.98 + 6.74) + (9.80 + 7.30) / 2 \cdot 7.20 + (1.20 + 1.80) / 2 \cdot 2.50 \cdot 2$	m ²	161.258	
		<minus otwory> $-(1.20 \cdot 1.50 \cdot 4 + 1.20 \cdot 1.20 \cdot 2 + 0.60 \cdot 0.60 + 0.60 \cdot 1.50 \cdot 3 + 1.45 \cdot 2 \cdot 10)$	m ²	-16.185	
				RAZEM	439.561
16 4 d.1 5	KNNR 2 1902-03	Jak wyżej lecz na ościeżach - styropian EPS - 70 gr. 2 cm	m ²		
		SST-5.9, 5.13			
		$[(1.50 + 0.60 \cdot 2) \cdot 3 + 0.60 \cdot 3 \cdot 2 + 0.90 \cdot 3 \cdot 9 + 1.20 \cdot 3 \cdot 2 + (1.20 + 1.50 \cdot 2) \cdot 16 + 1.50 \cdot 3 \cdot 4 + (1.80 + 1.50 \cdot 2) \cdot 3] \cdot 0.15$	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
16 5 d.1 5	KNNR 2 1902-11	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (na- rozniki, cokoly, krawędzie): listwy aluminiowe z siatką	m		
		SST-5.9, 5.13			
		$6.72 \cdot 4 + 7.07 \cdot 5$	m	62.230	
		$(1.50 + 0.60 \cdot 2) \cdot 3 + 0.60 \cdot 3 \cdot 2 + 0.90 \cdot 3 \cdot 9 + 1.20 \cdot 3 \cdot 2 + (1.20 + 1.50 \cdot 2) \cdot 16 + 1.50 \cdot 3 \cdot 4 + (1.80 + 1.50 \cdot 2) \cdot 3$	m	142.800	
				RAZEM	205.030
16 6 d.1 5	KNNR-W 2-02 1036-01	Ruszt drewniany pod podbitkę	m ²		
		SST-5.7			
		$1.00 \cdot [12.15 \cdot 2 + 2.34 \cdot 2 + 1.76 + 6.17 + 6.64 + 6.59 + 1.20 \cdot 2 \cdot 2 + 1.00 \cdot 2 \cdot 2 + 5.50 \cdot 2 \cdot 2 + 1.50 \cdot 3 \cdot 2 + (5.90 + 4.30 \cdot 2) \cdot 2]$	m ²	118.940	
				RAZEM	118.940
16 7 d.1 5	NNRNKB 202 0540- 01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekąną trapezową na łątach - podbitka z blachy elewacyjnej trapez. 2 cm	m ²		
		SST-5.8			
		118.94	m ²	118.940	
				RAZEM	118.940
16 8 d.1 5	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu do 25 cm	m ²		
		SST-5.8			
		<podokienniki zewnętrzne> $0.25 \cdot [1.50 \cdot 3 + 0.60 \cdot 2 + 0.90 \cdot 9 + 1.20 \cdot (2 + 16) + 1.50 \cdot 4 + 1.80 \cdot 3]$	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
16 9 d.1 5	KNNR 2 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych - płytki klinkierowe ORION	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		SST-5.11			
		$0.35 * [(10.15 + 20.27) * 2 + 0.60 + 1.92]$	m ²	22.176	
				RAZEM	22.176
17 0 d.1 5	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe - beton C 8/10 - uwaga wymiary podano w osiach budynku	m ³		
		SST-5.3			
		<pod schody i pochylnię > $0.05 * 2.16 * 2.50$	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
17 1 d.1 5	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		SST-5.3			
		<pod schody i pochylnię > $0.35/2 * (1.20 + 3.42) + 0.35 * (0.60 + 2.16 + 1.40) + <stopnie> 0.15 * 2 * 2.16$	m ²	2.913	
				RAZEM	2.913
17 2 d.1 5	KNNR 2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 12/15	m ³		
		SST-5.3			
		<schody i pochylnia > $0.80 * 0.20 * [1.20 + 3.42 * 2 + 2.18 + 1.70]$	m ³	1.907	
				RAZEM	1.907
17 3 d.1 5	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C 12/15	m ³		
		SST-5.3			
		<płyta ze stopniami - schody i pochylnia > $0.12 * (3.42 * 1.20 + 2.16 * 2.50) + <stopnie> 0.15 * 0.30 * 2 * 2.16 + <odbój pochylni> 3.42 * 2 * 0.07 * 0.05$	m ³	1.359	
				RAZEM	1.359
17 4 d.1 5	NNRNKB 202 2810- 05	(z. VI) Okładziny schodów i pochylni z płytek kamionkowych GRES ANTYPOŚLIZGOWY o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²		
		SST-5.12			
		$(1.20 + 0.05 * 2 + 0.07 * 2) * 3.42 + 1.92 * 2.70 + (0.15 + 0.30) * 2 * 1.92$	m ²	11.837	
				RAZEM	11.837
17 5 d.1 5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		
		SST-5.2			

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<opaska wokół budynku> $0.60 * \{ [10.15 + 20.27] * 2 + 0.60 - 3.06 \}$	m ²	35.028	
		<pod schody i pochylnię > $2.16 * 2.50$	m ²	5.400	
				RAZEM	40.428
17 6 d.1 5	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
		SST-5.2			
		<opaska wokół budynku> $0.60 * \{ [10.15 + 20.27] * 2 + 0.60 - 3.06 \}$	m ²	35.028	
				RAZEM	35.028
17 7 d.1 5	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C 16/20	m ²		
		SST-5.4			
		35.028	m ²	35.028	
				RAZEM	35.028
17 8 d.1 5	KNP 02 1108- 02.08	Zatarcie powierzchni świeżego betonu zatartego na gładko	m ²		
		SST-5.4			
		35.028	m ²	35.028	
				RAZEM	35.028
16 ELEMENTY ŚLUSARSKO - KOWALSKIE kod CPV 45421110-8 rys. nr. 6, 14					
17 9 d.1 6	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe - balustrady kompletne malowane proszkowo	m		
		SST-5.10			
		3.90*4	m	15.600	
				RAZEM	15.600
18 0 d.1 6	KNNR 2 1301-04	Jak wyżej lecz podjazdu dla niepełnosprawnych - poręcz w dwóch poziomach - <i>balustrady ze stali kwasoodpornej</i>	m		
		SST-5.10			
		$[3.42 + 0.60] * 2$	m	8.040	
				RAZEM	8.040