

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km 9.5	m ³ m ³	 9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 7.5	mp mp	 7.500	
				RAZEM	7.500
4	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 7.5	mp mp	 7.500	
				RAZEM	7.500
5	KNR 2-01 0110-04	Wywożenie dłuźyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16 9.5	m ³ m ³	 9.500	
				RAZEM	9.500
6	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16 15	mp mp	 15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.006	ha ha	 0.006	
				RAZEM	0.006
8	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 0.054	m ² m ²	 0.054	
				RAZEM	0.054