

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2.3*6.5+4.0*1.5+1.0*5.0+37.0*1.5+7.0*1.5+3.0*3.0*0.5+15.0*5.0+15.0*1.5+7.5*1.5+10*1.5+5.0*1.0	m ² m ²	225.200	
				RAZEM	225.200
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 37+37+22+7+5+12+15+7+5+5+10+10+5+5+5	m m	187.000	
				RAZEM	187.000
3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty chodnikowe z odzysku(strona zachodnia i południowa) (37+35)*1.5+10.0*1.5+5.0*1.0	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 97.20*0.5*0.5*0.05+132*1.0*0.3*0.08	m ³ m ³	4.383	
				RAZEM	4.383
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 4.383	m ³ m ³	4.383	
				RAZEM	4.383
6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (27.5+15+10+7.5)*1.5*0.2	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 18.0	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeża o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV (27.5+15+10+7.5)*2+35+37+37+10+10+5+5	m m	259.000	
				RAZEM	259.000
9	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 259.0*0.35*0.20	m ³ m ³	18.130	
				RAZEM	18.130
10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 18.13	m ³ m ³	18.130	
				RAZEM	18.130
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.018*259	m ³ m ³	4.662	
				RAZEM	4.662
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (27.5+15+10+7.5)*2	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku 35+37+37+10+10+5+5	m m	139.000	
				RAZEM	139.000
14	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (27.5+15+10+7.5)*1.5	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
15	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
16	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (27.5+15+10+7.5)*1.5	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
17	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.054	ha ha	 0.054	
				RAZEM	0.054
19	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy 0.054	ha ha	 0.054	
				RAZEM	0.054
20	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.054	ha ha	 0.054	
				RAZEM	0.054