
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo" w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla "Trzepowo" w Płocku

ADRES INWESTYCJI : Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu "Trzepowo" - ETAP 2

INWESTOR : Prezydent Miasta Płocka

ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

BRANŻA : TELEKOMUNIKACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Przemysław Duchewicz

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Przemysław Duchewicz

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy trasowaniu kanału	km		
d.1	0119-03	2,47	km	2,470	
				RAZEM	2,470
2		KANAŁ TECHNOLOGICZNY			
2	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych	stud.		
d.2	0401-02	47	stud.	47,000	
				RAZEM	47,000
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie gr. 10cm	m		
d.2	0706-01	2470	m	2 470,000	
				RAZEM	2 470,000
4	KNNR 5	Ułożenie rury osłonowej RO125/108mm	m		
d.2	0705-01	2470	m	2 470,000	
				RAZEM	2 470,000
5	KNNR 5	Ułożenie rur światłowodowych RS40/3,7mm	m		
d.2	0705-01	2470*3	m	7 410,000	
				RAZEM	7 410,000
6	KNNR 5	Ułożenie prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm.	m		
d.2	0705-01	2470	m	2 470,000	
				RAZEM	2 470,000
7	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na rury gr. 10cm	m		
d.2	0706-01	2470	m	2 470,000	
				RAZEM	2 470,000