



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Płock, dnia 20 lutego 2019 roku

WZP.271.1.122.2018.AS

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zapytanie nr 20 z dnia 18 lutego 2019 roku

1. Proszę o udostępnienie profili przykanalików kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzupełnia zakres dokumentacji o Schemat montażowy wpustu Ø500 z tabelą zbiorczą określającą wszystkie parametry przykanalików.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacji deszczowej PP karbowane SN8 zamiast rur PP/PE strukturalnych SN8?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur karbowanych. Przyjęte przez Wykonawców rury muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz z Zarządzeniem Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 r. ze zmianami z zarządzenia Nr 4348/2018 z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie: Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock.

3. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia wspomina o pracach saperskich, żaden inny dokument nie mówi nic więcej o tych pracach. Zwracamy się z prośbą czy do Wykonawcy należy zapewnienie obsługi saperskiej, a jeżeli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że dla całości pasa drogowego, tj. dla wszystkich części zamówienia, należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić przeszukanie saperskie.

Załączniki:

1) załącznik nr 1 - Schemat montażowy wpustu.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych