

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WZP.271.1.122.2018.AS

Płock, dnia 26 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zapytanie nr 23 z dnia 22 lutego 2019 roku

1. W odpowiedzi z dnia 20.02.2018 r Zamawiający załączył schemat montażowy wpustów na zakres I. Proszę o udostępnienie schematu montażowego wpustów na zakres II.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia zakres dokumentacji o Schemat montażowy wpustu Ø500 z tabelą zbiorczą określającą wszystkie parametry przykanalików na etapie II.

2. W projekcie sieci wodociągowej opisano rury jako żeliwne blokowane DN250. Proszę o określenie rodzaju połączeń blokowanych.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że sieć wodociagową należy wykonać z rur żeliwnych blokowanych w systemie garb-pierścień blokujący.

3. Konstrukcja studni PP/PE zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga stosowania kaskad na przykanalnikach. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie przykanalików do studni PE/PP bez stosowania kaskad.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dla przykanalików o średnicy mniejszej bądź równej DN 250 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do studni PP/PE bez stosowania kaskad, natomiast przykanaliki o średnicy większej od DN 250 należy włączać poprzez kaskady zewnętrzne.

Załączniki:

1) załącznik nr 1 do odpowiedzi - Schemat montażowy wpustu.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych