



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WZP.271.1.122.2018.AS

Płock, dnia 26 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zapytanie nr 24 z dnia 22 lutego 2019 roku

1. Prosimy o załączenie SST dla krawężników peronowych do wbudowania w zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zakres dokumentacji o specyfikacje D-08.01.01P - „Ustawienie krawężników peronowych polimerobetonowych”

2. Prosimy o określenie koloru dla nawierzchni z kostki granitowej 17/19cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kostki granitowe mają być szare.

3. Prosimy o podanie parametrów dla elementów kamiennych 30x30.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że parametry dla elementów kamiennych 30x30 mają być zgodne ze wskazanymi dla krawężników kamiennych (zaprojektowany element ma tylko inne wymiary i kształt a winien być wykonany z tego samego materiału co krawężnik)

4. Prosimy o załączenie SST dla płytek z wypustkami (kolor żółty)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dla płytek żółtych z wypustkami najważniejsze jest zachowanie wymiaru 35x35x5 cm, pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi SST D-08.02.01 dla "zwykłych" płytek betonowych.

5. Na drodze 1KDZ oraz na skrzyżowaniu dróg 2KDZ oraz 2KDL znajduje się dzikie składowisko gruzu betonowego, czy Wykonawca ma wliczyć koszty związane z usunięciem i utylizacją materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie czynności i koszty związane z usunięciem śmieci z terenu pasa drogowego, należy ująć w ofercie Wykonawcy.

Załączniki:

1) załącznik nr 1 – D-08.01.01P

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych